

Přístavba a stavební úpravy zbrojnice JSDH

Sovědice

Silnoproudá elektrotechnika

Pro montáž a dodávku je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizních prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb).

Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace :

Dodávka	0,00
Montáž - materiál	0,00
Montáž - práce	0,00
Celkem	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Rozváděč R1, viz výkresová část	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
Dodávky - celkem				0,00			
Montážní materiál a práce							
MONTÁŽ ROZVÁDĚČŮ							
Rozváděč p.om. (do 50kg)	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
Jistič B20/3 (10kA), doplnění HR	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY 3ox1,5, pevně, včetně ukončení a prořezu	m	15,00		0,00		0,00	0,00
CYKY 3Jx1,5, pevně, včetně ukončení a prořezu	m	13,00		0,00		0,00	0,00
CYKY 3Jx2,5, pevně, včetně ukončení a prořezu	m	40,00		0,00		0,00	0,00
CYKY 5Jx2,5, pevně, včetně ukončení a prořezu	m	5,00		0,00		0,00	0,00
CYKY 5Jx4, pevně, včetně ukončení a prořezu	m	15,00		0,00		0,00	0,00
VODIČ SILOVÝ, IZOLACE PVC, UZEMNĚNÍ							
CY 6 zž, pevně	m	4,00		0,00		0,00	0,00
Pásek FeZn 30/4	m	25,00		0,00		0,00	0,00
KRABICE, SVORKY							
Krabice přístrojová 67/3 vč. upevnění, zapojení vodičů	ks	9,00		0,00		0,00	0,00
Krabice univerzální 68-1903 vč. upevnění, zapojení vodičů	ks	6,00		0,00		0,00	0,00
Krabice odbočná 125E vč. Upevnění (pro EPS2)	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
Ekvipotenciální svorkovnice (EPS2, pro HOP)	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
Svorky 2x2,5mm2	ks	30,00		0,00		0,00	0,00
Svorky 3x2,5mm2	ks	30,00		0,00		0,00	0,00
ZÁSUVKY							
Zásuvka 230V/16A/IP20	ks	6,00		0,00		0,00	0,00
Zásuvka 400V/16A, IP44	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
SPÍNAČE							
Tlačítko 1-pól. 250V, 10A, IP20	ks	3,00		0,00		0,00	0,00
SVÍTIDLA (včetně zdrojů)							
Svítilno A : zářivkové s krytem, EP, 2x58W, IP40, přisazené	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel a zdrojů	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
STAVEBNÍ PRÁCE							
Vybourání zdí pro rozváděče a vybourání prostupů pro kabeláž	hod	4,00		0,00		0,00	0,00
Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm	m	50,00		0,00		0,00	0,00
Zapravení a zaštukování rýhy	m	50,00		0,00		0,00	0,00
Sádra stavební	kg	10,00		0,00		0,00	0,00
Lešení lehké - pracovní	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
HZS							
Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
Dodávka a práce nespecifikované	hod	10,00		0,00		0,00	0,00
Koordinace s pomocnými pracemi	hod	10,00		0,00		0,00	0,00
Funkční odzkoušení zařízení	hod	2,00		0,00		0,00	0,00
Zhotovení výrobní dokumentace	hod	8,00		0,00		0,00	0,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	8,00		0,00		0,00	10 000,00
Výchozí revize	hod	17,00		0,00		0,00	10 000,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00		0,00		0,00	10 000,00
Montážní materiál a práce - celkem				0,00		0,00	