Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a souvisejících dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

AKCE: „Čerpací šachta a kanalizace splaškových vod, k. ú. Staré Místo“

OBJEDNATEL

Obec Staré Místo

Sídlo	Staré Místo 70, 506 01 Jičín
Statutární orgán	František Másnica, starosta obce
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	František Másnica, starosta obce
b) ve věcech technických	
IČ	00578584
DIČ	
Bankovní ústav	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu	1163529309/0800

ZHOTOVITEL

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Sídlo	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Statutární orgán	Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti
1.1. Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	Mgr. Pavel Vančura
b) ve věcech technických	Ing. Stanislava Šedivá
IČ	15053695
DIČ	CZ15053695
Bankovní ústav	ČSOB Chrudim
Číslo účtu	272199033/0300
Tel. / Fax	469 682 303-5
E-mail	ekomonitor@ekomonitor.cz

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1 Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
1.2 Předmět díla spočívá v realizaci nové čerpací stanice odpadních vod odvádějících splaškové odpadní vody od bytových domů č. p. 23, 24, 34 a 42 v jižní části obce na centrální čistírnu odpadních vod obce Staré Místo.
1.3 Celkově je stavba specifikována následovně:
- gravitační kanalizační přípojka z korugovaného PP (SN 10) DN/OD 200 mm ..... 33 m
- propojení ČS v septiku z PVC (KG) DN/OD 200 mm ..... 7 m
- tlaková kanalizace splaškových vod PE 100 RC SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm .....187 m

- plastová nádrž čerpací stanice 2,30 x 1,50 x 3,30 m
(užitný objem – 5,18 m3) ..... 1 ks
- plastová havarijní jímka 2,30 x 1,50 x 3,30 m ..... 1 ks
- el. kabelová přípojka CYKY 4 x 10 mm2 ..... 23 m
- větrací potrubí ČS – v zemi PVC (KG) DN/OD 160 mm .....15 m
- při stěně č. p. 24 PE 100 SDR 17 Ø 160 x 9,5 mm ..... 12 m
+ svislá ocelová trubka D 219 mm..... 2 m

1.4 Navržená čerpací stanice s havarijní jímkou bude umístěna ve vnitřním prostoru stávajícího septiku bytových domů č. p. 23 a č. p. 24. Tlaková kanalizace z čerpací stanice bude vedena řízeným protlakem do stávající jímky stávající čerpací stanice před centrální ČOV obce Staré Místo. Stávající přítoková kanalizační přípojka do společného septiku bytových domů č. p. 34 a č. p. 42 bude prodloužena do navržené čerpací stanice gravitační kanalizací.

1.5 Podrobná specifikaci předmětu díla je dána touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací zpracovanou Janem Přibylem (Vojice 2, 508 01 Hořice, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické), která byla součástí výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu, a také položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy o dílo Rozpočet – Čerpací stanice a kanalizace).

1.6 Předmětem smlouvy o dílo nebude realizace kanalizační přípojky č. p. 23 a 24 a kanalizační přípojky č. p. 34 a 42, které jsou však obě součástí projektové dokumentace, a to pro účely výběrového řízení. Obě přípojky bude financovat Společenství vlastníků bytových jednotek, se kterými bude uzavřena samostatná smlouva o dílo na základě předaného rozpočtu (příloha č. 2 Rozpočet – kanalizační přípojka č. p. 23 a 24 a příloha č. 3 této smlouvy o dílo Rozpočet – kanalizační přípojka č. p. 34 a 42). Objednatel se tímto zavazuje, že zajistí uzavření smlouvy o dílo na realizaci obou kanalizačních přípojek pro zhotovitele, a to se stejnými obchodními podmínkami.

1.7 Smluvní strany se dohodly, že k realizaci stavby dojde jen za předpokladu získání dotace, v opačném případě nebude stavba realizována.

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Doba plnění realizace stavby:
Předpokládaný termín plnění zakázky: červen/červenec 2017

2.2 V případě, že z jakýchkoli důvodů nebudou smluvní strany moci dodržet termín plnění, dohodnou se smluvní strany na změně termínu plnění písemným dodatkem k této smlouvě.

2.3 Místo realizace: Staré Místo – část obce – bývalá cihelna - katastrální území Staré Místo, pozemky p. č. p. č. 567/7, p. č. 567/6, p. č. 203/4, p. č. 202/1, p. č. 205/7, p. č. 203/6, p. č. st. 712

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Smluvní strany si sjednaly dohodou výši ceny za dílo „Čerpací stanice a kanalizace“ takto:

Cena díla bez DPH:	943 098,- Kč
DPH ve výši 21 %:	198 051,- Kč
Cena díla vč. DPH Kč	1 141 149,- Kč

3.2 Cena za dílo je sjednána jako pevná, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla.

3.3 Zhotovitel tímto potvrzuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci zakázky.

3.3 Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

3.4 Nařídí-li objednatel změnu některých prací či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za použití stejné cenové úrovně v jaké je vypracována nabídka.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Platba za realizaci veřejné zakázky proběhne na základě měsíčně vystavovaných daňových dokladů (faktur).
4.2 Objednatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy.
4.3 Faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. STAVENIŠTĚ

5.1 Objednatel se tímto zavazuje, že neprodleně po podpisu smlouvy písemně vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště.
5.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.
5.3 Současně s předáním staveniště je objednatel povinen předložit zhotoviteli stavební povolení s nabytím právní moci a dvě vyhotovení projektové dokumentace.
5.3 Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
6.2 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6.3 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
6.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
7.2 Zhotovitel před dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti.
7.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

7.5 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. věcí předaných mu objednatelem), třetí osobou nebo vyšší mocí.
8.3 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
8.4 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
8.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě dává zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že za uhrazení platby je považován den odeslání částky z účtu objednatele.
9.2 V případě nedodržení termínu dokončení stavby podle smlouvy, příp. v jiném termínu dohodnutém v dodatcích ke smlouvě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu v částce 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
10.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
10.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet – Čerpací stanice a kanalizace
Příloha č. 2: Rozpočet – kanalizační přípojka č. p. 23 a 24
Příloha č. 3: Rozpočet – kanalizační přípojka č. p. 34 a 42

Ve Starém Místě dne 20. 2. 2017

OBEC STARÉ MÍSTO
506 01 Jičín

.....

za objednatele
František Másnica
starosta obce

V Chrudimi dne 17.2.2017

.....

za zhotovitele
Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil,
jednatelé společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
317	***Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Místo***		bm
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
317	***Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Místo***		
Projektant :	**Jan Přibyl**	Počet měrných jednotek :	214
Objednatel :	**Obec Staré Místo**	Náklady na MJ :	4 407
Počet listů :		Zakázkové číslo :	317
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	7 586
Z	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	3 763
R	HSV celkem	880 507	Přesun stavebních kapacit	6 143
N	PSV celkem	10 159	Mimostaveništní doprava	1 920
ZRN celkem		890 666	Zařízení staveniště	19 198
			Provoz investora	2 304
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	7 679
RN II.a III.hlavy		890 666	Ostatní VRN	3 840
ZRN+VRN+HZS		943 098	VRN celkem	52 432

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 17. 2. 2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	943 098 Kč
DPH	21,0 % činí :	198 051 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 141 149 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Rozpočet : 317
Objekt :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	292 455	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	6 400	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	58 878	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	21 293	0	0	0	0
5	Komunikace	1 004	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	822	0	0	0	0
8	Trubní vedení	448 017	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	46 302	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 336	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 957	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	7 202	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**880 507**	**10 159**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	7 586	0,0	890 666	7 586
Oborová přirážka	3 763	0,0	890 666	3 763
Přesun stavebních kapacit	6 143	0,0	890 666	6 143
Mimostaveništní doprava	1 920	0,0	890 666	1 920
Zařízení staveniště	19 198	0,0	890 666	19 198
Provoz investora	2 304	0,0	890 666	2 304
Kompletační činnost (IČD)	7 679	0,0	890 666	7 679
Rezerva rozpočtu	3 840	0,0	890 666	3 840
CELKEM VRN				**52 432**

Položkový rozpočet

Stavba :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Rozpočet: 317	
Objekt :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	110002499T00	Vytýčení trasy kanalizace	ks	1,00	1 727,80	1 727,80
2	111002500T00	PD skutečného provedení	ks	1,00	863,90	863,90
3	111002504T00	Skutečné zaměření	kompl.	1,00	1 727,80	1 727,80
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,00	25,92	25,92
5	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	8,00	79,67	637,36
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	25,00	37,44	936,00
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,30	173,74	573,34
8	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,70	218,86	809,78
9	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	2,20	296,61	652,54
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	32,36	257,25	8 324,61
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,55	37,44	432,43
12	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	75,70	109,43	8 283,85
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	45,42	13,44	610,44
14	132202201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně	m3	4,96	575,93	2 856,61
15	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	21,06	211,18	4 447,45
16	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,64	28,80	364,03
17	141701105T00	Řízený protlak D 63 mm	m	154,00	1 382,24	212 864,96
18	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	165,60	57,59	9 536,90
19	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	165,60	12,48	2 066,69
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	96,76	52,79	5 107,96
21	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	26,39	52,79	1 393,13
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,39	112,31	2 963,86
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	26,39	13,44	354,68
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	68,70	58,55	4 022,39
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,46	242,85	3 997,31
26	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	33,00	10,56	348,48
27	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	57,75	50,87	2 937,74
28	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,50	60,48	30,24
29	14221304	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x10,0 mm	m	2,02	1 465,75	2 960,82
30	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	27,98	378,20	10 582,04
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14	101,74	14,04
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**292 455,11**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
32	273326121R00	Zákl. desky z betonu železového vodo. V4 To B 20	m3	1,46	2 644,50	3 860,97
33	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,10	25 389,11	2 538,91
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**6 399,88**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
34	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	8,03	2 510,11	20 156,18
35	311361123R00	Výstuz zdi ze zb svar síti kari	t	0,30	28 604,71	8 581,41
36	380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,zříz.	m2	50,16	506,82	25 422,09
37	380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,odbed	m2	50,16	94,07	4 718,55
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**58 878,24**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
38	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	2,60	2 414,12	6 276,71
39	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	11,40	249,57	2 845,10
40	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	11,40	59,51	678,41
41	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	9,72	117,11	1 138,31
42	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	9,72	29,76	289,27
43	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,17	26 713,71	4 541,33
44	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,08	862,94	5 246,68
45	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,07	2 140,57	149,84
46	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,64	199,66	127,78
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**21 293,43**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
47	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	1,65	521,22	860,01
48	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,00	143,98	143,98
	Celkem za	***5 Komunikace***				**1 003,99**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu, podlahy**				
49	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,25	3 287,60	821,90

36

Položkový rozpočet

Stavba :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Místo*	Rozpočet: 317	
Objekt :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Místo*	Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Místo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu, podlahy***				**821,90**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
50	111002502T00	Vyčerpání septiku	m3	80,70	479,94	38 731,16
51	111002508T00	Vyčerpání čerpací stanice	m3	22,77	479,94	10 928,23
52	111002509T00	El. kabelová přípojka	kompl.	1,00	31 580,38	31 580,38
53	286101124T00	Osazení čerpací stanice + jímky	kompl.	1,00	4 799,44	4 799,44
54	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	187,00	13,44	2 513,28
55	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	12,00	50,87	610,44
56	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	15,00	12,48	187,20
57	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00	34,56	172,80
58	890000001T00	Montáž technologie ČS	kompl.	1,00	4 799,44	4 799,44
59	891185395R00	Příplatek za montáž v objektech DN 40 - 1000	kus	4,00	47,99	191,96
60	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,00	283,17	566,34
61	891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	2,00	146,86	293,72
62	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	187,00	8,64	1 615,68
63	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	3 510,31	3 510,31
64	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	1,00	1 454,23	1 454,23
65	11100136	Plastová deska tl. 15 mm 1700 x 1500 mm	kus	1,00	2 879,67	2 879,67
66	11100137	Doprava jímek	kompl.	1,00	3 839,56	3 839,56
67	11100138	Plastová nádrž čerpací stanice + jímky	kompl.	1,00	71 991,86	71 991,86
68	11100139	Čerpadlo kalové s řezákem	kus	2,00	33 596,14	67 192,28
69	11100140	Nerezové vodící trubky 33,7 x 2 mm	m	14,00	115,19	1 612,66
70	11100141	Spouštěcí zařízení čerpadel	kus	2,00	18 237,91	36 475,82
71	11100142	Rozvaděč čerpací stanice SMART	kus	1,00	25 917,03	25 917,03
72	11100143	Hladinové ultrazvukové sondy	kompl.	1,00	47 994,49	47 994,49
73	11100144	Nerezový atypický přírubový soutok DN 50 mm	kus	1,00	4 799,44	4 799,44
74	11110010	Dálkový přenos GSM bránou	kompl.	1,00	10 558,78	10 558,78
75	28611154.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000	kus	3,05	479,94	1 463,82
76	28613512	Potrubí kanalizační PE 100 63 x 5,8 mm	m	190,00	215,40	40 926,00
77	28613515	Potrubí PE 100 SDR 17 160 x 9,5 mm	m	12,00	289,12	3 469,44
78	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,08	96,95	492,51
79	28653086A	Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63 mm	kus	3,05	239,97	731,91
80	28653108A	Elektrokoleno PE 100 SDR 11 63 mm/45 st.	kus	4,06	513,54	2 084,97
81	28653112A	Oblouk PE 100 SDR 11 63/30 st.	kus	1,02	2 694,40	2 748,29
82	28653764	Nákružek lemový PE 100 d 63 mm	kus	1,02	191,98	195,82
83	28654365	Příruba volná k lemovému nákružku d 63/DN 50mm PPR	kus	1,02	322,04	328,48
84	42228308	Šoupátko měkcetěsnící DN 50 mm	kus	2,02	5 759,33	11 633,85
85	42284555	Klapka zpětná DN 50 mm	kus	2,02	4 319,50	8 725,39
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**448 016,67**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
86	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,20	129,59	673,87
87	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	22,77	47,23	1 075,43
88	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	22,50	24,00	540,00
89	942111111U00	Mtž leš vysun trub -podep v 20m	m2	22,50	86,39	1 943,78
90	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	9,72	85,14	827,56
91	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	3,84	3 023,65	11 610,82
92	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	11,66	1 717,24	20 023,02
93	971042200U00	Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl 30cm	kus	3,00	1 439,83	4 319,49
94	08211320	Voda pitná - vodné	m3	22,77	36,48	830,65
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,89	131,50	4 456,93
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**46 301,53**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
96	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	79,41	67,19	5 335,81
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**5 335,81**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
97	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	9,72	29,85	290,14
98	28325022	fólie hydroizolační tl. 1,5 mm	m2	9,72	98,39	956,35
99	28375770	Deska polystyren. EPS100 tl. 20 mm	m2	9,72	174,70	1 698,08
100	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	443,37	12,37
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**2 956,95**

Položkový rozpočet

Stavba :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Rozpočet: 317
Objekt :	*317 Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město*	Čerpací šachta a kanalizace - k. ú. Staré Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
101	722151132T00	Potrubí nerez 1.4521 d 54 x 1,5 mm	m	5,00	1 439,83	7 199,15
102	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	289,08	3,31
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**7 202,46**

38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
318	***Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 24***	bm	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
318	***Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 24***		
Projektant :	**Jan Přibyl**	Počet měrných jednotek :	7
Objednatel :	**Vlastníci BJ č. p. 23 a 24**	Náklady na MJ :	9 569
Počet listů :		Zakázkové číslo :	318
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	552
Z	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	276
R	HSV celkem	63 111	Přesun stavebních kapacit	415
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	230
ZRN celkem		63 111	Zařízení staveniště	1 536
			Provoz investora	92
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	576
RN II.a III.hlavy		63 111	Ostatní VRN	192
ZRN+VRN+HZS		66 980	VRN celkem	3 869

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 17.2.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	66 980 Kč
DPH	21,0 % činí :	14 066 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**81 046 Kč**

Poznámka :

37

Stavba :	*318 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 24*	Rozpočet :
Objekt :	*318 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 24*	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	3 100	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	3 678	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 295	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 666	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	7 066	0	0	0	0
8	Trubní vedení	22 644	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	12 148	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 511	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**63 111**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	552	0,0	63 111	552
Oborová přirážka	276	0,0	63 111	276
Přesun stavebních kapacit	415	0,0	63 111	415
Mimostaveništní doprava	230	0,0	63 111	230
Zařízení staveniště	1 536	0,0	63 111	1 536
Provoz investora	92	0,0	63 111	92
Kompletační činnost (IČD)	576	0,0	63 111	576
Rezerva rozpočtu	192	0,0	63 111	192
CELKEM VRN				**3 869**

40

Položkový rozpočet

Stavba :	*318 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 2*	Rozpočet: 0	
Objekt :	*318 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 23 a 2*		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,50	242,85	849,98
2	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	5,95	378,20	2 250,29
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**3 100,27**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
3	274272110R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm	m2	2,79	748,71	2 088,90
4	274361116U00	Základ pás/práh výztuž ocel 10505	t	0,05	31 791,59	1 589,58
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**3 678,48**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
5	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	4,50	2 510,10	11 295,45
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**11 295,45**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
6	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,70	862,94	604,06
7	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3,00	90,23	270,69
8	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,01	204,94	206,99
9	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,02	289,41	584,61
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**1 666,35**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu, podlahy**				
10	627991019R00	Těsnění spár tmelem	m	15,07	468,91	7 066,47
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu, podlahy***				**7 066,47**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
11	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,00	15,36	107,52
12	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00	40,32	161,28
13	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	1,00	1 454,23	1 454,23
14	892585112T00	Zkouška těsnosti šachet	kus	1,00	287,97	287,97
15	894138001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,00	921,49	921,49
16	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	320,60	641,20
17	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00	269,73	269,73
18	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00	854,30	854,30
19	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	378,20	378,20
20	28611159.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000	kus	2,03	1 280,49	2 599,39
21	28650145	Přechodka KT/KG DN 200 mm	kus	1,02	1 439,83	1 468,63
22	28650666	Koleno kanalizační PVC-U D 200/45°	kus	4,06	190,54	773,59
23	55243445	Poklop tř. A	kus	1,00	1 439,83	1 439,83
24	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,01	1 566,54	1 582,21
25	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,01	1 929,37	1 948,66
26	59224184	Dno šachtové TBZ-Q.1 1000/500 mm,plast	kus	1,01	7 679,12	7 755,91
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**22 644,14**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
27	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,89	1 717,24	6 680,06
28	971042200U00	Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl 30cm	kus	3,00	1 439,83	4 319,49
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,74	131,51	1 148,74
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**12 148,29**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,49	67,19	1 511,24
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 511,24**

41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
319	***Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42***		bm
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
319	***Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42***		
Projektant :	**Jan Přibyl**	Počet měrných jednotek :	33
Objednatel :	**Vlastníci BJ č. p. 34 a 42**	Náklady na MJ :	5 695
Počet listů :		Zakázkové číslo :	319
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1 861
Z	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	921
R	HSV celkem	176 692	Přesun stavebních kapacit	1 382
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	768
ZRN celkem		176 692	Zařízení staveniště	2 841
			Provoz investora	768
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 920
RN II.a III.hlavy		176 692	Ostatní VRN	768
ZRN+VRN+HZS		187 922	VRN celkem	11 230

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 17.2.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	187 922 Kč
DPH	21,0 % činí :	39 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**227 386 Kč**

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pístovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

42

Stavba :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42*	Rozpočet :	319
Objekt :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42*		Kanalizační přípojka pro bytové domy č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	80 503	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 632	0	0	0	0
5	Komunikace	775	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	12 370	0	0	0	0
8	Trubní vedení	60 491	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	16 039	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 883	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**176 692**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1 861	0,0	176 692	1 861
Oborová přirážka	921	0,0	176 692	921
Přesun stavebních kapacit	1 382	0,0	176 692	1 382
Mimostaveništní doprava	768	0,0	176 692	768
Zařízení staveniště	2 841	0,0	176 692	2 841
Provoz investora	768	0,0	176 692	768
Kompletační činnost (IČD)	1 920	0,0	176 692	1 920
Rezerva rozpočtu	768	0,0	176 692	768
CELKEM VRN				**11 230**

Položkový rozpočet

Stavba :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 4*	Rozpočet: 319	
Objekt :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 4*	Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	110002499T00	Vytýčení trasy kanalizace	ks	1,00	1 727,81	1 727,81
2	111002504T00	Skutečné zaměření	kompl.	1,00	1 727,81	1 727,81
3	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	4,50	23,04	103,68
4	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	8,00	79,67	637,36
5	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	10,00	37,44	374,40
6	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,10	218,86	240,75
7	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,40	257,25	1 131,90
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,54	37,44	357,18
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	16,25	408,91	6 644,79
10	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	9,75	26,88	262,08
11	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	10,01	542,34	5 428,82
12	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	6,01	33,60	201,94
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	45,76	253,41	11 596,04
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	27,46	15,36	421,79
15	132202201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně	m3	1,10	575,93	633,52
16	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	29,92	211,18	6 318,51
17	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,95	28,80	516,96
18	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	145,20	57,59	8 362,07
19	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	145,20	12,48	1 812,10
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	101,94	52,79	5 381,41
21	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	25,86	21,12	546,16
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,86	112,31	2 904,34
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	25,86	13,44	347,56
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,07	58,55	4 453,90
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,60	242,85	4 274,16
26	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	12,96	10,56	136,86
27	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	47,70	50,87	2 426,50
28	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,50	60,48	30,24
29	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	29,92	378,20	11 315,74
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84	101,75	186,81
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**80 503,17**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,52	862,94	3 037,55
32	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	2,00	90,23	180,46
33	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,02	204,94	413,98
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**3 631,99**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
34	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	4,50	172,30	775,35
	Celkem za	***5 Komunikace***				**775,35**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu, podlahy**				
35	627991019R00	Těsnění spár tmelem	m	26,38	468,90	12 369,58
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu, podlahy***				**12 369,58**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
36	111002502T00	Vyčerpání septiku	m3	15,12	479,94	7 256,69
37	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	33,00	15,36	506,88
38	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,00	1 454,23	2 908,46
39	892585112T00	Zkouška těsnosti šachet	kus	2,00	287,97	575,94
40	894138001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	3,00	921,49	2 764,47
41	894204161R00	Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm	m3	0,08	4 857,01	388,56
42	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	320,60	961,80
43	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	269,73	539,46
44	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	854,30	1 708,60
45	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	378,20	756,40
46	286143011	Trubka kanal. korug. PP DN/OD 200/6 SN 10	kus	6,09	2 477,48	15 087,85
47	55243445	Poklop tř. A	kus	2,00	1 439,83	2 879,66
48	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	3,03	1 566,55	4 746,65
49	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	2,02	1 929,38	3 897,35
50	59224184	Dno šachtové TBZ-Q.1 1000/500 mm,plast	kus	2,02	7 679,26	15 512,11
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**60 490,88**

Položkový rozpočet

Stavba :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 4*	Rozpočet: 319	
Objekt :	*319 Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 4*	Kanalizační přípojka pro bytové domy č. p. 34 a 42	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
51	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,68	1 717,24	6 319,44
52	971042200U00	Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl 30cm	kus	2,00	4 319,52	8 639,04
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,21	131,51	1 080,22
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**16 038,71**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	42,90	67,19	2 882,55
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**2 882,55**

45