



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Sovětice**
sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice
IČ: 00269581
jednající: panem Alešem Krátkým, starostou
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Tomáš Dušek**
místo podnikání: Sovětice 55, 503 15 Nechanice
IČ: 01645480
DIČ: CZ8304133046
jednající: Tomášem Duškem, majitelem firmy
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městský úřad Hořice, sp.zn. MUHC-ZU/762/2013/ŠP/1001913
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“).

Zhotovitel a objednatel - dále také společně jako „smluvní strany“ se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“):

Preambule

- Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 realizují následující změny závazků ze Smlouvy:
 - změna položkového rozpočtu: položky č. 16 a položky s ní související, položka č. 119 a položka č. 120;
 - změny vyvolané doplněním informací po rozkrytí stávajících konstrukcí a provedení výkopových prací.
- Hodnota změny závazků ze Smlouvy dle písm. a) a b) předchozího odstavce, s výjimkou změny položky č. 119, činí ve smyslu odstavce 9.2.2. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MP“) 12,25 %. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15%, tedy de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.



3. Změnu položky č. 119 položkového rozpočtu: D + M vchodových plastových dveří, 900 x 2000 mm vč rámové zárubně, vč. kování realizují smluvní strany ve smyslu odstavce 9.2.5. MP při splnění podmínek písm. a) až d) tohoto odstavce takto:

- odst. 9.2.5. písm. a) MP: nová položka představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, protože materiál vnitřních dveří bude nahrazen materiálem složeným z ocelové zárubně pro zazdění a plného dřevěného křídla nově, původní materiál – plast nelze vyrobit dle požadavků projektové dokumentace, protože certifikace prvku z plastových profilů není k dispozici.

V projektové dokumentaci specifikované dveřní výplně z plastových profilů nelze na tuzemském trhu zakoupit. Dotazem u více než 5-ti výrobců bylo zjištěno, že dveřní výplně tohoto provedení nelze vyrobit, neboť nemají požadovanou certifikaci na požární odolnost. Z tohoto důvodu byla navržena a schválena záměna za kvalitativně srovnatelné řešení výrobku, složeného z ocelové dveřní zárubně pro zazdění a plného dřevěného dveřního křídla.

Specifikace zárubně: ocelová zárubeň pro zazdění. Šíře ústí 150mm, světlý rozměr 900x1970mm, rozměr stavebního otvoru 1100x2100mm. Zárubeň vyrobená z ocelového plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s polodrážkou a třemi závěsovými kapsami. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501. Montáž do zdiva, zalitím ústí betonovou směsí. Finální povrchová úprava nátěrovým systémem.

Specifikace křídla: protipožární dveřní křídlo o deklarovanou odolností EI 30-C. Křídlo pro zárubeň o rozměru 900x1970mm. Křídlo je vyrobeno z dvojitého masivního rámu se zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou. Opláštění provedeno HDF deskou. Vnitřní výplň křídla tvoří výtlačně lisovaná deska tl. 33mm.

Dveřní křídla budou doplněna předepsaným samozavíračem.

- odst. 9.2.5. písm. b) MP: nová cena této položky je 20.936,46 Kč bez DPH, původní cena této položky byla 36.400,- Kč bez DPH – jedná se tedy o cenu nižší;
- odst. 9.2.5. písm. c) MP: materiál je ve vztahu k materiálu nahrazovanému ve stejné kvalitě, a to z důvodu, že dveřní výplň jako celek splňuje požadovanou požární odolnost EW 15 DP3-C. Jak je uvedeno v příslušném změnovém listu, řešení odpovídá požadovaným parametrům z hlediska stavebně technického i požárně bezpečnostního. Kvalitativně je záměna materiálu odpovídají z hlediska mechanických vlastností, užitnosti i životnosti prvku.
- odst. 9.2.5. písm. d) MP: objednatel vyhotovil změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na snížení ceny za dílo o částku 102.035,33 Kč bez DPH. Strany tímto ruší odstavec 3.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

„3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena bez DPH 1 094 400,67 Kč,
DPH 21 % 229 824,14 Kč,
Cena vč. DPH 1 324 224,81 Kč,

*(slovy: jedenmilióntřístadvacetčtyřitisícdevěstědvacetčtyři koruny české
a osmdesátjeden haléř včetně DPH).“*

1.2. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 2 dále přijímají nové úplné znění Položkového rozpočtu a Změnové listy č. 1 až 4, ve kterých jsou jednotlivé změny popsány. Nové úplné znění Položkového rozpočtu a Změnové listy č. 1 až 4 tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je projevem pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže statutární zástupci svoje vlastnoruční podpisy.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet;

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1;

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2;

Příloha č. 4 – Změnový list č. 3;

Příloha č. 5 – Změnový list č. 4.

V Sověticích dne 19.9. 2017

V Sověticích dne 19.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Sovětice

Tomáš Dušek

Aleš Krátký, starosta



OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
533 15 Nechanice
IČO: 002 69 581

TOMÁŠ DUŠEK
SOVĚTICE 55, NECHANICE
IČ: 016 45 480
TEL: +420 605 575 636

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 1

Akce:

Zhotovitel: Tomáš Dušek Sovětice 55, 503 15, Nechanice IČ: 01645480 , DIČ: CZ8304133046

Objednatel: Obec Sovětice Sovětice 25, 503 15, Nechanice

Důvod změny: změna materiálového řešení,**Předmět změny:** změna materiálového řešení vnitřních dveřních výplní – 2ks**Popis a zdůvodnění změny:**

položka číslo 119 ... D+M vchodových plastových dveří 900x2000mm vč. rámové zárubně a kování - nelze vyrobit dle požadavku PD = provedení z plastových profilů – certifikace prvku z plastových profilů není k dispozici (ověřeno u více než 5 výrobců v ČR)

položka bude nahrazena výplní dveřního otvoru, složenou z ocelové zárubně pro zazdění a plného dřevěného křídla – sestava s požární odolností dle požadavku PBR. Cenová hladina doložena dodatkem Oceněného výkazu výměr.

Cena změnou vyvolaných víceprací: 20 936,46 Kč bez DPH

Cena změnou vyvolaných méněprací: 36 400,00 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: Bez dopadu.

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasné stanovisko, změna z důvodu výše uvedeného, změna nemá vliv na termín dokončení

TOMÁŠ DUŠEK

SOVĚTICE 55, NECHANICE

IČ: 016 45 480


TEL: +420 605 575 636

Stanovisko objednatele:

Souhlasím s navrženou změnou

Stanovisko Projektanta:

Souhlasím

OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581

z hlediska stavebně technického a požárně bezpečnostního v souladu s celkovým řešením

Přílohy :

Oceněný soupis prací původní

Oceněný soupis prací – dodatek

Tento ZL nepředstavuje sám o sobě dohodu o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, dodatek bude uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem po jeho schválení zastupitelstvem obce

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRŮJNICE SDH V SOVĚTICÍCH - ROZPOČET - ZMĚNA POLOŽKY č. 119

kód položky číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
SPC 119	D + M vchodových plastových dveří 900 x 2000 mm vč rámné zárubně , vč kování viz výkres D.AR.07 , ZRUŠENO_viz. ZL č. 1	ks	2,000	18 200,00 Kč	36 400,00 Kč	0,000	0,000
H S V							
Úpravy povrchů , osazování výplní otvorů							
642944121 1	Osazení ocelových zárubní pl.do 2,50 m2 dodatečně , s vybetonováním prahu	ks	2,000	489,00 Kč	978,00 Kč	0,046	0,092
S P C 2	Dodávka ocelové zárubně 900/1970 , š.ústí 100 mm	ks	2,000	795,00 Kč	1 590,00 Kč	0,012	0,024
Úpravy povrchů , osazování výplní otvorů celkem 0,116							
Přesun hmot							
99801-1001 3	Přesun hmot	t	0,116	220,00 Kč	25,52 Kč	0,000	0,000
Přesun hmot celkem 25,52 Kč							
H S V CELKEM 2 593,52 Kč							
P S V							
Výplně otvorů vč úpravy povrchů							
766 766660002 4	Montáž dveří 900 x 1970 mm	ks	2,000	599,00 Kč	1 198,00 Kč	0,000	0,000

S P C 5	Dodávka dveří dřevěných plných 900x1970 mm s požární odolností 15 min. , vč kování a povrchového kování	ks	2,000	6 500,00 Kč	13 000,00 Kč	0,000	0,000
766660717 6	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň	ks	2,000	182,00 Kč	364,00 Kč	0,000	0,000
S P C 7	Dodávka samozavírače dveří	ks	2,000	1 350,00 Kč	2 700,00 Kč	0,000	0,000
766	Výplně otvorů vč úpravy povrchů celkem				17 262,00 Kč		
783	Nátěry						
783301311 8	Odmaštění zárubně před nátěrem	m2	1,960	45,10 Kč	88,40 Kč	0,000	0,000
783314101 9	Základní nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	86,50 Kč	169,54 Kč	0,000	0,000
783315101 10	Mezinátěr nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	81,30 Kč	159,35 Kč	0,000	0,000
783317101 11	Krycí nátěr nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	83,50 Kč	163,66 Kč	0,000	0,000
783	Nátěry celkem				580,94 Kč		

PSV CELKEM

17 842,94 Kč

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRONJICE SDH V SOVĚTICÍCH - ROZPOČET - ZMĚNA POLOŽKY č. 119

REKAPITULACE

	<u>Kč</u>
H S V	2 593,52 Kč
P S V	17 842,94 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem

20 436,46 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na umístění stavby,
kompletační činnost dodavatele, režie

soub 1,000 500,00 Kč

500,00 Kč

C E L K E M bez D P H

20 936,46 Kč

29.8.2017

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 2

Akce:

Zhotovitel: Tomáš Dušek Sovětice 55, 503 15, Nechanice IČ: 01645480 DIČ CZ8304133046

Objednatel: Obec Sovětice Sovětice 25, 503 15, Nechanice

Důvod změny: změny vyvolané doplněním informací po rozkrytí stávajících konstrukcí a provedení výkopových prací

Předmět změny:

- a/ navýšení mocnosti hutněného násypu pod podkladním betonem – statika – jílové podloží
- b/ odstranění stávajícího kontaktního zateplovacího systému v interiéru – nesoudržnost s podkladem. S položkou souvisí provedení nových povrchových úprav v místě a úprava okenních parapetů.
- c/ příprava na vybudování dveřního otvoru (mimo tuto PD)
- d/ úprava atikové nadezdívky výdřevou po zaměření skutečné úrovně střešního pláště stávající stěny

Popis a zdůvodnění změny:

- a/ výkopovými pracemi zastiženo jílovité podloží. Z hlediska statického zajištění stavby bylo nutno zvýšit mocnost násypové vrstvy na 200mm.
- b/ při odstraňování části stávajícího zateplovacího systému v interiéru byla zjištěna špatná přídržnost zateplení k podkladu. Stávající kontaktní zateplovací v novém interiéru byl sejmut a nahrazen vnitřní omítkou.
- c/ osazení železobetonových prefa nosníků při zdění severní stěny. Důvodem je příprava na případné doplnění dveřního otvoru v této stěně. Nebude realizováno v rámci této akce.
- d/ po doměření reálné výšky hřebene stávající střechy, byl zjištěn skutečný rozdíl výšek, mezi novou atikou a stávajícím hřebenem. Z hlediska bezpečnosti proti zatečení byla nová atika navýšena o cca 100mm ukotvením dřevěného trámku na hlavu atiky.

Cena vyvolaná změnou vícepráce 29 969,36 Kč bez Dph
- dle samostatného dodatku výkazu výměr, resp. oceněného výkazu výměr.

Dopad změny na termín dokončení díla: Bez dopadu.

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasím s výše uvedenými změnami. Tyto změny byly zjištěny v průběhu stavby a jejich rozsah nemá vliv na termín dokončení stavby

Stanovisko objednatele:

Souhlasím s výše uvedenými změnami



OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581

Stanovisko Projektanta:


Z hlediska stavebně technického a požárně bezpečnostního v souladu s celkovým řešením.

Přílohy :

Oceněný soupis prací – dodatek ... 2

Tento ZL nepředstavuje sám o sobě dohodu o změně díla. Tento změnový list nabyvá účinnosti až uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, dodatek bude uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem po jeho schválení zastupitelstvem obce.

TOMÁŠ DUŠEK
SOVĚTICE 55, NECHANICE
IČ: 016 45 480
TEL: +420 605 575 630



PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRŮJNICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

kód položky číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
H S V							
Bourací práce a demontáže							
966080103a 12	Odstranění části kontaktního zateplovacího systému vnější stěn vč naříznutí KZS	m2	21,000	97,00 Kč	2 037,00 Kč	0,014	0,294
997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,750	170,00 Kč	127,50 Kč	0,000	0,000
997013501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	0,750	185,00 Kč	138,75 Kč	0,000	0,000
997013509	Příplatek za každý další 1km x 10	t	0,750	55,00 Kč	41,25 Kč	0,000	0,000
S P C 22	Poplatek za skládku sutí	t	0,750	360,00 Kč	270,00 Kč	0,000	0,000
Bourací práce a demontáže celkem					2 614,50 Kč		
Základy							
271572211 36	Podsypy ze štěrkopísku se zhutněním (4,39*0,40*0,10)+(10,20*0,40*0,10)+(4,40*0,40*0,10) (3,50*0,40*0,10) (4,40*10,40*0,10) viz výkres D.AR.06.10 , TZ	m3	5,476 0,7596 0,14 4,576	720,00 Kč	3 942,72 Kč	1,980	10,842
Základy celkem					3 942,72 Kč		0,000
Svislé konstrukce							
317121251 43	Osazení prefa překladů dodatečně viz výkres D.AR.07 , TZ	ks	2,000	160,00 Kč	320,00 Kč	0,025	0,050

S P C 44	Dodávka prefa překladů 1490/140/140 mm viz výkres D.AR.07 , TZ	ks	2,000	190,00 Kč	380,00 Kč	0,064	0,128
Svislé konstrukce celkem					700,00 Kč		0,178
Úpravy povrchů							
612325302	Omitka ostění a nadpraží otvorů vč penetrace, tmelu, perlínky	m2	2,200	470,00 Kč	1 034,00 Kč	0,033	0,073
612131121	Penetrace vnitřních stěn (pod tmel s perlínkou)	m2	21,000	28,00 Kč	588,00 Kč	0,000	0,000
612142001 67	Povrchová úprava vnitř stěn tmelem a perlínkou viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	21,000	130,00 Kč	2 730,00 Kč	0,005	0,105
612131121 68	Penetrace vnitřních stěn (pod úpravu stěn štukem) viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910	24,00 Kč	1 485,84 Kč	0,000	0,000
612311131 69	Povrchová úprava vnitř stěn štukem viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910	80,00 Kč	4 952,80 Kč	0,003	0,186
Úpravy povrchů celkem					10 790,64 Kč		0,363
HSV CELKEM					18 047,86 Kč		
P S V							
Konstrukce tesařské							
76233-2133 102	Montáž krovů průřezu do 288 cm2 viz výkres D.AR.08 , TZ	m	21,000	180,00 Kč	3 780,00 Kč	0,000	0,000
S P C 103	Dodávka dřevěných prvků krovu	m3	0,315	5 800,00 Kč	1 827,00 Kč	0,000	0,000
76208-3121	Impregnace dřevěných prvků krovu	m3	0,315	470,00 Kč	148,05 Kč	0,000	0,000

104	viz výkres D.AR.08 , TZ								
76239-5000	Spojovací prvky krovu								
105	viz výkres D.AR.08 , TZ	m3	0,315	710,00 Kč	223,65 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
76208-5103	Montáž kotevnic prvků pozednic								
106	viz výkres D.AR.08 , TZ	ks	12,000	95,00 Kč	1 140,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
S P C	Dodávka kotevnic prvků pozednic	ks	12,000	190,00 Kč	2 280,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
107									
	součet				9 398,70 Kč				
	přesun hmot	%	6,000		563,92 Kč				
	Konstrukce tesařské celkem				9 962,62 Kč				
	Dlažby a obklady								
S P C	Dodávka obkladů vnitř parapetů z keramické dlažby (schodovka)	m	4,200	440,00 Kč	1 848,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
128									
	součet				1 848,00 Kč				
	přesun hmot	%	6,000		110,88 Kč				
	Dlažby a obklady celkem				1 958,88 Kč				

PSV CELKEM

11 921,50 Kč

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRONJICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

<u>REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI</u>	<u>Kč</u>
H S V	18 047,86 Kč
P S V	11 921,50 Kč
ELEKTROINSTALACE	0,00 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem 29 969,36 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na umístění stavby, soub 1,000 0,00 Kč
kompletační činnost dodavatele , režie

C E L K E M bez D P H 29 969,36 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 3

Akce:

Zhotovitel:	Tomáš Dušek Sovětice 55, 503 15, Nechanice IČ: 01645480 , DIČ: CZ8304133046
Objednatel:	Obec Sovětice Sovětice 25, 503 15, Nechanice

Důvod změny: neprovedení položky dle Soupisu prací**Předmět změny:** a/ neprovedení výměny podlahové skladby, př. Podkladního betonu ve stávající budově**Popis a zdůvodnění změny:**

a/ položka číslo 16 a s ní položky související (nebo jejich část) ... vybourání betonové mazaniny v garáži v tl. 150 mm – nebude realizována včetně. Dle PD byla navržena výměna podlahové skladby, př. Podkladního betonu. Byla provedena zátěžová zkouška novým cisternovým vozidlem s vyšší zátěží. Po dobu třech měsíců zkušebního období nedošlo k žádným změnám na stávající podlahové konstrukci. Investor tedy upouští od požadavku na výměnu podlahové skladby a bude realizována pouze nová povrchová úprava podlahy epoxidovým nátěrem. S tímto dále nebude realizována položka č.129... Dodávka a montáž keramické dlažby schodišťových stupňů v garáži.

Cena změnou vyvolaných méněprací : 99 041,15 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: Bez dopadu.

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasné stanovisko, změna z důvodu výše uvedeného, změna nemá vliv na termín dokončení

Stanovisko objednatele:

Souhlasíme s navrženou změnou.


TOMÁŠ DUŠEK
SOVĚTICE 55, NECHANICE
IČ: 016 45 480
TEL: +420 605 575 36

Stanovisko Projektanta:

Souhlasím.



OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČ: 002 69 581

**Přílohy :**

Tento ZL nepředstavuje sám o sobě dohodu o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, dodatek bude uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem po jeho schválení zastupitelstvem obce.

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRONJNICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

kód položky číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
H S V							
Bourací práce a demontáže							
965042241 16	Vybourání betonové mazaniny v garáži v tl.150 mm 57,00 m ² *0,15 viz výkres D.AR.02 , TZ	m3	8,550 8,55	1 420,00 Kč	12 141,00 Kč	2,200	18,810
952902021a 17	Odstranění nečistot ze stávající hydroizolace podlahy garáže viz TZ	m2	57,000	5,00 Kč	285,00 Kč	0,000	0,000
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti	t	20,000	170,00 Kč	3 400,00 Kč	0,000	0,000
997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	20,000	185,00 Kč	3 700,00 Kč	0,000	0,000
997013509	Příplatek za každý další 1km x 10	t	20,000	55,00 Kč	1 100,00 Kč	0,000	0,000
S P C 22	Poplatek za skládku suti	t	20,000	360,00 Kč	7 200,00 Kč	0,000	0,000
Bourací práce a demontáže celkem				27 826,00 Kč			
Úpravy povrchů							
631319200 70	Podlahová konstrukce z drátkobetonu v tl.do 150 mm viz výkres D.AR.10 , TZ , m.č.07	m2	57,000	1 050,00 Kč	59 850,00 Kč	0,455	25,935
Úpravy povrchů celkem				59 850,00 Kč			25,935

Ostatní konstrukce

S P C	Očištění stávajících schodišťových stupňů v garáži	m2	2,775	95,00 Kč	263,63 Kč	0,000	0,000
83	$(1,80*0,15)^2+(1,80*0,30)^2+(0,30*0,15)^2$		1,71				
	$(1,00*0,15)^2+(1,00*0,30)^2+(0,40*0,15)^2+(0,15*0,15)^2$		1,065				
	viz výkres D.AR.02 , TZ						

Ostatní konstrukce celkem 263,63 Kč 0,000

Přesun hmot

99801-1001	Přesun hmot	t	25,935	50,00 Kč	1 296,75 Kč	0,000	0,000
	Přesun hmot celkem				1 296,75 Kč		

H S V C E L K E M 89 236,38 Kč

P S V**Izolace proti vodě**

S P C	Oprava stávající hydroizolace v garáži	m2	57,000	125,00 Kč	7 125,00 Kč	0,000	0,000
93	viz výkres D.AR.07, 10 , TZ						
	součet				7 125,00 Kč		
	přesun hmot	%	4,000		285,00 Kč		

Izolace proti vodě celkem 7 410,00 Kč

Dlažby a obklady

S P C	Dodávka a montáž keram.dlažby schodišťových stupňů v garáži	m2	3,053	740,00 Kč	2 259,22 Kč	0,000	0,000
129	$(1,80*0,15)^2+(1,80*0,30)^2+(0,30*0,15)^2$						
	$(1,00*0,15)^2+(1,00*0,30)^2+(0,40*0,15)^2+(0,15*0,15)^2$						
	celkem 2,775 m2 * 1,10		3,0525				

viz výkres D.AR.07 , TZ

součet		2 259,22 Kč
přesun hmot		135,55 Kč
	%	6,000
Dlažby a obklady celkem		2 394,77 Kč

P S V C E L K E M 9 804,77 Kč

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRONICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI

Kč

H S V	89 236,38 Kč
P S V	9 804,77 Kč
ELEKTROINSTALACE	0,00 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem 99 041,15 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na umístění stavby, soub 1,000 0,00 Kč
kompletační činnost dodavatele , režie 0,00 Kč

C E L K E M bez D P H 99 041,15 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 4

Akce:

Zhotovitel: Tomáš Dušek Sovětice 55, 503 15, Nechanice IČ: 01645480, DIČ: CZ8304133046

Objednatel: Obec Sovětice Sovětice 25, 503 15, Nechanice

Důvod změny: nesoulad Soupisu prací a výkresové části PD – nerealizování položky dle RO**Předmět změny:** nesoulad Soupisu prací a výkresové části PD – nerealizování položky dle RO**Popis a zdůvodnění změny:**

položka Oceněného výkazu výměr č. 120 nebude realizována. Nesoulad výkresové části a realizace s položkami Výkazu výměr.

Cena změnou vyvolaných méněprací: 17 500,00 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: Bez dopadu.TOMÁŠ DUŠEK
SOVĚTICE 55, NECHANICE
IČ: 016 45 480
TEL: +420 605 575 636**Stanovisko zhotovitele:**

Souhlasné stanovisko, změna z důvodu výše uvedeného, změna nemá vliv na termín dokončení

Stanovisko objednatele:

Souhlasíme s navrhovanou změnou



OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581**Stanovisko Projektanta:**

nesoulad části D.Ar a VV – položka 120 nebude realizována

Přílohy :

Oceněný soupis prací původní

Oceněný soupis prací – dodatek

**Tento ZL nepředstavuje sám o sobě dohodu o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, dodatek bude uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem po jeho schválení zastupitelstvem obce**

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRŮJNICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

kód položky číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
120	D + M vchodových plastových dveří 800 x 2050 mm vč rámové zárubně , vč kování viz výkres D.AR.07 , TZ ZRUŠENO viz ZL č. 4	ks	1,000	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	0,000	0,000

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBRojNICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

kód položky číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
H S V							
Bourací práce a demontáže							
764004801 1	Demontáž části podokapního žlabu 7,60*5,00 viz výkres D.AR.09 , TZ	m	12,600 12,6	42,00 Kč	529,20 Kč	0,002	0,025
764004861 2	Demontáž svodu s doplňky viz výkres D.AR.09 , TZ	m	4,000	3,00 Kč	12,00 Kč	0,003	0,012
767996801 3	Demontáž nevyužívaného stožáru z fasady (dl.cca 3,50 m vč.2ks kotevnicích konzol) (4,25*3,50)+(2*1,00) viz výkres D.AR.04 , TZ	kg	16,875 16,875	21,00 Kč	354,38 Kč	0,001	0,017
712300833 4	Demontáž částí střešního souvrství z izolačních pásů (4,86*4,86)/2*2 viz výkres D.AR.09 , TZ	m2	23,620 23,6196	39,00 Kč	921,18 Kč	0,014	0,331
965042141 5	Vybourání cementového potěru v tl.25 mm z části střechy 23,62*0,025 viz výkres D.AR.03,09 , TZ	m3	0,591 0,5905	1 850,00 Kč	1 093,35 Kč	2,200	1,300
965082923 6	Odstranění škvárového násypu v prům.tl.75 mm z části střechy 23,62*0,075 viz výkres D.AR.03,09 , TZ	m3	1,772 1,7715	241,00 Kč	427,05 Kč	1,400	2,481
113204111 7	Vybourání záhonových obrubníků 10,20+0,30 viz výkres D.AR.02 , TZ	m	10,500	15,00 Kč	157,50 Kč	0,040	0,420
113107012 8	Odstranění kačírku z okap.chodníku tl.100-200 mm 10,20*0,30 viz výkres D.AR.02 , TZ	m2	3,060 3,06	120,00 Kč	367,20 Kč	0,240	0,734
113202111 9	Vybourání silničních obrubníků lemujících zámkovou dlažbu 4,45 m viz výkres D.AR.02 , TZ	m	4,450	35,00 Kč	155,75 Kč	0,205	0,912
113106071a 10	Demontáž částí zámkové dlažby vč podkladních vrstev (4,45*0,95)+(0,55*0,49) viz výkres D.AR.02 , TZ	m2	4,500 4,497	240,00 Kč	1 080,00 Kč	0,425	1,913
SPC 11	Demontáž 2ks venkovních lavic a stolu viz TZ	soub	1,000	610,00 Kč	610,00 Kč	0,000	0,000
966080103a 12	Odstranění částí kontaktního zateplovacího systému vnějš.stěn vč nařiznutí KZS (3,80*0,30)+(3,80*0,32)+(1,10*2,10)*2+(1,50*0,15)*2 viz výkres D.AR.02,04 , TZ	m2	7,426 7,426	97,00 Kč	720,32 Kč	0,014	0,104
977311113a 13	Oboustranné nařiznutí zdíva pro vybourání otvorů pro dveře a překlady (2,10*2)*4+(1,50*2)*4+(0,15*2)*4 viz TZ	m	30,000 30	60,00 Kč	1 800,00 Kč	0,000	0,000
974031285 14	Vysekání rýh ve zdivu tl.do 300 mm pro osazení překladů 1,50*2 viz výkres D.AR.02,04 , TZ	m	3,000	240,00 Kč	720,00 Kč	0,071	0,213
971033641 15	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.do 300 mm (1,10*2,25*0,30)*2 (vč podlahy) viz výkres D.AR.02,04 , TZ	m3	1,485 1,485	710,00 Kč	1 054,35 Kč	1,800	2,673
963051110 18	Vybourání částí stávající stropní konstrukce z prefa dílců tl.do 80 mm 9,72*0,30*0,08 viz výkres D.AR.03,09 , TZ	m3	0,233 0,23328	2 747,00 Kč	640,05 Kč	2,400	0,559

76233-2132	Montáž krovů průřezu 120 -224 cm2	m	65,000	124,00 Kč	8 060,00 Kč	0,000	0,000
101	13*5,00 viz výkres D.AR.08 , TZ		65				
76233-2133	Montáž krovů průřezu do 288 cm2	m	10,700	180,00 Kč	1 926,00 Kč	0,000	0,000
102	viz výkres D.AR.08 , TZ						
S P C	Dodávka dřevěných prvků krovu	m3	1,838	5 800,00 Kč	10 660,40 Kč	0,000	0,000
103	(13*5,00)*0,10*0,22*1,10 10,70*0,15*0,15*1,10		1,573 0,26483				
76208-3121	Impregnace dřevěných prvků krovu	m3	1,838	470,00 Kč	863,86 Kč	0,000	0,000
104	viz výkres D.AR.08 , TZ						
76239-5000	Spojovací prvky krovu	m3	1,838	710,00 Kč	1 304,98 Kč	0,000	0,000
105	viz výkres D.AR.08 , TZ						
76208-5103	Montáž kotevnic prvků pozednic	ks	12,000	95,00 Kč	1 140,00 Kč	0,000	0,000
106	viz výkres D.AR.08 , TZ						
S P C	Dodávka kotevnic prvků pozednic	ks	12,000	190,00 Kč	2 280,00 Kč	0,000	0,000
107							
S P C	Montáž a dodávka latování střechy z latí 50x50 mm	m2	59,745	85,00 Kč	5 078,33 Kč	0,000	0,000
108	vč vnitřního a horního lícе střešních nadezdívek vč impregnace povrchu , vč spojovacích prvků (10,50*5,00)+(5,00*0,35)*2+(10,70*0,35) viz výkres D.AR.08 , TZ		59,745				
S P C	Dodávka a montáž pojistné střešní folie	m2	68,707	61,00 Kč	4 191,13 Kč	0,000	0,000
109	59,745*1,15 viz výkres D.AR.08 , TZ		68,7068				
762341047	Bednění střech z dřevoštěpkových desek tl.25 mm , P+D	m2	59,745	390,00 Kč	23 300,55 Kč	0,000	0,000
110	(10,50*5,00)+(5,00*0,35)*2+(10,70*0,35) viz výkres D.AR.08 , TZ		59,745				
S P C	Dodávka a montáž ochranné mřížky proti vletu ptactva	m	10,700	95,00 Kč	1 016,50 Kč	0,000	0,000
111	viz výkres D.AR.08 , TZ						
	součet				59 821,74 Kč		
	přesun hmot	%	6,000		3 589,30 Kč		
	Konstrukce tesařské celkem				63 411,05 Kč		
	Sádrokartony						
76316-1722	Podhledy ze SDK desek protipožárních tl.15mm (m.č.08)	m2	45,300	950,00 Kč	43 035,00 Kč	0,000	0,000
112	vč tepel izolace 2 x 120 mm a parozábrany viz výkres D.AR.07,10 , TZ						
763131714	Základní impregnační nátěr SDK podhledu	m2	45,300	17,00 Kč	770,10 Kč	0,000	0,000
113	viz výkres D.AR.07,10 , TZ						
	součet				43 805,10 Kč		
	přesun hmot	%	6,000		2 628,31 Kč		
	Sádrokartony celkem				46 433,41 Kč		
	Konstrukce klempířské z poplastovaného plechu						
764216644	Oplechování parapetů do řš 330	m	6,000	420,00 Kč	2 520,00 Kč	0,000	0,000
114	2,00*3 viz výkres D.AR.07, TZ						
764511602	Žlaby podokapní půlkruhové do řš 330	m	14,650	431,00 Kč	6 314,15 Kč	0,000	0,000
115	10,50+4,15 viz výkres D.AR.09, TZ		14,65				
764511642	Kotlík 330/100	ks	1,000	370,00 Kč	370,00 Kč	0,000	0,000
116	viz výkres D.AR.10, TZ						
764518622	Svody kruhové DN 100	m	4,000	510,00 Kč	2 040,00 Kč	0,000	0,000
117	viz výkres D.AR.10, TZ						
	součet				11 244,15 Kč		

997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	10,504	170,00 Kč	1 785,68 Kč	0,000	0,000
997013501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	10,504	185,00 Kč	1 943,24 Kč	0,000	0,000
997013509	Příplatek za každý další 1km x 10	t	10,504	55,00 Kč	577,72 Kč	0,000	0,000
S P C 22	Poplatek za skládku sutí	t	10,504	360,00 Kč	3 781,44 Kč	0,000	0,000
Bourací práce a demontáže celkem					18 730,41 Kč		
Zemní práce							
122101101 23	Sejmutí humózní vrstvy zeminy 12,125*4,735*0,30 viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	17,224 17,2236	72,00 Kč	1 240,13 Kč	0,000	0,000
162701105 24	Vodorovné přemístění humózní vrstvy zeminy na místo určené investorem , do 10 km viz TZ	m3	17,224	110,00 Kč	1 894,64 Kč	0,000	0,000
171201201 25	Uložení humózní vrstvy zeminy na deponii viz TZ	m3	17,224	8,00 Kč	137,79 Kč	0,000	0,000
132212101 26	Hloubení rýh šířky do 600 mm (3,50*0,50*0,90)+(5,20*0,50*0,90)+(10,20*0,50*0,90) (4,70*0,50*0,90) viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	10,620 8,505 2,115	420,00 Kč	4 460,40 Kč	0,000	0,000
133202011 27	Výkop pro napojení nové kanalizace (0,80*0,80*0,90)+2,00 viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	2,576 2,576	680,00 Kč	1 751,68 Kč	0,000	0,000
175111101 28	Obsyp nové části kanalizace stávající vytěženou zeminou (0,80*0,80*0,90)+2,00 viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	2,576 2,576	280,00 Kč	721,28 Kč	0,000	0,000
162701105 29	Vodorovné přemístění přebytečné zeminy na skládku do 10 km viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	10,620	230,00 Kč	2 442,60 Kč	0,000	0,000
171201201 30	Uložení přebytečné zeminy na skládku viz výkres D.AR.05,10 , TZ	m3	10,620	8,00 Kč	84,96 Kč	0,000	0,000
S P C 31	Poplatek za skládku přebytečné zeminy viz TZ	m3	10,620	230,00 Kč	2 442,60 Kč	0,000	0,000
Zemní práce celkem					15 176,08 Kč		
Základy							
274313811 32	Beton základových pasů C25/30 (4,70*0,50*0,50)+(10,20*0,50*0,50)+(5,20*0,50*0,50) (3,50*0,50*0,50) viz výkres D.AR.06 , TZ	m3	5,900 5,025 0,875	2 470,00 Kč	14 573,00 Kč	2,453	14,473
212711001 33	Chráníčka podzemního vedení NN do DN 150 viz výkres D.AR.06 , TZ	m	6,000	180,00 Kč	1 080,00 Kč	0,041	0,246
212711002 34	Chráníčka dešťové kanalizace do DN 250 1,00*0,50 viz výkres D.AR.06 , TZ	m	1,500	290,00 Kč	435,00 Kč	0,104	0,156
279113100 35	Základy z tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm vč výplně betonem C25/30 , vč systémové výztuže R10,R14 (4,69*0,50)+(10,40*0,50)+(5,00*0,50)+(3,60*0,50) viz výkres D.AR.06 , TZ	m2	11,845 11,845	980,00 Kč	11 608,10 Kč	0,678	8,031
271572211 36	Podsypy ze šterkopísku se zhuťněním (4,39*0,40*0,10)+(10,20*0,40*0,10)+(4,40*0,40*0,10) (3,50*0,40*0,10) (4,40*0,40*0,10) viz výkres D.AR.06,10 , TZ	m3	5,476 0,7596 0,14 4,576	720,00 Kč	3 942,72 Kč	1,980	10,842
273321511 37	Beton základové desky C25/30 (3,90*0,30*0,15)+(4,70*11,00*0,15) viz výkres D.AR.06,10 , TZ	m3	7,931 7,9305	2 510,00 Kč	19 906,81 Kč	2,453	19,455

273362021 38	Výztuž základové desky svařovanou ocelovou sítí 6x100/6x100 (3,90*0,30)*1,15*0,004335+(4,70*11,00)*1,15*0,004335 viz výkres D.AR.06,10, TZ	t	0,264 0,26357	24 500,00 Kč	6 468,00 Kč	1,053	0,278
273361822 39	Kotvení základové desky do bočního líce stávajícího základu (navrtání otvorů, chemické kotvy, ocel. pruty R10) viz výkres D.AR.06, TZ	ks	28,000	120,00 Kč	3 360,00 Kč	0,001	0,028
273351215 40	Bednění boků základové desky - zřízení (4,60+11,00+5,00+3,90)*0,20 viz výkres D.AR.06, TZ	m2	4,900 4,9	140,00 Kč	686,00 Kč	0,001	0,005
273351216 41	Bednění boků základové desky - odstranění (4,60+11,00+5,00+3,90)*0,20 viz výkres D.AR.06, TZ	m2	4,900 4,9	25,00 Kč	122,50 Kč	0,001	0,005
Základy celkem					62 182,13 Kč		53,519
Svislé konstrukce							
311238144 42	Zdivo z porobetonových tvárcí tl.300 mm (4,40*3,40)+(11,00*3,40)-(2,00*0,70)*3+(4,40*3,40)-(3,30*3,20) (4,00*3,40)-(1,00*2,15) viz výkres D.AR.07,10, TZ	m2	64,010 52,56 11,45	884,77 Kč	56 633,87 Kč	0,261	16,707
317121251 43	Osazení prefa překladů dodatečně viz výkres D.AR.07, TZ	ks	4,000	160,00 Kč	640,00 Kč	0,025	0,100
S P C 44	Dodávka prefa překladů 1490/140/140 mm viz výkres D.AR.07, TZ	ks	4,040	190,00 Kč	767,60 Kč	0,064	0,259
317121102 45	Osazení prefa překladů viz výkres D.AR.07, TZ	ks	2,000	145,01 Kč	290,01 Kč	0,009	0,018
S P C 46	Dodávka prefa překladů 1490/140/140 mm viz výkres D.AR.07, TZ	ks	2,020	190,00 Kč	383,80 Kč	0,064	0,129
317941125 47	Osazení válc nosníků U 240 jako překlady (4,00*2)*0,0332 (spojené pásovou ocelí) viz výkres D.AR.07, TZ	t	0,266 0,2656	3 820,00 Kč	1 016,12 Kč	0,012	0,003
S P C 48	Dodávka válc nosníků U 240 (4,00*2)*0,0332*1,08 viz výkres D.AR.07, TZ	t	0,287 0,28685	23 400,00 Kč	6 715,80 Kč	1,000	0,287
346244382 49	Plentování válcovaných nosníků (4,00*0,24)*2 viz výkres D.AR.07, TZ	m2	1,920 1,92	420,00 Kč	806,40 Kč	0,173	0,332
311113141 50	Sřešní nadezdívky z tvárcí ztraceného bednění tl.150 mm vč systémové výztuže a výplně betonem C20/25 vč kotvení do hlavního ztužujícího věnce na chem.kotvy (5,00*0,35)*2+(10,70*0,35) viz výkres D.AR.08,10, TZ	m2	7,245 7,245	625,00 Kč	4 528,13 Kč	0,349	2,529
Svislé konstrukce celkem					71 781,73 Kč		20,363
Vodorovné konstrukce							
417388170 51	Ztužující věnce pro zdivo tl. 300 mm vč výztuže a bednění 5,00+10,40+5,00+3,70 viz výkres D.AR.07,08,10, TZ	m	24,100 24,1	412,00 Kč	9 929,20 Kč	0,181	4,362
417388140 52	Ztužující věnce pro zdivo tl. 150 mm vč výztuže a bednění (5,00*2)+(10,70) viz výkres D.AR.07,08,10, TZ	m	20,700 20,7	194,00 Kč	4 015,80 Kč	0,069	1,428
Vodorovné konstrukce celkem					13 945,00 Kč		5,790
Komunikace							
564871111 53	Podkladní vrstva z kameniva drceného frakce 0-63 se zhutněním v tl. 250 mm, vč zhutnění podkladu 17,35 m2 viz výkres D.AR.07, TZ	m2	17,350 17,35	155,00 Kč	2 689,25 Kč	0,472	8,189

564831111 54	Podkladní vrstva z kameniva drceného frakce 8-63 se zhutněním v tl. 220 mm viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	17,350	134,00 Kč	2 324,90 Kč	0,416	7,218
596212210 55	Montáž zámkové dlažby tl. 80 mm vč kladecí vrstvy v tl.do 50 mm viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	17,350	230,00 Kč	3 990,50 Kč	0,103	1,787
S P C 56	Dodávka betonové zámkové dlažby tl. 80 mm přírodní 17,35*1,05	m2	18,220 18,2175	170,00 Kč	3 097,40 Kč	0,172	3,134
916232111 57	Dodávka a montáž betonových silničních obrub do betonového lože 7 ks viz výkres D.AR.07 , TZ	m	7,000	255,00 Kč	1 785,00 Kč	0,149	1,043
916232112 58	Dodávka a montáž záhonových obrubníků do betonového lože 3,96+3,00+1,25+12,10 viz výkres D.AR.07 , TZ	m	20,310 20,31	170,00 Kč	3 452,70 Kč	0,123	2,498
637121113 59	Okapový chodník z kačírku frakce 32-64 , v tl.do 200 mm vč separační geotextilie (0,80*0,50)+(12,10*0,50)+(1,20*0,35)+(0,50*0,20) viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	6,970 6,97	270,00 Kč	1 881,90 Kč	0,367	2,558
564841111 60	Podkladní vrstva z kameniva drceného frakce 8-63 se zhutněním v tl. 120 mm , vč zhutnění podkladu 10,75 m2 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	10,750 10,75	75,00 Kč	806,25 Kč	0,225	2,419
564801112 61	Podkladní vrstva z kameniva drceného frakce 4-8 se zhutněním v tl.40 mm 10,75 m2 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	10,750 10,75	27,00 Kč	290,25 Kč	0,080	0,860
637211122 62	Dodávka a montáž betonové dlažby tl.50-60 mm 10,75 m2 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	10,750	520,00 Kč	5 590,00 Kč	0,283	3,042
596212000	Přeložení,vyspádování stávajících zámkových dlažeb	m2	27,400	145,00 Kč	3 973,00 Kč	0,000	0,000
Komunikace celkem					29 881,15 Kč		32,748
Úpravy povrchů							
632450122 63	Vyrovnání potěr v pásu na zdivu v š.150mm, v tl.do 30 mm 6,70*0,15 viz výkres D.AR.08 , TZ	m2	1,005 1,005	240,00 Kč	241,20 Kč	0,063	0,063
63245-0124 64	Vyrovnávací potěr parapetů oken v tl do 50 mm ze such. směsí vč prahů dveřních otvorů (2,00*0,30)*3+(3,00*0,30)+(1,00*0,30)+(1,10*0,30)*2 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	3,660 3,66	320,00 Kč	1 171,20 Kč	0,105	0,384
612325302 65	Omítka ostění a nadpraží otvorů vč penetrace,tmeleu,perlinky (1,10*0,30)*2+(1,00*0,30)+(2,10*0,30)*2+(2,15*0,30)*2 (2,00*0,30)*3+(0,70*0,30)*2*3 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	7,830 4,77 3,06	470,00 Kč	3 680,10 Kč	0,033	0,258
612131121 66	Penetrace vnitřních stěn (pod tmel s perlínkou) (4,40*3,40)*2-(3,00*3,20) (10,40*3,40)-(2,00*0,70)*3+(3,70*3,40)-(1,00*2,15) viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910 20,32 41,59	28,00 Kč	1 733,48 Kč	0,000	0,000
612142001 67	Povrchová úprava vnitř stěn tmelem a perlínkou viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910	130,00 Kč	8 048,30 Kč	0,005	0,310
612131121 68	Penetrace vnitřních stěn (pod úpravu stěn štukem) viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910	24,00 Kč	1 485,84 Kč	0,000	0,000
612311131 69	Povrchová úprava vnitř stěn štukem viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	61,910	80,00 Kč	4 952,80 Kč	0,003	0,186
632481213 71	Separáční vrstva do podlah z folie PE 45,30*1,15 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	52,095 52,095	13,00 Kč	677,24 Kč	0,000	0,000
631311135	Betonová mazanina podlah v tl.do 123 mm , C20/25	m3	5,572	2 940,00 Kč	16 381,68 Kč	2,453	13,668

72	45,30*0,123 viz výkres D.AR.07,10 , TZ		5,5719				
631362021 73	Výtužň mazaniny ze svařovaných sítí 4/100 (45,30*1,15)*0,001999 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	t	0,104 0,10414	24 200,00 Kč	2 516,80 Kč	1,053	0,110
62999-1011 74	Zakrývání vnějších výplní otvorů (1,10*2,10)+(2,00*0,70)*3+(3,00*3,20)+(1,00*2,15) viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	18,260 18,26	17,00 Kč	310,42 Kč	0,000	0,000
S P C 75	Dodávka a montáž fasády z velkoformátových obkladových desek tl.12-15 mm na kovový rošt , vč kotvení , vč folie a tepelné izolace z minerálních desek tl. 140 mm (5,40*3,88)-(2,70*3,16)+(0,30*3,16)*2+(2,70*0,30) (4,75*3,88)+(11,00*3,65)+(4,00*3,88) viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	90,000 15,126 74	3 540,00 Kč	318 600,00 Kč	0,035	3,150
622321121 76	Vnější omítka stěn , hladká (atiková část k stávajícímu objektu) 7,40*0,35 viz výkres D.AR.09,10 , TZ	m2	2,590 2,59	190,00	492,10 Kč	0,023	0,060
622531011 77	Vnější omítka stěn , střednězrná , vč penetrace podkladu (atiková část k stávajícímu objektu) viz výkres D.AR.09,10 , TZ	m2	2,590	208,00	538,72 Kč	0,002	0,005
622211021 78	Montáž zateplovacího systému z polystyren.desek tl. 100 mm (soklová část) vč systémových doplňků (4,60+11,00+5,00+3,90)*1,00 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	24,500 24,5	320,00 Kč	7 840,00 Kč	0,008	0,196
S P C 79	Extrudovaný polystyren tl. 100 mm dodávka (soklová část) vč systémových doplňků 24,50*1,03	m2	25,235 25,235	290,00 Kč	7 318,15 Kč	0,001	0,025
622142001 80	Armovací vrstva zateplovacího systému soklové části viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	24,500	120,00 Kč	2 940,00 Kč	0,004	0,098
622511111 81	Tenkovrstvá střednězrná mozaiková omítka soklové části (4,60+11,00+5,00+3,90)*0,40 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	9,800 9,8	420,00 Kč	4 116,00 Kč	0,006	0,059
632451034 82	Doplnění spádové beton.mazaniny v tl.do 50 mm v části střechy (4,86*4,86)/2*2 vč vložené ocelové svařované sítě (stávající upravovaná část střechy vč vyrovnání nerovností) viz výkres D.AR.09 , TZ	m2	23,620 23,6196	210,00 Kč	4 960,20 Kč	0,125	2,953
642944121 1	Osazení ocelových zárubní pl.do 2,50 m2 dodatečně , s vybetonováním prahu	ks	2,000	489,00 Kč	978,00 Kč	0,046	0,092
S P C 2	Dodávka ocelové zárubně 900/1970 , š.ústí 100 mm	ks	2,000	795,00 Kč	1 590,00 Kč	0,012	0,024
Úpravy povrchů celkem					390 572,23 Kč		21,524
Ostatní konstrukce							
949101112 84	Lešení lehké pracovní pomocné (6,00+11,40+7,50+4,00)+45,30 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	74,200 74,2	15,00 Kč	1 113,00 Kč	0,006	0,445
95290-1221 85	Vyčištění objektu před předáním do užívání 57,00+45,30 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	102,300 102,3	40,00 Kč	4 092,00 Kč	0,000	0,000
H Z S 86	Drobné stavební nekalkulovatelné práce a výpomocí řemesel	hod	50,000	180,00 Kč	9 000,00 Kč	0,000	0,000
Ostatní konstrukce celkem					14 205,00 Kč		0,445
Přesun hmot							
99801-1001	Přesun hmot	t	0,116	220,00 Kč	25,52 Kč	0,000	0,000
99801-1001	Přesun hmot	t	134,390	50,00 Kč	6 719,48 Kč	0,000	0,000
Přesun hmot celkem					6 745,00 Kč		

HSV CELKEM
623 218,72 Kč
P S V
Izolace proti vodě

711111001	Izolace nátěrem penetračním - vodorovně	m2	52,870	6,00 Kč	317,22 Kč	0,000	0,000
88	(3,90*0,30)+(4,70*1,00)		52,87				
	viz výkres D.AR.06,10 , TZ						

S P C	Dodávka penetračního nátěru	kg	15,861	48,00 Kč	761,33 Kč	0,000	0,000
89	52,87*0,30		15,861				

711141559	Izolace pásy přitavením - vodorovně	m2	52,870	65,00 Kč	3 436,55 Kč	0,000	0,000
90	viz výkres D.AR.06,10 , TZ						

S P C	Dodávka modifikovaných izolačních pásů	m2	60,801	135,00 Kč	8 208,14 Kč	0,000	0,000
91	52,87*1,15		60,8005				
	viz výkres D.AR.06,10 , TZ						

711493121	Stěrková polymercementová hydroizolace vnější soklové části	m2	14,700	470,00 Kč	6 909,00 Kč	0,000	0,000
92	s vloženou výztužnou páskou		14,7				
	(4,60+11,00+5,00+3,90)*0,60						
	viz výkres D.AR.06,10 , TZ						

součet					19 632,23 Kč		
přesun hmot	%	4,000			785,29 Kč		

Izolace proti vodě celkem 20 417,52 Kč
Povlakové krytiny střech

S P C	Dodávka a montáž střešního foliového systému přístavby objektu	m2	85,000	470,00 Kč	39 950,00 Kč	0,000	0,000
94	(střešní folie na bázi PVC-P , tl. 1,5 mm , vyztužená ,						
	vč separační folie 300g/m2 , vč systémových doplňků ,						
	vč systémového oplechování v atikové části a okap.plechů)						
	(5,00*10,50)*1,15+(5,00*1,00)*1,20*2+(10,50*1,00)*1,20		84,975				
	viz výkres D.AR.09 , TZ						

712311101	Provedení penetrace podkladu upravované části stáv.střechy	m2	23,620	6,00 Kč	141,72 Kč	0,000	0,000
95	(4,86*4,86)/2*2		23,6196				
	viz výkres D.AR.09 , TZ						

S P C	Dodávka penetračního nátěru	kg	8,267	47,00 Kč	388,55 Kč	0,000	0,000
96	23,62*0,35		8,267				

712341559	Provedení střešní krytiny pásy přitavením 2 x	m2	47,240	65,00 Kč	3 070,60 Kč	0,000	0,000
96	23,62*2		47,24				
	viz výkres D.AR.09 , TZ						

S P C	Dodávka podkladních modifikovaných asf.pásů	m2	27,163	90,00 Kč	2 444,67 Kč	0,000	0,000
97	23,62*1,15		27,163				

S P C	Dodávka modifikovaných asf.pásů s posypem	m2	27,163	138,00 Kč	3 748,49 Kč	0,000	0,000
98	23,62*1,15		27,163				

součet					49 744,03 Kč		
přesun hmot	%	4,000			1 989,76 Kč		

Povlakové krytiny střech celkem 51 733,79 Kč
Izolace tepelné

71312-1111	Montáž tepel izolace podlah	m2	45,300	13,00 Kč	588,90 Kč	0,000	0,000
99	viz výkres D.AR.07,10 , TZ						

S P C	Extrudovaný polystyren tl. 60 mm	m2	46,659	170,00 Kč	7 932,03 Kč	0,000	0,000
100	45,30*1,03		46,659				

součet					8 520,93 Kč		
přesun hmot	%	4,000			340,84 Kč		

Izolace tepelné celkem 8 861,77 Kč
Konstrukce tesařské

	přesun hmot	%	6,000		674,65 Kč		
	Konstrukce klempířské z poplastovaného plechu celkem				11 918,80 Kč		
	Výplně otvorů vč úpravy povrchů						
S P C 118	D + M plastových oken 2000 x 700 mm viz výkres D.AR.07 , TZ	ks	3,000	5 900,00 Kč	17 700,00 Kč	0,000	0,000
766660002 4	Montáž dveří 900 x 1970 mm	ks	2,000	599,00 Kč	1 198,00 Kč	0,000	0,000
S P C 5	Dodávka dveří dřevěných plných 900x1970 mm s požární odolností 15 min. , vč kování a povrchového kování	ks	2,000	6 500,00 Kč	13 000,00 Kč	0,000	0,000
766660717 6	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň	ks	2,000	182,00 Kč	364,00 Kč	0,000	0,000
S P C	Dodávka samozavírače dveří	ks	2,000	1 350,00 Kč	2 700,00 Kč	0,000	0,000
S P C 121	D + M sekčních garážových vrat , posuvných do nadpraží zateplené , 2 sady dálkového ovládání , EL ovládání , vč systémových doplňků 3000 x 3200 mm viz výkres D.AR.07 , TZ	ks	1,000	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	0,000	0,000
	Výplně otvorů vč úpravy povrchů celkem				100 962,00 Kč		
	Dlažby a obklady						
77157-4131 122	Montáž podlah z dlaždic keram.protiskluz. do flexibil.tmelu vč soklíků výšky do 100 mm vč systémových doplňků a dilatací viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	45,300	305,00 Kč	13 816,50 Kč	0,000	0,000
77157-9198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	45,300	48,00 Kč	2 174,40 Kč	0,000	0,000
77159-1111	Penetrace podkladu	m2	45,300	29,00 Kč	1 313,70 Kč	0,000	0,000
S P C 125	Dodávka protiskluz.dlažby tl. 9 mm 45,30*1,10	m2	50,000	350,00 Kč 49,83	17 500,00 Kč	0,000	0,000
781674113 126	Montáž obkladů vnitř parapetů z keramické dlažby (schodovka) 2,00*3 viz výkres D.AR.07 , TZ	m	6,000	75,00 Kč	450,00 Kč	0,000	0,000
78159-1111 127	Penetrace podkladu parapetů (2,00*0,30)*3 viz výkres D.AR.07 , TZ	m2	1,800 1,8	28,00 Kč	50,40 Kč	0,000	0,000
S P C 128	Dodávka obkladů vnitř parapetů z keramické dlažby (schodovka)	m	6,500	440,00 Kč	2 860,00 Kč	0,000	0,000
	součet				38 165,00 Kč		
	přesun hmot	%	6,000		2 289,90 Kč		
	Dlažby a obklady celkem				40 454,90 Kč		
	Nátěry a malby						
S P C 130	Uzavírací epoxidový nátěr podlahy v garáži vč penetrace podkla vč vnitřní soklové části (57,00)+(4,76*0,20)*2+(11,88*0,20)*2 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	63,656 63,656	248,00 Kč	15 786,69 Kč	0,000	0,000
783301311 8	Odmaštění zárubně před nátěrem	m2	1,960	45,10 Kč	88,40 Kč	0,000	0,000
783314101 9	Základní nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	86,50 Kč	169,54 Kč	0,000	0,000
783315101 10	Mezinátěr nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	81,30 Kč	159,35 Kč	0,000	0,000
783317101 11	Krycí nátěr nátěr zárubně syntetický 1 x	m2	1,960	83,50 Kč	163,66 Kč	0,000	0,000
784211121 131	Malby z tekutých malířských směsí vč penetrace podkladu (11,88*4,76)+(11,88*3,67)*2+(4,76*3,67)*2 (10,40*4,40)+(10,40*3,40)*2+(4,40*3,40)*2 viz výkres D.AR.07,10 , TZ	m2	325,086 178,686 146,4	39,00 Kč	12 678,35 Kč	0,000	0,000

Nátěry a malby celkem

29 045,99 Kč

PSV CELKEM**373 239,22 Kč****Vícepráce****HSV****Bourací práce a demontáže**

966080103a 12	Odstranění částí kontaktního zateplovacího systému vnějších stěn vč. naříznutí KZS	m2	21,000	97,00 Kč	2 037,00 Kč	0,014	0,294
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,750	170,00 Kč	127,50 Kč	0,000	0,000
997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,750	185,00 Kč	138,75 Kč	0,000	0,000
997013509	Příplatek za každý další 1 km x 10	t	0,750	55,00 Kč	41,25 Kč	0,000	0,000
S P C 22	Poplatek za skládku suti	t	0,750	360,00 Kč	270,00 Kč	0,000	0,000

Bourací práce a demontáže celkem**2 614,50 Kč****Základy**

271572211 36	Podsypy ze šterkopísku se zhutněním (4,39*0,40*0,10)+(10,20*0,40*0,10)+(4,40*0,40*0,10) (3,50*0,40*0,10) (4,40*10,40*0,10) viz výkres D.AR.06, 10, TZ	m3	5,476 0,7596 0,14 4,576	720,00 Kč	3 942,72 Kč	1,980	10,842
-----------------	---	----	----------------------------------	-----------	-------------	-------	--------

Základy celkem**3 942,72 Kč****0,000****Svislé konstrukce**

317121251 43	Osazení prefa překladů viz výkres D.AR.07, TZ	ks	2,000	160,00 Kč	320,00 Kč	0,025	0,050
S P C 44	Dodávka prefa překladů 1490/140/140 mm viz výkres D.AR.07, TZ	ks	2,000	190,00 Kč	380,00 Kč	0,064	0,128

Svislé konstrukce celkem**700,00 Kč****0,178****Úpravy povrchů**

612325302	Omitka ostění a nadpraží otvorů vč. penetrace, tmelu, perlinky	m2	2,200	470,00 Kč	1 034,00 Kč	0,033	0,073
612131121	Penetrace vnitřních stěn (pod tmel s perlínkou)	m2	21,000	28,00 Kč	588,00 Kč	0,000	0,000
612142001 67	Povrchová úprava vnitř stěn tmelem a perlínkou viz výkres D.AR.07, TZ	m2	21,000	130,00 Kč	2 730,00 Kč	0,005	0,105
612131121 68	Penetrace vnitřních stěn (pod úpravu stěn štukem) viz výkres D.AR.07, TZ	m2	61,910	24,00 Kč	1 485,84 Kč	0,000	0,000
612311131 69	Povrchová úprava vnitř stěn štukem viz výkres D.AR.07, TZ	m2	61,910	80,00 Kč	4 952,80 Kč	0,003	0,186

Úpravy povrchů celkem**10 790,64 Kč****0,363****HSV CELKEM****18 047,86 Kč****PSV****Konstrukce tesařské**

76233-2133 102	Montáž krovů průřezu do 288 cm2 viz výkres D.AR.08, TZ	m	21,000	180,00 Kč	3 780,00 Kč	0,000	0,000
S P C 103	Dodávka dřevěných prvků krovu	m3	0,315	5 800,00 Kč	1 827,00 Kč	0,000	0,000

76208-3121 104	Impregnace dřevěných prvků krovu viz výkres D.AR.08 , TZ	m3	0,315	470,00 Kč	148,05 Kč	0,000	0,000
76239-5000 105	Spojovací prvky krovu viz výkres D.AR.08 , TZ	m3	0,315	710,00 Kč	223,65 Kč	0,000	0,000
76208-5103 106	Montáž kotevních prvků pozednic viz výkres D.AR.08 , TZ	ks	12,000	95,00 Kč	1 140,00 Kč	0,000	0,000
S P C 107	Dodávka kotevních prvků pozednic	ks	12,000	190,00 Kč	2 280,00 Kč	0,000	0,000
	součet				9 398,70 Kč		
	přesun hmot	%	6,000		563,92 Kč		
	Konstrukce tesařské celkem				9 962,62 Kč		
	Dlažby a obklady						
S P C 128	Dodávka obkladů vnitř parapetů z keramické dlažby (schodovka	m	4,200	440,00 Kč	1 848,00 Kč	0,000	0,000
	součet				1 848,00 Kč		
	přesun hmot	%	6,000		110,88 Kč		
	Dlažby a obklady celkem				1 958,88 Kč		

PSV CELKEM

11 921,50 Kč

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZBROJNICE JSDH V SOVĚTICÍCH - VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI

Kč

HSV 623 218,72 Kč

PSV 373 239,22 Kč

Vícepráce 29 969,36 Kč

ELEKTROINSTALACE 37 474,00 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem 1 063 901,30 Kč

**Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na umístění stavby, soub 1,000 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč
kompletační činnost dodavatele , režie**

CELKEM bez DPH

1 094 401,30 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Rozváděč R1, viz výkresová část	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Dodávky - celkem				8 500,00			
Montážní materiál a práce							
MONTÁŽ ROZVÁDĚČŮ							
Rozváděč p.om. (do 50kg)	ks	1,00	710,00	710,00	50,00	50,00	760,00
Jistič B20/3 (10kA), doplnění HR							
KABEL, SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY 3x1,5, pevně, včetně ukončení a profezu	m	15,00	8,20	123,00	19,00	285,00	408,00
CYKY 3x1,5, pevně, včetně ukončení a profezu	m	13,00	11,00	143,00	19,00	247,00	390,00
CYKY 3x1,5, pevně, včetně ukončení a profezu	m	40,00	18,00	720,00	19,00	760,00	1 480,00
CYKY 3x2,5, pevně, včetně ukončení a profezu	m	5,00	29,00	145,00	21,00	165,00	250,00
CYKY 5x2,5, pevně, včetně ukončení a profezu	m	15,00	41,00	615,00	21,00	315,00	930,00
VODIČ SILOVÝ, IZOLACE PVC, UZEMNĚNÍ							
CY 6 zž, pevně	m	4,00	13,50	54,00	15,00	60,00	114,00
Pásek FeZn 30/4	m	25,00	17,00	425,00	22,00	550,00	975,00
KRABICE, SVORKY							
Krabice přístrojová 67/3 vč. upevnění, zapojení vodičů	ks	9,00	11,00	99,00	22,00	196,00	297,00
Krabice univerzální 68-1903 vč. upevnění, zapojení vodičů	ks	6,00	21,00	126,00	50,00	300,00	426,00
Krabice odbočná 125E vč. Upevnění (pro EPS2)	ks	1,00	73,00	73,00	41,00	41,00	114,00
Elektriciální svorkovnice (EPS2, pro HOP)	ks	1,00	210,00	210,00	95,00	95,00	305,00
Svorky 2x2,5mm2	ks	30,00	3,00	90,00	21,00	630,00	720,00
Svorky 3x2,5mm2	ks	30,00	3,00	90,00	22,00	660,00	750,00
ZÁSUVKY							
Zásuvka 230V/16A/IP20	ks	6,00	120,00	720,00	89,00	534,00	1 254,00
Zásuvka 400V/16A, IP44	ks	1,00	630,00	630,00	95,00	95,00	725,00
SPÍNÁČE							
Tlačítka 1-pól. 250V, 10A, IP20	ks	3,00	110,00	330,00	42,00	126,00	456,00
SVÍTLIDLA (včetně zdrojů)							
Svítlidlo A. : zářivkové s krytem, EP, 2x58W, IP40, přisazené	ks	2,00	1 020,00	2 040,00	230,00	460,00	2 500,00
Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel a zdrojů	ks	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	30,00

STAVEBNÍ PRÁCE

Vybourání zdí pro rozváděče a vybourání prostupů pro kabeláž

Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm	m	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapravení a zaštukování rýhy	m	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sádra stavební	kg	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Lešení lehké - pracovní	kpř	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS								
Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory	ks	1,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Dodávka a práce nespécifikované	hod	10,00	0,00	0,00	230,00	230,00	2 300,00	2 300,00
Koordinace s pomocnými pracemi	hod	10,00	0,00	0,00	230,00	230,00	2 300,00	2 300,00
Funkční odběrkování zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	260,00	260,00	520,00	520,00
Zhotovení výrobní dokumentace	hod	8,00	0,00	0,00	260,00	260,00	2 080,00	2 080,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	250,00	2 000,00	2 000,00
Výchozí revize	hod	17,00	0,00	0,00	250,00	250,00	4 250,00	4 250,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	250,00	2 000,00	2 000,00

Montážní materiál a práce - celkem**7 463,00****21 511,00**

Přístavba a stavební úpravy zbrojnice JSDH

Sovětské

Silnoproudá elektrotechnika

Pro montáž a dodávku je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikačních materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizních prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality.

Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen doložit standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace :

Dodávka	8 500,00
Montáž - materiál	7 463,00
Montáž - práce	21 511,00
Celkem	37 474,00