

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 6/2017

(podle občanského zákoníku)

ZADAVATEL:

Název: Obec Kunčice
IČO: 00268976
Sídlo: Kunčice 1, 50315 Nechanice
Oprávněná osoba: Květoslav Kvasnička, starosta obce

a

ZHOTOVITEL:

Název: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.
IČO: 28812875
DIČ: CZ28812875
Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Oprávněná osoba: Ing. Václav Novotný, člen představenstva

uzavírají na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek ke smlouvě o dílo:

I. Předmět smlouvy

Stavba „**Víceúčelové sportovní hřiště Kunčice**“ (dále jen „dílo“) byla rozšířena o opěrnou zídku, betonové patky pro ukotvení umělého povrchu a dlažbu pod záchytnou síť dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

II. Cena a způsob placení

1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná v celkové výši:

Cena díla bez DPH 1 759 500,- Kč

Vícepráce 50 485,- Kč

Cena bez DPH celkem 1 809 985,- Kč

DPH 21% 380 097,- Kč

Cena díla, včetně DPH 2 190 082,- Kč

(slovy: Dvamilionyjedenostosevadesáttisícosmdesádvě Kč)

IV. Termín provedení a předání

Zahájení díla: **08/2017**

Dokončení díla: nejpozději do **30.11.2017**


V ostatních bodech se smlouva nemění.

V Kunčicích dne 6. 11. 2014


.....
zadavatel

OBEC KUNČICE
503 15 Nechanice
IČ: 00268976

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 Hradec Králové
IČ: 288 12 875


.....
zhotovitel

Příloha č. 1 – výkaz výměr

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 / 3
25.9.2017

na: Kč of. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 17051 - Obec Kunčice-Víceúčelové sportovní hřiště Kunčice				
Objekt: 01 - Fotbalové hřiště 52,5x32,5 m + tenisový kurt 32,5x15 m				
Etapa: 1 - Zemní práce				
900 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	382,000 M3	110,50	42 211,00
901 132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3	582,000 M	32,50	18 915,00
902 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	505,000 M3	188,50	95 192,50
903 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 525,000 M3	17,19	43 404,75
904 171201201	Uložení sypaniny na skládky	505,000 M3	13,72	6 928,60
905 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	9,000 M3	54,63	491,67
906 174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	582,000 M	7,80	4 539,60
907 181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	2 244,000 M2	11,70	26 254,80
Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				237 937,92
Etapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání				
001 01 T00	Revizní šachta plastová dia 300 mm vč. poklopu	3,000 KUS	4 550,00	13 650,00
002 871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	582,000 M	6,50	3 783,00
003 289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š do 6 m	1 164,000 M2	9,84	11 453,76
004 286112220	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm	480,000 M	26,00	12 480,00
005 286112240	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm	102,000 M	39,00	3 978,00
006 583316004	kamenivo těžené frakce 11/22	105,000 T	390,00	40 950,00
007 583319002	kamenivo těžené frakce 32-63	105,000 T	455,00	47 775,00
008 69365997	geotextilie netkaná vpich. GETEX MK 200 g/m2	1 164,000 M2	26,00	30 264,00
Součet za Etapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání				164 333,76
Etapa: 5 - Komunikace				
001 564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	2 244,000 M2	39,51	88 660,44
002 564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	2 194,000 M2	143,00	313 742,00
003 564782111	Podklad z kam. drceného 8-16 mm tl. 5 cm	2 194,000 M2	54,60	119 792,40
004 564782114	Podklad z kam. drceného 4-8 mm tl. 4 cm	2 194,000 M2	48,10	105 531,40
005 564782114	Podklad z kam. drceného 0-4 mm tl. 3 cm	2 194,000 M2	23,40	51 339,60
Součet za Etapa: 5 - Komunikace				679 065,84
Etapa: 91 - Doplňující práce na komunikaci				
001 916561111	Osazení zahon. obrubníku do lože z B12,5 s opěrou	233,000 M	227,50	53 007,50
002 918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	12,000 M3	2 184,00	26 208,00
003 592174220	obrubník betonový chodníkový 1000/80/200	233,000 KUS	110,50	25 746,50
Součet za Etapa: 91 - Doplňující práce na komunikaci				104 962,00
Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot				
001 998222011	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s kryt z kameniva	1 200,000 T	32,50	39 000,00
Součet za Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot				39 000,00
Etapa: SV - Sportovní vybavení				
001 1	D+M pouzdra veljbal/tenis	2,000 KS	2 600,00	5 200,00

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 2 / 3
25.9.2017

Objekt: Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
002 2	Volejbal 2 sloupky + síť	1,000 SADA	14 300,00	14 300,00
Součet za		Etapa: SV - Sportovní vybavení		19 500,00
Etapa: ZK - Zámečnické konstrukce				
001 1	Oplocení tenis 4 m PVC 2 m + 2 m síť	94,000 M	1 300,00	122 200,00
002 2	branka	1,000 KS	4 550,00	4 550,00
Součet za		Etapa: ZK - Zámečnické konstrukce		126 750,00
Celkem		Objekt: 01 - Fotbalové hřiště 52,5x32,5 m + tenisový kurt 32,5x15 m		1 371 549,52
Objekt: 02 - Elektroinstalace-sílnoprou				
Etapa: 001 - Rozvaděče				
001 1	Rozvaděč pro ovládání jednotlivých světlovacích těles včetně jistění IP 43	1,000 KS	29 800,00	29 800,00
002 2	Rozvaděč úprava stávajícího rozvaděče-vyzbrojení napojovacího místa	1,000 KS	2 500,00	2 500,00
Součet za		Etapa: 001 - Rozvaděče		32 300,00
Etapa: 002 - Stožáry, svítidla				
001 1	Stožár FeZn - 10m	8,000 KS	11 200,00	89 600,00
002 2	Výložník FeZn	8,000 KS	1 900,00	15 200,00
003 3	Stožárová elektrovýzbroj	10,000 KS	850,00	8 500,00
004 4	Reflektor asymetrický 400W, IP 65	12,000 KS	8 250,00	99 000,00
Součet za		Etapa: 002 - Stožáry, svítidla		212 300,00
Etapa: 003 - Kabely, vodiče				
001 1	Kabel AYKY-J 4x16 mm2	200,000 M	69,00	13 800,00
002 2	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	250,000 M	39,00	9 750,00
003 3	Kabel AYKY-J 3x2,5 mm2	110,000 M	22,00	2 420,00
004 4	Svorka SP - připojovací	8,000 KS	56,00	448,00
Součet za		Etapa: 003 - Kabely, vodiče		26 418,00
Etapa: 004 - Výkopové práce				
001 265	Stožárové pouzdro na stožár	8,000 KS	2 690,00	21 520,00
002 2	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC š. 33 cm	300,000 M	265,00	79 500,00
003 3	Svorka SR 03	32,000 KS	56,00	1 792,00
004 4	Pásek uzemňovací FeZn 30x4	180,000 M	59,00	10 620,00
Součet za		Etapa: 004 - Výkopové práce		113 432,00
Etapa: 005 - Ostatní				
001 1	Revize, projektová dokumentace skutečného stavu, atesty, návody k obsluze, technické listy	1,000 Kpl	3 500,00	3 500,00
Součet za		Etapa: 005 - Ostatní		3 500,00
Celkem		Objekt: 02 - Elektroinstalace-sílnoprou		387 950,00
Objekt: 03 - Vícepráce - opěrná zídka				
001 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	3,200 M3	541,00	1 731,20
002 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	3,200 M3	154,00	492,80
003 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	3,200 M3	153,00	489,60
004 162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,200 M3	77,30	247,36
005 171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,200 M3	16,40	52,48
006 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	3,200 M3	2 550,00	8 160,00

CENOVÁ NABÍDKA

Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
007 279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. AC 12/15	10,000 M2	750,00	7 500,00
008 130210340	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 14 mm	0,120 T	19 800,00	2 376,00
Součet za Objekt: 03 - Vícepráce - opěrná zídka				21 049,44
Objekt: 04 - Vícepráce - rozšíření bet. patky pro ukotvení umělého povrchu				
001 918101266	Betonová patka pro ukotvení umělého povrchu	8,400 M3	2 430,00	20 412,00
Součet za Objekt: 04 - Vícepráce - rozšíření bet. patky pro ukotvení umělého povrchu				20 412,00
Objekt: 05 - Vícepráce - bet. dlažba pod záchytnou síť				
001 564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	18,000 M2	90,50	1 629,00
002 596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	15,000 M2	181,00	2 715,00
003 592456010	DLAZDICE BETON 50X50X5 SEDA A	15,000 M2	312,00	4 680,00
Součet za Objekt: 05 - Vícepráce - bet. dlažba pod záchytnou síť				9 024,00
CELKEM Stavba: 17051 - Obec Kunčice-Víceúčelové sportovní hřiště Kunčice				1 809 984,96

NOVOSTAV
STOMUNIFACE A.S.
Sídlo: 666 672
503 02 Nechanice Kralove
IČ: 168 12 875 01

OBEC KUNČICE
503 15 Nechanice
IČ: 00268976