




LEGENDA



----- úroveň stávajícího terénu
----- úroveň terénu po skrývce



- S01** Konstrukce umělého povrchu hřiště bude specifikována dodavatelem předpokládá se následující skladba:
- Umělý trávník , výška vlasu 30 mm
 - Tlumící gumová podložka tl. 45mm
 - Drcené kamenivo frakce 0-4 mm tl. 30mm
 - Drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
 - Drcené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
 - Drcené kamenivo frakce 32-63 mm tl. 150mm
 - Štěrkopísek tl 160-250 mm
 - Rostlý, nebo upravený terén zhutněný Edef,2 = 30MPa

- S03** Dlažba z dřevěných špalíků
- Dřevěný špalík tl. 100 - ze spodní strany impregrováno proti zemní vlhkosti
 - Drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
 - Drcené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
 - Štěrkopísek tl 160-250 mm
 - stídaná pláň, zhutněný Edef,2 = 30MPa

- S02** Konstrukce povrchu s umělým trávníkem
- Umělý trávník , výška vlasu 30 mm
 - Drcené kamenivo frakce 0-4 mm tl. 30mm
 - Drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
 - Drcené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
 - Rostlý, nebo upravený terén zhutněný

- S04** Kamená dlažba s nepravidelným okrajem
- Kamenná dlaždice tl. 70
 - Drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
 - Drcené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
 - Štěrkopísek tl 260mm
 - stídaná pláň, zhutněný Edef,2 = 30MPa

SEZNAM REVIZÍ		
No.	datum	popis
A	5.8.2016	první vydání

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

měřítko: 1:100

výkres:

SO-05 Dětské hřiště
Detail pahorku s hradem

stavební objekt - číslo výkresu

05-151

±0,000 = +240,00 B.p.v
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038