

LEGENDA

- hranice parcel dle KN
- hranice řešeného pozemku
- pozemní stavba navrhovaná
- pozemní stavba navrhovaná
- pozemní stavby stávající
- zpevněná plocha - asfaltová stávající / nová
- betonová dlažba stávající
- dlažba ze žulové kostky / pískovcové kostky
- dlažba se širokou zatravněnou spárou
- ze žulové / pískovcové kostky viz detail dláždění
- dlažba betonová / pískovcová
- dlažba ze dřevěných špalíků
- travnaté plochy
- zpevněná plocha - mlát
- umělý trávnik pod prolézačky
- popínavé rostliny na treláži (plamence, zimolezy)
- živý plot, popínavé rostliny (vinná réva)
- oplocení hřiště
- plůtek okolo dětského hřiště v=0,7m

- zeleň stávající
- zeleň odstraněná
- zeleň nová
- zeleň nová výplňová

Cesta U Svatých

Návrh úpravy cesty vychází jednak z funkčních požadavků na veřejnou cestu a zároveň z estetických požadavků na zachování charakteru prostředí kolem barokních soch. Za propustkem v zatáčce je navržena plocha pro kontejnery se stáním ZTP, dále plynule navazuje pojižděná část která končí u sjezdu k domu u trati, povrch je navržen z žulové dlažby kladené se širokou zatravněnou spárou který je částečně v jednom pruhu širokém 1m dlážděn na sraz, tento pruh zvýrazňuje lini cesty a přechází dále k náspu kde plynule navazuje neupravená travnatá část cesty. Dlažby jsou navrženy z přírodního kamene, pojižděné části z žulových kostek, chodníky a plácky z pískovcové dlažby. Zidky budou z placatých kamenů, obdobného výrazu jako stěna u kostelu. Podél cesty je navrženo obnovit hruškovou alej. Před sochami jsou umístěny ploché kameny o rozměru cca 900/1500 mm jako pomyslné "zrcadlo" a místo pro zastavení či rozjímání. U soch jsou také umístěny lavičky které umožňují zezení z obou stran. Lavičky budou z kvádřového pískovce s dřevěným sedákem a malým opěradlem. Plůtek okolo dětského hřiště bude latovaný s výškou cca 700mm.

Sv. Jan Nepomucký

Plácek s lavičkou pod lavičkou volně ložené kostky

Plácek s lavičkou pod lavičkou volně ložené kostky

Plynulý přechod mezi zatravněnou dlažbou a trávnikem

Plynulý přechod mezi žulovou a pískovcovou dlažbou


Druhá řada aleje na náspu ke trati je umístěna na cizím pozemku, návrh obsahuje doporučení na její výsadbu.

Příklady textury a materiálu povrchů

1 Rozvolněná žulová dlažba s travou



2 Žulová dlažba cesty



3 Pískovcová dlažba / kostka



A Pískovcové zidky

B Plůtek okolo dětského hřiště



C Lavičky u svatých



D Lavičky na hřišti

5 Dřevěná dlažba



6 Asfaltová dráha

Kamená deska (900/1500) před sochou jako pomyslné "zrcadlo"

Sv. Panna Marie

Detail A - schema dláždění cesty

Kamená zídka kryjící 1/2 kontejnerů z každé strany

Plynulý přechod mezi dlažbou a zatravněnou dlažbou

Dlážděná "pruh" - žulové kostky

Rozvolněná dlažba - žulové kostky - mezery zatravněny

Pokácení smrků a dosadba hruškové aleje

Výškový bod -

SEZNAM REVIZÍ		
No.	datum	popis
A	14.7.2016	první vydání na stanoviska
B	21.7.2017	vydání DPS

vyracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)
investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

Architektonický návrh
dláždění úvozové cesty
U Svatých

stavební objekt - číslo výkresu

±0,000 = +240,00 B.p.v
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

měřítko: 1:200

výkres:

04-122