



# Pohled SEVERNÍM 1:50




Pohled VÝCHODNÍM 1:50

- LEGENDA - POHLEDY**
- (a) zdlvo z pískovcových kopákú střední hrubé (opukový pískovec), povrch dopracován kameníkem po dokončení sklopný střední hrubý povrch z nerovnomernosti cca 1 cm (středně hrubé špičování nebo hrubší pemínování)
- (b) hladce opracovaná pískovcová zákládná deska (složená ze 2 až 3 kusů) nebo lomová dlažba z pískovce
- (c) rostlý rozvětvěný dřevěný sloup, odklomený, každý jednotlivý reálně vybraný sloup staticky spůsoben dle skutečné křivosti
- (d) železobetonová sklopná  
- při spodním lici ponechat stopy (otisk dřevěných prken) po bednění  
- hrany sklopných budou sraženy shora i zdola  
- horní lici bude opatřen nýdrolázními cementovou nebo akrylátovou stěrkou odlnou UV záření viz technická zpráva




ŘEZ AA M 1:50




ŘEZ BB M 1:50

- | LEGENDA - ŘEZY |   |
|----------------|---|
|                | rostlý trávník  |
|                | nasypaná zemina   |
|                | hnutěná zemina  |
|                | hnutěné kamenný druh dle skladby  |
|                | beton prostý  |
|                | železobeton   |
|                | piškovcová dlažba z nepravdělných šípáných kopeček do lože z drobného kamenná na proražovanou spánu |
|                | zdivo z piškovcových kopečků  |



08-151 Detail kraje skořepiny M 1:10



Pudorys M 1:50

		Půdorys M 1:50
SEZNAM REVIZÍ	No.	datum
A	1.3.2016	popsí první vydání na státní výška
B	5.8.2016	doplnění popisku, vydání na SU
C	11.1.2017	Doprava cesty do stupně DPS, doplnění detailu
vypisoval:	Jaroslav Kralovec, Michal Černý	
zodpovědně projektant:	Michal Černý (ČKA 03-745)	
investor:	obec Holohlavý, školní č. 55, 503 03 Smítice	
kód:	Sportovní park U Světých	
stupeň projektu:	DPS	
popisná část:	stav - arch.	
název:	SO-08 Altán PŮDORYS, REZY, DETAIL	
stavební objekt - číslo výkresu		
08-122		