

Akce: „Dolní Brusnice – Zateplení objektu“ . Popis prací v rozpočtu:

Společné práce:

Odkop kolem objektu v nezpevněné části š.40cm hl.20cm (pro KZS pod terénem), rýha vyplněna kačírkem na geotextilii, zemina odvezena.

Objekty budou zatepleny KZS dle PD (systém dle dodavatele materiálu). Do systému zateplení budou osazeny systémové tvarovky prostupů . Bude provedeno nové oplechování z Pz plechu bez úpravy.

V dřevěném podhledu přesahu střechy bude osazena průběžná větrací mřížka. V KZS u přesahu střechy bude vytvořena větrací mezera u bednění (příprava na 2.etapu zateplení)

Objekt OU:

Budou otlučeny plastické prvky stávající fasády a přesahující kamenný sokl, podklad vyrovnán VC hrubou omítkou.

Budou vyměněny vstupní dveře – popis viz. Rozpočet.

Nad vstupními dveřmi bude instalována lehká stříška – popis viz. Rozpočet.

Objekt přístavby:

Nad vstupními dveřmi bude instalována lehká stříška – popis viz. Rozpočet.

Stávající betonové konzoly balkonů budou z nášlapné strany dodatečně vyspádovány a zatepleny systémem fenolické pěny (nutnost minimalizace tl. zateplení). Povrch z mrazuvzdorné protiskluzové dlažby. Podklad a izolace proti vodě a lemování dle typové doporučené skladby dodavatele systému zateplení.

Kotvy pro upevnění zábradlí systémovým prvkem. Kotvení zábradlí do stávajících Spirollů bude zhotovitelem projednáno se statikem aby nedošlo k porušení nosné výztuže.

Ve Dvoře Králové n.L. 1.2.2018 Ing. Jiříčková.

Ing. Eva Jiříčková
*Projekce jednoduchých staveb
- rozpočtování*
Riegrova 347, 544 01 Dvůr Králové n.L.
IČO: 727 74 169