



- tato situace slouží jako orientační podklad investora pro předběžnou lokalizaci stávajících inženýrských sítí
- před zahájením výkopových prací si investor v případě potřeby zajistí vyjádření (vytčení) správců dotčených sítí, včetně potvrzení úplnosti stávajícího stavu
- veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně při souběhu a křížení sítí
- podzemního vedení je nutno dodržet min. vzdálenosti dle ČSN 736005

- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY, POPŘ. TECHNICKÉ ZPRÁVY OSTATNÍCH PROFESÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !
- KÓTOVÁNÍ PROVEDENO Z OPTIMÁLNÍCH ROVIN, VZHLEDEM K NEROVNOSTEM SE MŮŽE LIŠIT V JEDNOTKÁCH CENTIMETRŮ
- PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ A OSAZENÍ POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK PODLE PROFESÍ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A UDĚLAT ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNÍ A STATICKÉ ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM ČI STATIKEM STAVBY
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM
- POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM ČI MONTÁŽNÍM LISTEM VÝROBKU
- PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILS NÁVAZNOSTÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S NV Č. 591/2006 Sb.
- JAKÉKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM - ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST - ZMĚNY MUSEJÍ BÝT PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU, ABY SE MOHL K VĚCI ÚČINNĚ VYJÁDŘIT. ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA POLOHY ČI ŘEŠENÍ INSTALACÍ, ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD..
- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA VYHOTOVENA Z PODKLADU PASPORT STAVBY, KTERÝ BYL VYHOTOVEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PRO VZHOTOVENÍ DOKUMENTACE, GEOPLAN NOVÝ BYDŽOV 03/2012
- V PŘÍPADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ TYTO ZAPRACOVAT DO PŘÍPADNÝCH NÁSLEDNÝCH PROJEKTOVÝCH STUPŇŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Miloš Rouha	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miloš Rouha	VYPRACOVAL Ing. Dominika Rouhová
INVESTOR Obec Kosičky Kosičky 1, 503 65 Kosičky IČ.:002 68 941		
MÍSTO AKCE Obecní úřad (OÚ) Kosičky, č.p. 1, st.p.č. 1, k.ú. Kosičky		
AKCE OÚ Kosičky - rekonstrukce sociálního zařízení		
OBSAH KOORDINAČNÍ SITUACE - SITUACE OKOLÍ STAVBY		

		R-PROJEKT s.r.o. Dr.M.Tyrše 109, 504 01 Nový Bydžov CZ IČ: 275 54 350 DIČ: CZ 275 54 350
EXPEDICE		
FORMÁT	2A4	
STUPEŇ	DPS	
DATUM	listopad 2017	
MĚŘÍTKO	1:250	
C.3.		