



UPOZORNĚNÍ : při provádění staveb je třeba dodržet zásady norem ČSN P ENV 13670 -1 – Provádění betonových konstrukcí a
ČSN EN 206 -1 (73 2403) – Beton

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
1.01	SÁL	114,35	PARKETY	5,31	
1.02	JEVIŠTĚ	45,75	PVC	4,17	
1.03	PŘÍSÁLÍ	51,00	PVC	3,47	
1.04	KLUBOVNA	25,35	PVC	3,47	
1.05	CHODBA	5,87	DLAŽBA	3,53	
1.06	KUCHYNĚ	9,19	DLAŽBA	3,48	
1.07	SKLAD	2,32	DLAŽBA	3,48	
1.08	PŘEDSÍN	6,10	DLAŽBA	2,71	
1.09	SCHODIŠTĚ	4,23	BETON		
1.10	CHODBA	27,20	DLAŽBA	3,07	
1.11	WC MUŽI	7,40	DLAŽBA	2,15	
1.12	zrušeno				
1.13	zrušeno				
1.14	SKLAD/SCHODY		BETON		
1.15	SKLAD	15,42	BETON	3,32	
1.16	KNIHOVNA	17,85	PVC	2,83	
1.17	POŠTA	16,83	PVC	2,81	
1.18	POŠTA	16,51	PVC	2,83	
1.19	POŠTA - KABINKA	1,06	PVC	2,83	

POZNÁMKA:

- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČNÝ VÝKRES PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY, POPŘ. TECHNICKÉ ZPRÁVY OSTATNÍCH PROFESÍ
- VŠEKRE ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PŘEVEDENÍ !
- KOTOVÁNÍ PŘEVEDENO Z OPTIMÁLNÍCH ROVIN, VZHLEDEM K NEROVNOSTEM SE MŮŽE LÍŽT V JEDNOTÁČKÁCH CENTIMETRŮ
- PŘED PROVÁZENÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ A OSAZENÍ POŽADOVANÝCH CHRÁNICÍKŮ PODLE PROFESÍ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGIE PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- VŠEKRE NEJASNOSTI K PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTEMTM A UDELAT ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- NOVÉ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNÍ A STATICKÉ ŘEŠENÍ A DÁLĚ VŠEKRE NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOULUŠIT PROJEKTEMTM K STATIKEM STAVBY
- VŠEKRE PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PŘOSKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANYM PRACEM
- POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM ČÍ MONTÁŽNÍM LISTEM VÝROBKU
- PODROBNOSTI PROVÁZENÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY NÁVZÁMNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTEMTM
- ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍSTVÍ MUŠÍ BÝT V SOULADU S NV Č. 591/2006 Sb.
- JAKEKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBY PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEHÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTEMTM - ZA ZMĚNY PROVÁDĚNÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NEMŮJE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOVAT - ZMĚNY MUŠÍ BÝT PROJEKTOVÁNÍM PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNĚM PŘEDSTÍHÍ, ABY SE MOHL K VĚCI UČINNĚ VYJÁDŘIT. ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA POLOHY ČÍ ŘEŠENÍ INSTALACÍ, ZMĚNY VYPLYVÁJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD.
- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BÝL VYHOTOVENA Z PODKLADU PASPORTU STAVBY, KTERÝ BYL VYHOTOVEN NA ZÁKLADĚ PODKLADU POSKYTNUTÝCH OBJEKTEMTM - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PRO VZHOVOTENÍ DOKUMENTACE, GEOPLAN NOVÝ BYDŮV 03/2012
- V PŘÍPADĚ MOŽE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ TYTO ZAPRACOVAT DO PŘÍPADNÝCH NÁSLEDNÝCH PROJEKTOVÝCH STUPŮ

$\pm 0,000 = 1.NP$

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON), PODLE KTERÉHO JAKÉKOLIV KOPÍROVÁNÍ, ČI DISTRIBUCE DÍLA TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEZÁKONNÉ A TRESTNÉ.

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Miloš Rouha	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miloš Rouha	VYPRACOVAL Ing. Dominika Rouhová
INVESTOR Obec Kosičky Kosičky 1, 503 65 Kosičky IČ.:002 68 941		
MÍSTO AKCE Obecní úřad (OÚ) Kosičky, č.p. 1, st.p.č. 1, k.ú. Kosičky		
AKCE OÚ Kosičky - rekonstrukce sociálního zařízení		
OBSAH PŮDORYS STAVBY - 1.NP NÁVRHOVÝ STAV		

	R-PROJEKT s.r.o. Dr.M.Tyrše 109, 504 01 Nový Bydžov CZ IČ: 275 54 350 DIČ: CZ 275 54 350	
	EXPEDICE	
	FORMÁT	A4
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	listopad 2017
MĚŘÍTKO	1:25	
D.1.1.b.05.		