





SEZNAM MÍSTNOSTÍ :

STAVAJÍCÍ ROVRCHY			
OZN	MÍSTNOST	PODLAH	PODHLADŮ
0.0.3	DILNA -KERAMIKY	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová
0.0.2	DILNA -KERAMIKY	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová
0.0.1	DILNA -KERAMIKY	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová
0.0.1	SKLAD	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová
0.0.2	SKLAD	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová
0.0.3	DILNA	betonová mazanina	dalšíka keramika stropová


-  SPÍNAC JEDNOPOLOVÝ faz. 1, 10 A, IP 44
-  PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ DVOJITÝ, 10 A, IP 44
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, faz. 7, 10 A, IP 44

TABULKA SVÍTIDEL

- E1 FOX-128-EP Interiérové - přisazené nebo závěsné, IP 40
- E2 GRIPON-249-BAP-EP Interiérové - přisazené nebo závěsné, výsoco lesklá parabolická mřížka, IP 20
- E3 FOX-221-EP Interiérové - přisazené nebo závěsné, IP 40
- N1 nouzové nástěnné svítilno STAR 8W, IP65



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZAKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTI) :
- IZOLACE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, čl. A.2
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇCEM (čl. 415.1)
PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTI) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.3.1.2
SVĚTELNÉ ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY J 3 x1,5 mm2 (5x1,5 mm2) ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU
VÝPÍNAČE OSADIT VE VÝŠI 1,05 m NAD PODLAHOU, POKUD NEJÍ VE VÝKRESE URČENÁ
JINÁ VÝŠKA
KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2, ČSN 33 2312 apod.



Kreslí:		KUBICKOVÁ	
Zdrojové:		Ing. J. J. J. J.	
Hlavní projektant:		Ing. J. J. J. J.	
Technická kontrola:		Ing. J. J. J. J.	
Kde: PROJEKTOVÝ		Přev. Úst. CHOČEN	
Investor: MĚSTO CHOČEN, JUNÁKOVNA 301, 565 01 CHOČEN		Stupeň:	
Akce:		Zak. č.:	
ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI CHOČENSKÉHO, CHOČEN		Kres. č.:	
Objekt:		Datum:	
SVĚTELNÉ ROZVODY 1.PP - pravý trakt		Formát:	
Měřítko:		Číslo příl. výkresu:	
1:50		3.3	