

Ztužující věnec V6 , celková délka 9,70 m

M 1 : 10



1 - R 12 , celková délka 42,68 m

2 - R 6 á 0,25 m , délka 1,01 m - 43 ks



3 - R 12 á 0,40, délka 0,58 m - 78 ks

Ztužující věnec V 7 , celková délka 13,47 m

M 1 : 10



1 - R 12 , celková délka 59,27 m

4 - R 6 á 0,25 m , délka 0,91 m - 58 ks



Ztužující věnec V8 , celková délka 19,49 m

M 1 : 10



1 - R 12 , celková délka 85,76 m

2 - R 6 á 0,25 m , délka 1,01 m - 83 ks



Výpis výztuže :

R 12 : 234,51 m á 0,890 kg/m = 208,71 kg
R 6 : 180,04 m á 0,222 kg/m = 39,97 kg

Beton věnce C 16/ 20 , výztuž 10 505 (R)

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Dokumentace byla ověřena a je podkladem rozhodnutí / sdělení
ze dne 26 -01- 2011
č.j. MěÚ LITOMYŠL 03941 /2011
podpis

ING. RADEK KUNDERA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0600824

± 0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA M.Č.120

ZODP. PROJEKTANT	ING. KUNDERA		ing.SYROVÝ Ladislav projektová a inženýrská činnost T.Nováková 70 , 570 01 Litomyšl IČO: 18878326
VYPRACOVAL	ING. SYROVÝ		
KRESLIL	V.SYROVÁ		
MAGISTRÁT :	LITOMYŠL		
KRAJ :	PARDUBICKÝ		
INVESTOR :	OBEC SEDLIŠTĚ	MĚŘÍTKO	1:50,
AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH SO-01 BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU	DATUM	09/2010
		ÚČEL	SP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	11-2010
OBSAH:	Žb. věnec pod vyšší střechou	Č.VÝKR.	F.1.1.2.8
		PARE Č.:	2