SMLOUVA O DÍLO

č. 02/2019

čl. 1. Smluvní strany

1.01. objednatel: Obec Dolní Radechová
Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
zastoupený: Ing. Janem Michelem – starostou obce
IČO: 00 272 621
bank.spojení: KB a.s., pobočka Náchod
č.ú.: 7424-551/0100
tel.č.: +420 491 424 724
mobil: +420 724 179 769
e-mail: obec.dolrad@seznam.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Ing. Jan Michel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Ing. Jan Michel
dále jen „**objednatel**"

a

1.02. zhotovitel: firma Petr Hajník – zemní práce
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová
zastoupený: p.Petrem Hajníkem
IČO: 025 55 026
DIČ: CZ8007093226
bankovní spojení: ČSOB banka, pobočka Náchod
číslo účtu: 282854644/0300
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat :
p. Petr Hajník
ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
p. Petr Hajník
mobil: +420 732 580 675
e-mail: petr.hajnik@seznam.cz
dále jen „**zhotovitel**"

Uzavírají podle ust. §536 a následujících obchodního zákoníku 513/91 Sb. tuto smlouvu o dílo:

Akce: „Dopravní stavby v Dolní Radechové".

čl. 2. Základní ustanovení

2.01. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle předmětu této smlouvy (čl.3.).
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit cenu dle čl.4. této smlouvy.

2.02. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §269 a následných ustanovení obchodního zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.03. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a účinnost v souladu s článkem 2.02. této smlouvy.

čl. 3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení, uvedených v čl. 2. této smlouvy, zavazuje zhotovit a dodat na místo plnění funkční dílo, tzn. provést **akce** „Dopravní stavby v Dolní Radechové", dle požadavků objednatele a na základě skutečného stavu v místě plnění díla. Součástí zhotovení díla je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

čl. 4. Cena díla

4.01. Cena díla v rozsahu dle čl.3. této smlouvy se dohodou stanovuje jako cena maximální a platná po celou dobu realizace díla ve výši:

1. Parkoviště u Jírových	538.105,00 Kč bez DPH
2. Komunikace U Tůně	120.967,00 Kč bez DPH
3. Chodník ulice Náchodská	181.849,00 Kč bez DPH
Cena celkem	**840.921 Kč bez DPH**

(slovy: (osmsetčtyřicet tisíc devětsetdvacetjedna korun českých),

1.017.514,41 Kč s DPH

čl. 5. Platební podmínky

5.01. Do 14-ti dnů po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, vystaví zhotovitel daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené zákonem o DPH a touto smlouvou.

5.02. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů po doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen 3 dny po jeho odeslání.

čl. 6. Termín zhotovení díla

6.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy v termínu:

předání a převzetí staveniště a zahájení prací	**12.6.2019**
kompletní dokončení díla	**12.7.2019**
předání a převzetí díla	**12.7.2019**
vyklizení místa plnění díla	**12.7.2019**

6.02. Dílo se považuje za objednatelem převzaté, je-li splněna dodávka v celém rozsahu tak, jak ji vymezuje předmět smlouvy v čl.3. této smlouvy. O tomto předání se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel může dílo převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání předmětu smlouvy dle čl.3. této smlouvy k účelu, ke kterému bylo určeno.

čl. 7. Záruky

7.01. Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení § 551 a § 552 obchodního zákoníku v platném znění.

7.02. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči investorovi.

7.03. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců.

7.04. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

7.05. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, resp. budoucího uživatele.

čl. 8. Servis – odstraňování záručních vad

8.01. Zhotovitel zajistí záruční servis bezplatně tak, že do 2 dnů provede obhlídku na místě, posouzení oprávněnosti vady a písemně sdělí objednateli způsob technického provedení a navržený termín opravy. Objednatel do 5 dnů po obdržení vyjádření zhotovitele sdělí zhotoviteli, zda souhlasí s řešením a v jakém termínu je zhotovitel povinen závadu odstranit. Termín opravy bude objednatelem stanoven s přihlédnutím k technologickým podmínkám a případné nutnosti zajistit náhradní díly, materiál apod.

8.04. V případě že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z bodu 8.01. této smlouvy, nebo vada nebude odstraněna v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (nebo prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli. Zároveň je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné škody vzniklé objednateli porušením svých povinností zhotovitele.

čl. 9. Porušení smluvních ujednání-sankce

9.01. Objednatel umožní zhotoviteli po zahájení plnění pokračovat ve zhotovení plynule bez vážných překážek a větších omezení.

9.02. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla nebo vyklizení místa plnění dle čl.6. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

9.03. V případě opoždění objednatele s placením má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku v platném znění, a to ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9.04. Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele, specifikované v předávacím protokolu, v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: **1000,00 Kč** za každý den prodlení.

9.05. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost provést prohlídku na místě, posoudit vady a písemně nebo telefonicky sdělit objednateli způsob technického provedení a navrhnout termín opravy do 2 dnů od nahlášení dle bodu 8.01 této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu.

9.06. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu určeném objednatelem dle bodu 8.01, zaplatí smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení a vadu.

9.07. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat.

čl. 10. Způsob provádění díla

10.01. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 132/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od prováděcí dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, provedené objednatelem do 2 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí.
Stavební deník musí být v průběhu realizace díla oběma smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány. Stavební deník musí být veden do předání a převzetí díla akce bez vad a nedodělků objednatelem.

čl. 11. Odstoupení od smlouvy

11.01. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

11.02. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, dle článku 14.01. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za prokazatelně vynaložené náklady ke dni odstoupení od smlouvy.

11.03. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy,
- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele

11. 04. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude objednatel v prodlení s placením delším než 30 dnů.

11. 05. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.

čl. 12. Závěrečná ustanovení

12.01. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12.02. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou statutárním orgánem zhotovitele a objednatele.

12.03. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.04. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.

12.05. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

čl. 13. Přílohy

13.01. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

Dolní Radechová, dne: 12.6.2019

Zhotovitel
Petr Hajník

Hajník Petr
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226
tel.: 732 580 675

Dolní Radechová, dne: 12.6.2019

OBEC
549 11 DOLNÍ RADECHOVÁ
IČO: 272 621

Objednatel
Obec Dolní Radechová
Ing. Jan Michel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ
Objekt:

002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	2555026
	Petr Hajník, Dolní Radechová	DIČ:	CZ8007093226
Projektant:		IČ:	
	ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **538 105,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	538 105,00	21,00%	113 002,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **651 107,00**

Sleva 5% 24.173,-

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Hajník Petr
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226
tel.: 732 580 675

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ
Objekt:
002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH

Místo:		Datum:	19.04.2019
Zadavatel:	OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ	Projektant:	ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL
Zhotovitel:	Petr Hajník, Dolní Radechová	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**562 878,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	562 878,15
1 - Zemní práce	71 254,55
5 - Komunikace pozemní	361 371,40
62 - Úprava povrchů vnějších	4 830,00
89 - Ostatní konstrukce	110 945,40
998 - Přesun hmot	14 476,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ
Objekt:
002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH

Místo: | Datum: 19.04.2019

Zadavatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ | Projektant: ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL

Zhotovitel: Petr Hajník, Dolní Radechová | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**562 878,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				562 878,15
	D	1	Zemní práce				71 254,55
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	205,500	144,00	29 592,00
	VV						
	VV						
	VV						
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	205,500	31,50	6 473,25
	VV						
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	667,00	1 334,00
	VV						
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,000	189,00	378,00
5	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	205,500	111,00	22 810,50
	VV						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	205,500	17,20	3 534,60
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,123	206,00	643,34
	VV						
	VV						
	VV				3,130		
8	*M*	*583373030*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*5,621*	*260,00*	*1 461,46*
	VV		3,123*1,8		5,621		
9	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	441,000	11,40	5 027,40
	VV						
	D	5	Komunikace pozemní				361 371,40
10	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	2,000	58,90	117,80
	VV						
11	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	11,500	77,00	885,50
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	41,00	41,00
13	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	17,000	57,60	979,20
14	K	358325114a	Bourání betonové šachty ze železobetonu	m3	0,360	5 620,00	2 023,20
	VV				0,360		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,508	237,00	594,40
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,508	10,30	25,83
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	44,400	82,10	3 645,24
	VV		0,9+8,8+6,0+2*(4,15+1,8)+3,2+11,6+2,0		44,400		
18	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	441,000	66,40	29 282,40
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	411,000	181,00	74 391,00
20	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 tl 250 mm	m2	411,000	213,00	87 543,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	84,000	282,00	23 688,00
	VV						
22	*M*	*592453000*	*dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*84,000*	*323,00*	*27 132,00*
	VV						
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000	484,00	7 744,00
24	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*16,000*	*550,00*	*8 800,00*
	VV						
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,000	240,00	33 840,00
	VV						
26	*M*	*592175090a*	*obrubník BEST-Mono, přírodní*	*kus*	*141,000*	*126,00*	*17 766,00*
	VV						
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,512	2 840,00	9 974,08
	VV		43,9*0,4*0,2		3,512		
28	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně napojení	m	4,000	765,00	3 060,00
29	*M*	*562414490*	*odvodňovací žlab š.150 mm, délky 1000 mm (uvažován ACO MultiDrain V150 + můstkové rošty tvárná litina, zátěž. třída D 400 kN (2ks))*	*kus*	*4,000*	*3 100,00*	*12 400,00*
30	K	919735122a	Řezání zámkové dlažby hl 80 mm	m	51,650	175,00	9 038,75
	VV		13,4+0,8+0,5+1,95+5,8+2,0+0,8+1,4+2*4,4+10,4+1,4+2,4+2,0		51,650		
31			pikování asfaltu Cat 304 + kladivo + odvoz Man	hod	5,000	1 680,00	8 400,00
	VV						
	D	62	Úprava povrchů vnějších				4 830,00
32	K	622135002a	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších stěn maltou cementovou za obrubníkem	m2	15,000	322,00	4 830,00
	VV						
	D	89	Ostatní konstrukce				110 945,40
33	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150, D+M	m	6,000	319,00	1 914,00
	VV		2,5+1,9		4,400		
34	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200, D+M	m	12,950	472,00	6 112,40
35	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150	kus	8,000	207,00	1 656,00
36	*M*	*286113640*	*koleno kanalizace plastové KGB 200x15°*	*kus*	*3,000*	*222,00*	*666,00*
37	*M*	*286113650*	*koleno kanalizace plastové KGB 200x30°*	*kus*	*5,000*	*242,00*	*1 210,00*
38	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 250	kus	3,000	415,00	1 245,00
39	*M*	*286113960*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°*	*kus*	*3,000*	*512,00*	*1 536,00*
40			uložení zeminy na skládku (skládkovné)	t	426,000	110,00	46 860,00
41			*odvoz suti MAN 6x4*	*hod*	*47,000*	*680,00*	*31 960,00*
42	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV normální	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
43	*M*	*592238520*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm + koš čisticí*	*kus*	*2,000*	*775,00*	*1 550,00*
44	*M*	*592238540*	*skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm*	*kus*	*2,000*	*558,00*	*1 116,00*
45	*M*	*592238580*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm*	*kus*	*2,000*	*640,00*	*1 280,00*
46	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		"doplněno do rozpočtu" 1				
47	*M*	*592238780*	*mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*2,000*	*4 480,00*	*8 960,00*
	D	998	Přesun hmot				14 476,80
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	75,400	192,00	14 476,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE U TŮNĚ
Objekt:

Komunikace U Tůně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	2555026
	Petr Hajník, Dolní Radechová	DIČ:	CZ8007093226
Projektant:		IČ:	
	ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **120 967,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 334,40	21,00%	25 403,91
sleva	6 367,40	5,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **146 370,91**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Hajník Petr
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226
tel.: 732 580 675
1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
Komunikace U Tůně

Místo:		Datum:	19.04.2019
Zadavatel:	OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ	Projektant:	ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL
Zhotovitel:	Petr Hajník, Dolní Radechová	Zpracovatel:	#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**127 334,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	127 334,40
1 - Zemní práce	16 325,00
5 - Komunikace pozemní	88 009,40
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
89 - Ostatní konstrukce	22 040,00
998 - Přesun hmot	960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
Komunikace U Tůně

Místo: | Datum: 19.04.2019

Zadavatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ | Projektant: ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL

Zhotovitel: Petr Hajník, Dolní Radechová | Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**127 334,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				127 334,40
	D	1	Zemní práce				16 325,00
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	50,000	144,00	7 200,00
	VV						
	VV						
	VV		Součet				
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	50,000	31,50	1 575,00
	VV		6,0*0,4*0,4				
3	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	111,00	5 550,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,000	17,20	860,00
	VV		3,123*1,8		5,621		
5	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	11,40	1 140,00
	VV		21,87+40,69+5,06+(18,0+22,7)*0,2				
	D	5	Komunikace pozemní				88 009,40
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	82,10	1 149,40
	VV						
7	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	100,000	66,40	6 640,00
8	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	100,000	181,00	18 100,00
9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 tl 250 mm	m2	100,000	213,00	21 300,00
	VV						
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože betonového tl 50 mm	m2	13,000	632,00	8 216,00
11	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*13,000*	*550,00*	*7 150,00*
	VV						
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	240,00	10 560,00
	VV						
13	*M*	*592175090a*	*obrubník BEST-SINIA 100x10x25 cm, přírodní*	*kus*	*44,000*	*126,00*	*5 544,00*
	VV						
	VV		43,9*0,4*0,2		3,512		
14	K	935113111	Skládkovné	t	85,000	110,00	9 350,00
15			*pikování betonů a řezání*		*1,000*	*2 300,00*	*2 300,00*
16	K		beton + doprava + práce		1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		"doplněno do rozpočtu" 1		1,000		
17			*doprava suti*	*hod*	*680,000*	*18,00*	*12 240,00*
	D	998	Přesun hmot				960,00
18	K		přesun bet. Mat.	t	5,000	192,00	960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ
Objekt:

001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	2555026
	Petr Hajník, Dolní Radechová	DIČ:	CZ8007093226
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **181 849,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 420,35	21,00%	38 188,29
sleva	9 571,00	5,00%	

Cena s DPH **v CZK** **220 037,29**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Hajník Petr
Na Kruhovce 287, 549 1 Dolní Radechová
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226
tel.: 8 7580 675

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ
Objekt:
001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Místo: | Datum:

Zadavatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ | Projektant:

Zhotovitel: Petr Hajník, Dolní Radechová | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**#ODKAZ!**
HSV - Práce a dodávky HSV	191 420,35
1 - Zemní práce	32 893,39
5 - Komunikace pozemní	146 246,96
89 - Ostatní konstrukce	1 720,00
998 - Přesun hmot	10 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ
Objekt:
001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Místo: Datum:

Zadavatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ Projektant:

Zhotovitel: Petr Hajník, Dolní Radechová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**#ODKAZ!**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				#ODKAZ!
	D	1	Zemní práce				32 893,39
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,900	144,00	10 065,60
	VV		(173+5)*0,3		53,400		
	VV		(22+11)*0,5		16,500		
	VV		Součet		69,900		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	69,900	31,50	2 201,85
	VV						
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,408	667,00	6 275,14
	VV		(4,2+3,0+2,95+2,55+3,3+5,3+20,35+17,7+1,35+1,1)*0,4*0,4		9,408		
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,408	189,00	1 778,11
5	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,308	111,00	8 803,19
	VV		69,9+9,408		79,308		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,308	17,20	1 364,10
7	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	211,000	11,40	2 405,40
	VV		173+5+22+11		211,000		
	D	5	Komunikace pozemní				146 246,96
8	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	92,630	57,60	5 335,49
			2,63+20,28+2,11+2,11+20,63+2,13+0,88+40,44+1,42		92,630		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,000	237,00	11 850,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,000	10,30	515,00
11	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	211,000	66,40	14 010,40
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	135,900	157,00	21 336,30
			211,0-75,1		135,900		
13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	75,100	181,00	13 593,10
			55,37+19,73		75,100		
14	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	75,100	47,30	3 552,23
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 m2 do 300 m2	m2	135,900	252,00	34 246,80
16	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	62,560	282,00	17 641,92
17	*M*	*592453000*	*dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní*	*m2*	*139,980*	*280,00*	*39 194,40*
			135,9*1,03		*139,980*		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	*M*	*592453000*	*dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*64,437*	*323,00*	*20 813,15*
	VV		62,56*1,03		64,437		
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,800	240,00	14 112,00
			4,2+3,0+2,95+2,55+3,3+5,3+20,35+17,7+1,35+1,1				
20	*M*	*592175090a*	*obrubník BEST-SINIA 100x10x25 cm, přírodní*	*kus*	*60,564*	*126,00*	*7 631,06*
	VV		58,8*1,03		60,564		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,704	2 840,00	13 359,36
	VV		58,8*0,4*0,2		4,704		
22	K	919735122a	Řezání zámkové dlažby hl 80 mm	m	136,190	175,00	23 833,25
	VV		2,44+1,48+5,42+2,92+20,28+2,11+2,11+20,63+0,67+3,24 2,87+19,79+2,53+2,05+23,36+18,28+1,86+4,15		61,300 74,890		
	D	89	Ostatní konstrukce				1 720,00
23	K	89-9001	Vyrovnání poklopů	kus	2,000	860,00	1 720,00
	D	998	Přesun hmot				10 560,00
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	55,000	192,00	10 560,00