

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 02/2019

## čl. 1. Smluvní strany

**1.01.** objednatel: **Obec Dolní Radechová**  
sídlo: Náchodská 240, Dolní Radechová, 549 11  
zastoupený: Ing. Janem Michelem – starostou obce  
IČO: 00 272 621  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod  
číslo účtu: 7424-551/0100  
tel. č.: 491 424 724, 724 179 769  
e-mail: obec.dolrad@seznam.cz  
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  
- Ing. Jan Michel  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:  
- Ing. Jan Michel  
dále jen „objednatel“

**a**

**1.02.** zhotovitel: firma Petr Hajník – zemní práce  
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová  
zastoupený: p.Petrem Hajníkem  
IČO: 025 55 026  
DIČ: CZ8007093226  
bankovní spojení: ČSOB banka, pobočka Náchod  
číslo účtu: 282854644/0300  
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat :  
p. Petr Hajník  
ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:  
p. Petr Hajník  
mobil: +420 732 580 675  
e-mail: petr.hajnik@seznam.cz  
dále jen „zhotovitel“

**Uzavírají v souladu s ustanovením §2586 a násl. Občanského zákoníku – z.č. 89/2012 Sb. (NOZ) v platném znění, mezi výše uvedenými stranami**

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

Akce: „Dopravní stavby v Dolní Radechové“.

## čl. 2. Předmět dodatku

**2.01.** Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 02/2019 ze dne 12.6.2019.

**2.02.** Předmět díla dle čl. 3. smlouvy o dílo se mění podle soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

**2.03.** Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle čl. 4. smlouvy o dílo mění podle přiloženého opraveného položkového rozpočtu a soupisu víceprací.

1. Parkoviště u Jírových	538.104,96 Kč bez DPH
2. Komunikace U Tůně-upravená cena podle položkového rozpočtu	120.967,69 Kč bez DPH
3. Chodník ulice Náchodská-upravená cena podle položkového rozpočtu	162.983,26 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>822.055,91 Kč bez DPH</b>
.....	
(slovy: (osmsetdvacet dva tisíc padesát pět korun českých, devadesát jeden haléř),	<b>994.687,65 Kč s DPH</b>

### **čl. 3. Závěrečná ustanovení**

**3.01.** Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

**3.02.** Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**3.03.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


**3.04.** Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek je jim srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.

### **čl. 4. Přílohy**


**4.01.** Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Opravený položkový rozpočet


**Dolní Radechová, dne: 10.7.2019**

  
-----  
Zhotovitel  
Petr Hajník

**Hajník Petr**

Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová  
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226  
tel.: 732 580 675 

**Dolní Radechová, dne: 10.7.2019**

  
-----  
Objednatel  
Obec Dolní Radechová  
Ing. Jan Michel



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ

Objekt:

**002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.04.2019

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

IČ:

2555026

DIČ:

CZ8007093226

Projektant:

ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**538 105,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	538 105,00	21,00%	113 002,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**651 107,00**

Sleva 5%

24.173,-

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Hajník Petr**  
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová  
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226  
tel. 732 580 675

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ

Objekt: **002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH**

Místo:

Datum: 19.04.2019

Zadavatel: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant: ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL

Zhotovitel: Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**562 878,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

562 878,15

1 - Zemní práce

71 254,55

5 - Komunikace pozemní

361 371,40

62 - Úprava povrchů vnějších

4 830,00

89 - Ostatní konstrukce

110 945,40

998 - Přesun hmot

14 476,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PARKOVIŠTĚ DOLNÍ RADECHOVÁ

Objekt:

002 - PARKOVIŠTĚ U JÍROVÝCH

Místo:

Datum:

19.04.2019

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant:

ING. ARCH. ALEŠ  
PŘIBYL

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**562 878,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				562 878,15
D	1		Zemní práce				71 254,55
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	205,500	144,00	29 592,00
	W						
	W						
	W						
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	205,500	31,50	6 473,25
	W						
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	667,00	1 334,00
	W						
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,000	189,00	378,00
5	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	205,500	111,00	22 810,50
	W						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	205,500	17,20	3 534,60
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,123	206,00	643,34
	W						
	W						
	W						
8	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	3,130 5,621	260,00	1 461,46
	W						
9	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	441,000	11,40	5 027,40
	W						
D	5		Komunikace pozemní				361 371,40
10	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	2,000	58,90	117,80
	W						
11	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	11,500	77,00	885,50
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	41,00	41,00
13	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	17,000	57,60	979,20
14	K	358325114a	Bourání betonové šachty ze železobetonu	m3	0,360	5 620,00	2 023,20
	W						
	W						
	W						
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,508	237,00	594,40
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,508	10,30	25,83
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	44,400	82,10	3 645,24
	W		0,9+8,8+6,0+2*(4,15+1,8)+3,2+11,6+2,0				
	W						
	W						
18	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	441,000	66,40	29 282,40
19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	411,000	181,00	74 391,00
20	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 tl 250 mm	m2	411,000	213,00	87 543,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	84,000	282,00	23 688,00
VV							
22	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	84,000	323,00	27 132,00
VV							
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000	484,00	7 744,00
24	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	16,000	550,00	8 800,00
VV							
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,000	240,00	33 840,00
VV							
26	M	592175090a	obrubník BEST-Mono, přírodní	kus	141,000	126,00	17 766,00
VV							
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,512	2 840,00	9 974,08
VV 43,9*0,4*0,2 3,512							
28	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně napojení	m	4,000	765,00	3 060,00
29	M	562414490	odvodňovací žlab š. 150 mm, délky 1000 mm (uvažován ACO MultiDrain V150 + můstkové rošty tvárná litina, zátěž. třída D 400 kN (2ks))	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
30	K	919735122a	Řezání zámkové dlažby hl 80 mm	m	51,650	175,00	9 038,75
VV 13,4+0,8+0,5+1,95+5,8+2,0+0,8+1,4+2*4,4+10,4+1,4+2,4+2,0 51,650							
31			pikování asfaltu Cat 304 + kladivo + odvoz Man	hod	5,000	1 680,00	8 400,00
VV							
D	62		Úprava povrchů vnějších				4 830,00
32	K	622135002a	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších stěn maltou cementovou za obrubníkem	m2	15,000	322,00	4 830,00
VV							
D	89		Ostatní konstrukce				110 945,40
33	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150, D+M	m	6,000	319,00	1 914,00
VV 2,5+1,9 4,400							
34	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200, D+M	m	12,950	472,00	6 112,40
35	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150	kus	8,000	207,00	1 656,00
36	M	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	3,000	222,00	666,00
37	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	5,000	242,00	1 210,00
38	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 250	kus	3,000	415,00	1 245,00
39	M	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	kus	3,000	512,00	1 536,00
40			uložení zeminy na skládku (skládkovné)	t	426,000	110,00	46 860,00
41			odvoz suti MAN 6x4	hod	47,000	680,00	31 960,00
42	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV normální	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
43	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm + koš čistící	kus	2,000	775,00	1 550,00
44	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	558,00	1 116,00
45	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,000	640,00	1 280,00
46	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
VV "doplněno do rozpočtu" 1							
47	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	4 480,00	8 960,00
D	998		Přesun hmot				14 476,80
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	75,400	192,00	14 476,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
KOMUNIKACE U TŮNĚ  
Objekt:

## Komunikace U Tůně

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ  
Zhotovitel:  
Petr Hajník, Dolní Radechová  
Projektant:  
ING. ARCH. ALEŠ PŘIBYL  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 19.04.2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 2555026  
DIČ: CZ8007093226  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 120 967,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 334,40	21,00%	25 403,91
sleva	6 367,40	5,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 146 370,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Hajník Petr**  
Na Kruhovce 287, 549 11 Dolní Radechová  
IČ: 025 55 026, DIČ: CZ8007093226  
tel.: 732 580 675 ①



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE U TŮNĚ

Objekt:

**Komunikace U Tůně**

Místo:

Datum:

19.04.2019

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant:

ING. ARCH. ALEŠ  
PŘIBYL

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 334,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 334,40

1 - Zemní práce

16 325,00

5 - Komunikace pozemní

88 009,40

62 - Úprava povrchů vnějších

0,00

89 - Ostatní konstrukce

22 040,00

998 - Přesun hmot

960,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE U TŮNĚ

Objekt:

Komunikace U Tůně

Místo:

Datum:

19.04.2019

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant:

ING. ARCH. ALEŠ  
PŘIBYL

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**127 334,40**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 334,40
D	1		Zemní práce				16 325,00
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	50,000	144,00	7 200,00
	W						
	W						
	W		Součet				
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 6,0*0,4*0,4	m3	50,000	31,50	1 575,00
	W						
3	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	111,00	5 550,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,000	17,20	860,00
	W		3,123*1,8		5,621		
5	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	11,40	1 140,00
	W		21,87+40,69+5,06+(18,0+22,7)*0,2				
D	5		Komunikace pozemní				88 009,40
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	82,10	1 149,40
	W						
7	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	100,000	66,40	6 640,00
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	100,000	181,00	18 100,00
9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 tl 250 mm	m2	100,000	213,00	21 300,00
	W						
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože betonového tl 50 mm	m2	13,000	632,00	8 216,00
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,000	550,00	7 150,00
	W						
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	240,00	10 560,00
	W						
13	M	592175090a	obrubník BEST-SINIA 100x10x25 cm, přírodní	kus	44,000	126,00	5 544,00
	W						
	W		43,9*0,4*0,2		3,512		
14	K	935113111	Skládkovné	t	85,000	110,00	9 350,00
15			pikování betonů a řezání		1,000	2 300,00	2 300,00
16	K		beton + doprava + práce		1,000	7 500,00	7 500,00
	W		"doplněno do rozpočtu" 1		1,000		
17			doprava suti	hod	680,000	18,00	12 240,00
D	998		Přesun hmot				960,00
18	K		přesun bet. Mat.	t	5,000	192,00	960,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Objekt:

**001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

IČ:

2555026

DIČ:

CZ8007093226

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>204 760,36</b>
<b>Měněpráce</b>		<b>33 199,00</b>
<b>Sleva</b>	5%	<b>8 578,10</b>
<b>Konečná cen bez DPH</b>		<b>162 983,26</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 561,36	21,00%	34 226,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **197 209,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Objekt:

001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**#ODKAZ!**

HSV - Práce a dodávky HSV	204 760,35
1 - Zemní práce	32 893,39
5 - Komunikace pozemní	146 246,96
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
89 - Ostatní konstrukce	1 720,00
998 - Přesun hmot	23 900,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Objekt:

001 - CHODNÍK ULICE NÁCHODSKÁ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Hajník, Dolní Radechová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

#ODKAZI

D	HSV		Práce a dodávky HSV				204 760,35
D	1		Zemní práce				32 893,39
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,900	144,00	10 065,60
	WV		(173+5)*0,3		53,400		
	WV		(22+11)*0,5		16,500		
	WV		Součet		69,900		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	69,900	31,50	2 201,85
	WV						
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,408	667,00	6 275,14
	WV		(4,2+3,0+2,95+2,55+3,3+5,3+20,35+17,7+1,35+1,1)*0,4*0,4		9,408		
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,408	189,00	1 778,11
5	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,308	111,00	8 803,19
	WV		69,9+9,408		79,308		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,308	17,20	1 364,10
7	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	211,000	11,40	2 405,40
	WV		173+5+22+11		211,000		
D	5		Komunikace pozemní				146 246,96
8	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	92,630	57,60	5 335,49
			2,63+20,28+2,11+2,11+20,63+2,13+0,88+40,44+1,42		92,630		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,000	237,00	11 850,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,000	10,30	515,00
11	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, D+M	m2	211,000	66,40	14 010,40
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	135,900	157,00	21 336,30
			211,0-75,1		135,900		
13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	75,100	181,00	13 593,10
			55,37+19,73		75,100		
14	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	75,100	47,30	3 552,23
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 m2 do 300 m2	m2	135,900	252,00	34 246,80
16	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	62,560	282,00	17 641,92
17	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	139,980	280,00	39 194,40
			135,9*1,03		139,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	64,437	323,00	20 813,15
	VV		62,56*1,03		64,437		
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,800	240,00	14 112,00
			4,2+3,0+2,95+2,55+3,3+5,3+20,35+17,7+1,35+1,1				
20	M	592175090a	obrubník BEST-SINIA 100x10x25 cm, přírodní	kus	60,564	126,00	7 631,06
	VV		58,8*1,03		60,564		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,704	2 840,00	13 359,36
	VV		58,8*0,4*0,2		4,704		
22	K	919735122a	Řezání zámkové dlažby hl 80 mm	m	136,190	175,00	23 833,25
	VV		2,44+1,48+5,42+2,92+20,28+2,11+2,11+20,63+0,67+3,24 2,87+19,79+2,53+2,05+23,36+18,28+1,86+4,15		61,300 74,890		
	D	89	Ostatní konstrukce				1 720,00
23	K	89-9001	Vyrovnání poklopů	kus	2,000	860,00	1 720,00
	D	998	Přesun hmot				23 900,00
25	K		Skládkovné	t	143,000	100,00	14 300,00
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	50,000	192,00	9 600,00