

SMLOUVA O DÍLO

č. 05/2019

čl. 1. Smluvní strany

1.01. objednatel: Obec Dolní Radechová
Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
Ing. Janem Michelelem – starostou obce
00 272 621
bank.spojení: KB a.s., pobočka Náchod
č.ú.: 7424-551/0100
tel.č.: +420 491 424 724
mobil: +420 724 179 769
e-mail: obec.dolrad@seznam.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Ing. Jan Michel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Ing. Jan Michel
dále jen „objednatel“

a

1.02. zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman
Hronova 1559, 547 01 Náchod
zastoupený: p. Davidem Březinou a p. Romanem Vejmanem
IČO: 69141312, 46500146
DIČ: CZ306083257
bankovní spojení: MONETA Bank, a.s., Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 209212362/0600, 107-781 861 0237/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
p. David Březina, p. Roman Vejman
ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
p. David Březina, p. Roman Vejman,
mobil: +420 777 862 011, +420 736 121 606,
e-mail: Brezina.d@seznam.cz, tesarstvi.vejman@email.cz
dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ust. §536 a následujících obchodního zákoníku 513/91 Sb. tuto smlouvu o dílo:

Akce: „Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová“.

čl. 2. Základní ustanovení

2.01. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle předmětu této smlouvy (čl.3.).

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit cenu dle čl.4. této smlouvy.

2.02. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §269 a následných ustanovení obchodního zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.03. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a účinnost v souladu s článkem 2.02. této smlouvy.

čl. 3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení, uvedených v čl. 2. této smlouvy, zavazuje zhotovit a dodat na místo plnění funkční dílo, tzn. provést akci „Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová“ dle požadavků objednatele a na základě skutečného stavu v místě plnění díla. Součástí zhotovení díla je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

čl. 4. Cena díla

4.01. Cena díla v rozsahu dle čl.3. této smlouvy se dohodou stanovuje jako cena maximální a platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena celkem

1.572.147,85 Kč bez DPH

(slovy: (jedenmilión pětsetšedesátdvatisíc stočtyřicetšedemkorun českých osmdesátpět haléřů),

1.902.298,90 Kč s DPH

čl. 5. Platební podmínky

5.01. Do 14 dnů od zahájení díla může zhotovitel vystavit zálohový daňový doklad.

5.02. Dále budou vystaveny zhotovitelem daňové doklady, které budou mít veškeré náležitosti stanovené zákonem o DPH a touto smlouvou.

5.02. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů po doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen 3 dny po jeho odeslání.

čl. 6. Termín zhotovení díla

6.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy v termínu:

předání a převzetí staveniště a zahájení prací	6.9.2019
kompletní dokončení díla	13.12.2019
předání a převzetí díla	13.12.2019
vyklizení místa plnění díla	13.12.2019

6.02. Dílo se považuje za objednatelům převzaté, je-li splněna dodávka v celém rozsahu tak, jak ji vymezuje předmět smlouvy v čl.3. této smlouvy. O tomto předání se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel může dílo převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání předmětu smlouvy dle čl.3. této smlouvy k účelu, ke kterému bylo určeno.

čl. 7. Záruky

7.01. Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení § 551 a § 552 obchodního zákoníku v platném znění.

7.02. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelům vůči investorovi.

7.03. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruku v délce **60 měsíců**.

7.04. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

7.05. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatel, resp. budoucího uživatele.

čl. 8. Servis – odstraňování záručních vad

8.01. Zhotovitel zajistí záruční servis bezplatně tak, že do 2 dnů provede obhlídku na místě, posouzení oprávněnosti vady a písemně sdělí objednateli způsob technického provedení a navržený termín opravy. Objednatel do 5 dnů po obdržení vyjádření zhotovitele sdělí zhotoviteli, zda souhlasí s řešením a v jakém termínu je zhotovitel povinen závadu odstranit. Termín opravy bude objednatelům stanoven s přihlédnutím k technologickým podmínkám a případné nutnosti zajistit náhradní díly, materiál apod.

8.04. V případě že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z bodu 8.01. této smlouvy, nebo vada nebude odstraněna v termínu stanoveném objednatelům, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (nebo prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli. Zároveň je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné škody vzniklé objednateli porušením svých povinností zhotovitele.

čl. 9. Porušení smluvních ujednání-sankce

9.01. Objednatel umožní zhotoviteli po zahájení plnění pokračovat ve zhotovení plynule bez vážných překážek a větších omezení.

9.02. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla nebo vyklizení místa plnění dle čl.6. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

9.03. V případě opoždění objednatel s placením má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku v platném znění, a to ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9.04. Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele, specifikované v předávacím protokolu, v termínech stanovených objednatelům v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: **1000,00 Kč** za každý den prodlení.

9.05. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost provést prohlídku na místě, posoudit vady a písemně nebo telefonicky sdělit objednateli způsob technického provedení a navrhnout termín opravy do 2 dnů od nahlášení dle bodu 8.01 této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu.

9.06. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu určeném objednatelům dle bodu 8.01, zaplatí smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení a vadu.

9.07. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat.

čl. 10. Způsob provádění díla

10.01. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 132/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných

prací od prováděcí dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, provedené objednatelem do 2 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Stavební deník musí být v průběhu realizace díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány. Stavební deník musí být veden do předání a převzetí díla akce bez vad a nedodělků objednatelem.

čl. 11. Odstoupení od smlouvy

11.01. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

11.02. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za prokazatelně vynaložené náklady ke dni odstoupení od smlouvy.

11.03. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy,
- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele

11.04. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude objednatel v prodlení s placením delším než 30 dnů.

11.05. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.

čl. 12. Závěrečná ustanovení

12.01. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12.02. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou statutárním orgánem zhotovitele a objednatele.

12.03. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.04. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.


12.05. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

čl. 13. Přílohy


13.01. Nedílnou přílohou této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

Náchod, dne: 2.9.2019



Zhotovitel
David Březina



Zhotovitel
Roman Vejman

Dolní Radechová, dne: 2.9.2019



Obec Dolní Radechová
Ing. Jan Michel

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch

Objednatel: Obec Dolní Radechová

Zhotovitel: David Březina, Hronova 1559, Náchod

Místo: Dolní Radechová

Zpracoval:

Datum:

12. 8. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
RDRGARV AR3	Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch	1 572 147,85	0,00	330 151,05	1 902 298,90	0,00	1 514 147,85	0,00	58 000,00	0,00
1.1	Stavební část	1 514 147,85	0,00	317 971,05	1 832 118,90	0,00	1 514 147,85	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	58 000,00	0,00	12 180,00	70 180,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
Celkem		1 572 147,85	0,00	330 151,05	1 902 298,90	0,00	1 514 147,85	0,00	58 000,00	0,00

DAVID BŘEZINA

David Březina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch**

Název objektu **Stavební část**

JKSO

EČO

Misto

Dolní Radechová

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Dolní Radechová**

Projektant

Zhotovitel **David Březina, Hronova 1559, Náchod**

Zpracoval

272621

69141312

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	41 600,99	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 113 352,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	59 574,97	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	299 619,77	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		1 514 147,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 514 147,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 514 147,85	317 971,05

Cena s DPH 1 832 118,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch
Objekt: Stavební část

Místo: Dolní Radechová

Datum: 12. 8. 2019

Objednatel: Obec Dolní Radechová

Projektant:

Zhotovitel: David Březina, Hronova 1559, Náchod

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	859 179,38	0,000	0,000
1	Zemní práce	51 743,66	0,000	0,000
2	Zakládání	87 611,32	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	256 070,76	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	29 378,77	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	24 166,33	0,000	0,000
5B	Komunikace - bourání	17 387,45	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	276 270,81	0,000	0,000
8	Trubní vedení	7 028,92	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 359,81	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	39 149,63	0,000	0,000
99	Přesun hmot	41 011,92	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	596 904,15	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 150,17	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	4 661,25	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	55 397,85	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	55 632,45	0,000	0,000
763.A2	Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů	102 938,56	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	134 770,85	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	32 199,75	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	156 829,33	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	31 092,34	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	19 231,60	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	58 064,32	0,000	0,000
EL	Elektroinstalace (silnoproud)	55 447,76	0,000	0,000
ZPPO	Vybavení prostředky požární ochrany	2 616,56	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 514 147,85</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch

Objekt: Stavební část

Objednatel: Obec Dolní Radechová

Zhotovitel: David Březina, Hronova 1559, Náchod

Místo: Dolní Radechová

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

859 179,38

1 Zemní práce

51 743,66

1 R	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	25,655	32,67	838,15
		"Předpokládaný rozsah práce !"				

"skrývka ornice v ploše nové stavby a nové zpevněné plochy"
 $((20,5+2*0,5)*(4,5+0,5)+(10,8+2*0,5)*2,6+(1,9+0,5)*(10,0+0,5)+0,5*6,3+3,0*1,5)*0,15$

25,655

Součet

25,655

2 R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,994	133,44	1 600,48
		"předpokládaný rozsah práce !"				

"odkopávky pro novou asfaltovou plochu"
 $10,1*4,75*(0,15+0,35)/2$

11,994

Součet

11,994

3 R	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,598	28,74	103,41
-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"uvažovaná lepivost - 30%" 0,30*11,994

3,598

Součet

3,598

4 R	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,300	433,27	1 429,79
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 R	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,174	610,68	14 762,58
-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

6 R	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,252	175,32	1 271,42
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

7 R	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,891	77,58	1 387,98
		"předpokládaná práce a její rozsah !"				

"odvoz přebytečné ornice na skládku investora"
 $25,655-51,76*0,15$

17,891

Součet

17,891

8 R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,168	244,74	8 851,76
-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 R		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	180,840	18,37	3 322,03
10 R		171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	0,875	72,17	63,15
"nový asfaltová nájezd na stávajícím parkovišti - vyrovnávací násyp podél nových chodníkových obrubníků" 7,0*1,5*0,25/3					0,875		
Součet					0,875		
11 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,891	15,65	279,99
"předpokládaná práce a její rozsah !"							
"uložení přebytečné ornice na skládku investora" 25,655-51,76*0,15					17,891		
Součet					17,891		
12 R		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	65,102	191,83	12 488,52
13 R		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,429	90,00	38,61
"zpětné zasypy vytěženou zeminou :"							
"nová zpevněná asfaltová plocha - zasypy u nových silničních obrubníků" (10,1+4,2)*0,2*0,15					0,429		
Součet					0,429		
14 R		181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,760	23,15	1 198,24
15 R		181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	51,760	42,15	2 181,68
"zpětné rozprostření ornice a zatravnění okolo nové							
((20,5+2*0,5)*(4,5+0,5)+(10,8+2*0,5)*2,6+(1,9+0,5)*(10,0+0,5)+0,5*6,3+3,0*1,5)-							
(20,5*4,5+11,0*0,5+2*0,6*2,1+1,9*10,0)					51,760		
Součet					51,760		
16 R		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,760	16,67	862,84
17 R		181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	67,475	10,31	695,67
"předpokládaný rozsah práce !"							
"úprava pláňe pod nové skladby podlah v místě skryvky							
"garáž - pod podlahovou desku" 1,1*8,95					9,845		
"sklad - pod podlahovou desku" 9,4*4,15					39,010		
"pod okapový chodník z betonových dlaždic" (9,6+0,2+14,0+1,9)*0,6					15,420		
"pod betonové žlabovky" 2*2,0*0,8					3,200		
Součet					67,475		
18 R		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,760	3,48	180,12
19 R		183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,760	0,40	20,70
20 R		185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,553	107,24	166,54
"předpokládaná práce a její rozsah !"							
"uvažováno 10x 3l/m2" 10*0,003*51,76					1,553		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,553		
2		Zakládání					87 611,32
21 R		211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,156	853,63	5 254,95
"vsakovací rýha - výplň kamenivem" 10,8*0,6*0,95					6,156		
Součet					6,156		
22 R		211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	34,620	39,44	1 365,41
"vsakovací rýha - výplň kamenivem - opláštění geotextilií" 10,8*(0,6+0,95)*2+2*0,6*0,95					34,620		
Součet					34,620		
23 693		69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	38,082	18,98	722,80
34,62*1,10					38,082		
Součet					38,082		
24 R		274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	19,953	2 499,54	49 873,32
25 R		274353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	3,000	241,94	725,82
"základy pod obvodové zdívo - prostupy (chráničky) pro stávající a pro nový podzemní kabel NN" 2+1					3,000		
Součet					3,000		
26 R		279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	20,400	1 149,38	23 447,35
27 R		279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,166	37 479,93	6 221,67
3		Svislé a kompletní konstrukce					256 070,76
28 R		311113152	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	2,100	842,80	1 769,88
"vnitřní stěna - spodní řádek ze ztraceného bednění tl.20cm" 9,4*0,25-1,0*0,25					2,100		
Součet					2,100		
29 R		311113154	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	13,000	1 189,49	15 463,37
"obvodové stěny - ze ztraceného bednění tl.30cm (západní stěna a část severní stěny - u vrat)" (10,0*3,25-2*3,75*3,25)+(5,0*3,25-3,5*3,25)					13,000		
Součet					13,000		
30 R		311272031	Zdívo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	52,475	1 048,76	55 033,68
31 R		311272231	Zdívo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	103,700	1 288,71	133 639,23
"obvodové stěny - z porobetonových tvárníc tl.30cm"							
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

"po věnec"
 $(10,0-0,3-1,0)*3,25+(14,0-0,3-5,0)*3,25+(14,0-2*0,3)*3,2$
 $5-1,0*1,75-1,0*1,0-5*1,5*0,75$ 91,725
 "nad věncem" $2*(14,0-2*0,3)*0,5-1,0*(1,5+1,35)/2$ 11,975
 Součet 103,700

32 R	311361221	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,117	39 611,76	4 634,58
------	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"vnitřní stěna - spodní řádek ze ztraceného bednění tl. 20cm (předpokládané vyztužení - 2 profily E10 ve vodorovné spáře)" $2*(9,4-1,0)*0,000617*1,1$ 0,011

		"obvodové stěny - ze ztraceného bednění tl. 30cm				
		"E10 - 2 pruty do každé vodorovné spáry a 2 pruty do				

$12,0*13,0*0,000617*1,10$ 0,106
 Součet 0,117

33 R	317142424	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000	395,19	1 580,76
------	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"vnitřní stěna (po věnec) - z porobetonových tvárníc tl. 20cm - překlad pro dveře" $1*2$ 2,000
 "obvodové stěny (po věnec) - z porobetonových tvárníc tl. 30cm - překlad pro dveře" $1*2$ 2,000
 Součet 4,000

34 R	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,953	3 099,73	2 954,04
------	-----------	--	----	-------	----------	----------

"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200 - obetonování" $8,6*0,3*0,25$ 0,645
 "sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220 - obetonování" $4,1*0,3*0,25$ 0,308
 Součet 0,953

35 R	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	12,500	487,71	6 096,38
------	-----------	--	----	--------	--------	----------

"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200 - obetonování" $8,6*2*0,25+2*3,75*0,3$ 6,550
 "sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220 - obetonování" $4,1*2*0,25+3,5*0,3$ 3,100

		"podbednění věncových porobetonových U-tvarovek,				
--	--	--	--	--	--	--

$(2*1,0+5*1,5)*0,3$ 2,850
 Součet 12,500

36 R	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	12,500	141,09	1 763,63
------	-----------	---	----	--------	--------	----------

37 R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,676	7 811,08	5 280,29
------	-----------	---	---	-------	----------	----------

"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200" $2*8,6*0,0253$ 0,435
 "sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220" $2*4,1*0,0294$ 0,241
 Součet 0,676

38 130	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,470	24 200,73	11 374,34
--------	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

$0,435*1,08$ 0,470
 Součet 0,470

39 130	13010828	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375	t	0,260	23 318,11	6 062,71
--------	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------

$0,241*1,08$ 0,260
 Součet 0,260

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

40 R	342272245	Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	9,400	806,59	7 581,95
		"vnitřní stěna (nad věncem) - z porobetonovch tvárnic tl.15cm " 9,4*(1,5+0,5)/2		9,400		
		Součet		9,400		
41 R	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	1,000	96,82	96,82
		"vnitřní stěna (nad věncem) - z porobetonovch tvárnic tl.15cm k obvodovému zdivu" 2*0,5		1,000		
		Součet		1,000		
42 R	342291132x	Ukotvení porobetonového zdiva k e zdivu ze ztraceného bednění	m	16,250	168,56	2 739,10
		"vnitřní stěna (po věnec) - z porobetonovch tvárnic tl.20cm " 3,25		3,250		
		"obvodové stěny (po věnec) - z porobetonových tvárnic tl.30cm" 4*3,25		13,000		
		Součet		16,250		

4

Vodorovné konstrukce

29 378,77

43 R	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	13,760	489,02	6 728,92
44 R		2*(10,0+14,0+9,4+1,0)*0,2		13,760	0,00	0,00
45 R	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	13,760	139,25	1 916,08
46 R	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,598	2 924,63	4 673,56
47 R	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,285	39 830,75	11 351,76
48 R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,200	796,74	3 346,31
		"přeložka přípojky splaškové kanalizace - lože a obsyp potrubí" 7,0*1,0*0,6		4,200		
		Součet		4,200		
49 R	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	208,79	417,58
50 592	59223821	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	472,28	944,56
		"vtokové mříže pro betonové žlabovky" 2		2,000		
		Součet		2,000		

5

Komunikace pozemní

24 166,33

51 R	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,620	135,80	2 528,60
		"podklad pod okapový chodník z betonových dlaždic" (9,6+0,2+14,0+1,9)*0,6		15,420		
		"podklad pod betonové žlabovky" 2*2,0*0,8		3,200		
		Součet		18,620		
52 R	5647611111x	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	52,665	200,46	10 557,23
		"nová zpevněná asfaltová plocha" 10,1*4,75		47,975		
		"doplnění stáv. asfaltové plocha podél S stěny" 0,7*(6,8+6,4)/2+0,2*0,7/2		4,690		
		Součet		52,665		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

53	R	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	15,420	234,12	3 610,13
"okapový chodník z betonových dlaždic" (9,6+0,2+14,0+1,9)*0,6					15,420		
Součet					15,420		
54	592	59245631x	dlažba desková betonová 600x600x50mm přírodní	m2	16,191	461,39	7 470,37
15,42*1,05					16,191		
Součet					16,191		
5B Komunikace - bourání							17 387,45
55	R	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	10,320	113,41	1 170,39
"Předpokládaná práce a její rozsah !"							
"odstranění stáv. podkladu pod živичným krytem :"							
"v místě výkopů pro nové základové konstrukce" (10,0+7,6)*0,5+7,6*0,2					10,320		
Součet					10,320		
56	R	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,360	64,87	1 969,45
"Předpokládaná práce a její rozsah !"							
"odstranění stáv. živичného krytu :"							
"v místě výkopů pro nové základové konstrukce" (10,0+7,6)*0,5+7,6*0,2					10,320		
"v místě napojení nového nájezdu a vyrovnání na stávající asfaltové plochy" (3,5+8,1)*1,0+(8,8+6,0)/2*1,0+5,2*0,2					20,040		
Součet					30,360		
57	R	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	24,800	52,27	1 296,30
"Předpokládaná práce a její rozsah !"							
"vybourání stávajících obrubníků" (18,3-3,5)+(16,0-6,0)					24,800		
Součet					24,800		
58	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	43,200	77,95	3 367,44
59	R	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,749	39,41	699,49
60	R	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	248,486	9,13	2 268,68
61	R	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,084	470,12	2 390,09
62	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	6,679	470,30	3 141,13
63	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,986	181,17	1 084,48
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

64	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	430,750	48,33	20 818,15
					430,750		
					430,750		
65	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	215,375	195,11	42 021,82
					215,375		
					215,375		
66	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	215,375	113,91	24 533,37
					105,250		
					110,125		
					215,375		
67	R	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	154,935	40,46	6 268,67
					154,935		
					154,935		
68	R	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	154,935	184,41	28 571,56
					154,935		
					154,935		
69	R	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	81,800	33,15	2 711,67
					81,800		
					81,800		
70	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	85,890	18,47	1 586,39
					85,890		
					85,890		
71	R	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	57,000	29,11	1 659,27
					57,000		
					57,000		
72	590	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m	59,850	29,98	1 794,30
					59,850		
					59,850		
73	R	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky	m2	154,935	236,14	36 586,35
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

"vnější omítky"
 $2*10,0*(4,0+5,0)/2+2*(14,0*3,8-13,4*0,3)-2*3,75*3,25-3,5*3,25-1,0*1,75-2*1,0*1,0-5*1,5*0,75$
143,235
 $0,3*(2*(3,75+2*3,25)+(3,5+2*3,25))+0,1*((1,0+2*1,75)+2*3*1,0+5*(1,5+2*0,75))$
11,700
Součet
154,935

74 R	6251410011x	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek EPS tl. 50mm vkládaných do bednění současně s betonováním.	m2	7,200	157,04	1 130,69
75 R	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,250	36,47	3 656,12

"výplně otvorů - z obou stran"
 $2*(2*3,75*3,5+3,5*3,5+2*1,0*2,0+2*1,0*1,0+5*1,5*0,75)$
100,250
Součet
100,250

76 R	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	16,800	40,37	678,22
		"vnější omítky" 5,0+4,8+2*(3,8-0,3)		16,800		
		Součet		16,800		

77 R	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	19,434	3 057,43	59 418,09
		"drátkobetonová podlahová deska" $(9,4*13,4+(3,5+1,0+2*3,75)*0,3)*0,15$		19,434		
		Součet		19,434		

78 R	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,800	265,08	477,14
		"drátkobetonová podlahová deska" $(3,5+1,0+2*3,75)*0,15$		1,800		
		Součet		1,800		

79 R	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,800	67,30	121,14
80 R	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	15,350	375,68	5 766,69
		"ukončení (vyrovnání) zdíva pod střešní krytinou :"				
		"obvodové zdívo" $((10,0+13,4)*2-1,0)*0,3+1,0*0,2$		13,940		
		"vnitřní zdívo" 9,4*0,15		1,410		
		Součet		15,350		

81 R	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	2,650	541,60	1 435,24
		"parapety" 2*1,0*0,2+5*1,5*0,3		2,650		
		Součet		2,650		

82 R	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	36,000	17,62	634,32
		"drátkobetonová podlahová deska" $(9,4+13,4)*2-(3,5+1,0+2*3,75)+4*2*0,3$		36,000		
		Součet		36,000		

83 R	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	32,200	74,26	2 391,17
		"drátkobetonová podlahová deska - dilatační spáry" 2*9,4+13,4		32,200		
		Součet		32,200		

84 R	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	32,200	82,29	2 649,74
		"drátkobetonová podlahová deska - dilatační spáry" 2*9,4+13,4		32,200		
		Součet		32,200		

85 R	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16		m3	9,398	1 546,23	14 531,47
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

			"předpokládaný rozsah práce !"				
			"garáž - šterkodrt' fr. 8/16 pod podlahovou desku" 9,4*8,95*(0,05+0,15)/2+1,1*8,95*0,1		9,398		
			Součet		9,398		
86	R	635111242	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 16-32	m3	10,338	1 627,90	16 829,23
			"předpokládaný rozsah práce !"				
			"sklad - šterkodrt' fr. 16/32 pod podlahovou desku" 9,4*4,15*(0,05+0,22+0,41+0,38)/4		10,338		
			Součet		10,338		
8			Trubní vedení				7 028,92
87	R	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 010,20	2 020,40
88	552	552423201x	mříž vtoková litinová plochá pro uliční vpusti - rám + rošt M2 C250, DIN 19583-11 504/348/160mm	kus	2,000	2 504,26	5 008,52
			"vtokové mříže pro betonové žlabovky" 2		2,000		
			Součet		2,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 359,81
89	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,090	217,55	3 065,28
			"nová zpevněná asfaltová plocha - nové silniční obrubníky" 9,89+4,2		14,090		
			Součet		14,090		
90	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	14,231	148,56	2 114,16
			14,09*1,01		14,231		
			Součet		14,231		
91	R	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	9,000	59,07	531,63
92	R	919121112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	9,000	103,47	931,23
93	R	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	96,830	45,72	4 427,07
94	R	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky přes 500 do 800 mm	m	4,000	215,85	863,40
			"betonové žlabovky" 2*2,0		4,000		
			Součet		4,000		
95	592	592270291x	žlabovka příkopová betonová 500x600x170mm	m	4,000	174,49	697,96
96	R	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	140,000	71,91	10 067,40
			10,0*14,0		140,000		
			Součet		140,000		
97	R	953941411	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy do 0,10 m2	kus	12,000	236,40	2 836,80
98	553	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	12,000	318,74	3 824,88
			"pohled S a J - odvětrací mřížky (vně i uvnitř)" 2*(3+3)		12,000		
			Součet		12,000		
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

94

Lešení a stavební výtahy

39 149,63

99 R	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	222,400	61,24	13 619,78
------	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"lešení pro vnější omítky"
 $2 \times (14,0 + 2 \times 1,5) \times (4,4 - 1,0) + 2 \times (10,8 \times ((4,4 + 5,6) / 2 - 1,0) + 2 \times 1,5 \times (4,4 - 1,0))$

222,400

Součet

222,400

100 R	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	6 672,000	1,10	7 339,20
-------	-----------	--	----	-----------	------	----------

"uvažovaná doba - 1 měsíc" 30*222,4

6 672,000

Součet

6 672,000

101 R	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	222,400	27,61	6 140,46
102 R	94199-02x	Dovoz a odvoz lešení na stavbu a ze stavby.	soub	1,000	2 868,73	2 868,73
103 R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	116,400	41,46	4 825,94

"garáž - lešení pro vnitřní omítky a pro SDK podhled"
 $9,4 \times 9,0$

84,600

"sklad - lešení pro vnitřní omítky"
 $(9,4 + (4,2 - 2 \times 1,5)) \times 2 \times 1,5$

31,800

Součet

116,400

104 R	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	78,000	55,84	4 355,52
-------	-----------	--	----	--------	-------	----------

"garáž - lešení pro zdění" $(9,4 + (9,0 - 2 \times 1,5)) \times 2 \times 1,5$

46,200

"sklad - lešení pro zdění a vnitřní omítky"
 $(9,4 + (4,2 - 2 \times 1,5)) \times 2 \times 1,5$

31,800

Součet

78,000

99

Přesun hmot

41 011,92

105 R	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	171,677	238,89	41 011,92
-------	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

596 904,15

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 150,17

106 R	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	12,120	339,25	4 111,71
-------	-----------	--	----	--------	--------	----------

"předpokládaná práce a její rozsah !"

"izolace obvodového a vnitřního zdiva"
 $((10,0 + 13,4) \times 2 - 3,5 - 1,0 - 2 \times 3,75) \times 0,3 + (9,4 - 1,0) \times 0,2$

12,120

Součet

12,120

107 R	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	915,67	38,46
-------	-----------	--	---	-------	--------	-------

741

Elektroinstalace - silnoproud

4 661,25

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

108	R	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	48,000	45,21	2 170,08
			"zemnicí pásek v základ. pásech (předpokládaná práce a její rozsah !)" (10,0+14,0)*2		48,000		
			Součet		48,000		
109	354	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,880	39,53	1 892,70
			48,0*0,95*1,05		47,880		
			Součet		47,880		
110	R	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	40,86	326,88
			"vývody od zemnicího pásku v základ. pásech (předpokládaná práce a její rozsah !)" 4*2,0		8,000		
			Součet		8,000		
111	354	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	3,318	39,30	130,40
			8,0*0,395*1,05		3,318		
			Součet		3,318		
112	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	20,17	141,19
			"předpokládaný počet" 7		7,000		
			Součet		7,000		
762			Konstrukce tesařské				55 397,85
113	R	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	27,000	172,15	4 648,05
			"konstrukce přesahů střechy ve štítech - hranoly 10x14,5cm" 20*1,05+4*1,5		27,000		
			Součet		27,000		
114	605	605121301x	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m, impregnovaný	m3	0,431	6 916,35	2 980,95
			"konstrukce přesahů střechy ve štítech - hranoly 10x14,5cm" (20*1,05+4*1,5)*0,1*0,145*1,10		0,431		
			Součet		0,431		
115	R	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	173,888	47,95	8 337,93
116	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl. 4 m	m3	1,391	6 760,58	9 403,97
117	R	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	41,184	361,10	14 871,54
			"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm" 2*15,2*(0,6+0,2)+4*(5,72-0,6)*0,6+4*5,72*0,2		41,184		
			Součet		41,184		
118	611	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	49,421	207,27	10 243,49
			"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm" 41,184*1,20		49,421		
			Součet		49,421		
119	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,439	1 034,04	2 522,02
			"dle specifikací" 0,431/1,10+49,421*0,019/1,20+1,391/1,1		2,439		
			Součet		2,439		
120	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,519	1 573,34	2 389,90
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

763 Konstrukce suché výstavby**55 632,45**

121	R	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,600	619,23	52 386,86
"garáž - SDK podhled" 9,4*9,0					84,600		
Součet					84,600		

122	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,600	26,24	2 219,90
123	R	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,175	872,93	1 025,69

763.A2 Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů**102 938,56**

124	R	76373-001	Kompletní montáž + dodávka nosné střešní konstrukce z dřevěných vazníků ze sušeného 4str. hoblovaného řeziva S4S (bez impregnace). Provedení dle P.D. vč.montážního a spojovacího materiálu a montážní dokumentace.	soub	1,000	102 938,56	102 938,56
-----	---	-----------	---	------	-------	------------	------------

764 Konstrukce klempířské**134 770,85**

125	R	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	30,400	230,72	7 013,89
"podkladní plech pro oplechování okapů" 2*15,2					30,400		
Součet					30,400		

126	R	764111651	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy	m2	176,928	468,26	82 848,31
"střešní krytina" 2*15,2*5,72					173,888		
"přípočet - u okapů" 2*15,2*0,1					3,040		
Součet					176,928		

127	R	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	9,850	348,96	3 437,26
"parapety" 2*1,05+5*1,55					9,850		
Součet					9,850		

128	R	764211615	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	15,200	568,21	8 636,79
"střešní krytina - hřeben (předpokládané provedení !)" 15,2					15,200		
Součet					15,200		

129	R	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,880	372,36	8 519,60
"střešní krytina - závětrné lišty" 4*5,72					22,880		
Součet					22,880		

130	R	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně háků a čel	m	30,400	511,01	15 534,70
"žlaby" 2*15,2					30,400		
Součet					30,400		

131	R	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	487,38	974,76
"žlaby - kotlíky" 2					2,000		
Součet					2,000		

132	R	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	10,000	670,38	6 703,80
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"svody" 2*5,0

10,000

Součet

10,000

133	R	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,632	1 743,26	1 101,74
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

766

Konstrukce truhlářské

32 199,75

134	R	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	8,040	175,39	1 410,14
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - palubky tl. 19mm" 2*13,4*0,3

8,040

Součet

8,040

135	611	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	9,648	202,84	1 957,00
-----	-----	----------	--	----	-------	--------	----------

"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - palubky tl. 19mm" 8,04*1,20

9,648

Součet

9,648

136	R	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	20,100	49,25	989,93
-----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	--------

"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - rošt z latí 5x3cm - 2,5bm/m2 (předpokládaná práce a její rozsah !)" 2,5*8,04

20,100

Součet

20,100

137	605	605141011x	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2, impregnované	m3	0,033	6 633,42	218,90
-----	-----	------------	--	----	-------	----------	--------

138	R	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	495,92	1 115,82
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

2*1,5*0,75

2,250

Součet

2,250

139	611	611400431x	Okno plastové 150x75 cm pevně zasklené, barva bílá	kus	5,000	1 913,37	9 566,85
-----	-----	------------	--	-----	-------	----------	----------

140	R	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,375	609,03	2 055,48
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

3*1,5*0,75

3,375

Součet

3,375

141	R	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus	2,000	490,93	981,86
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2*1,0*1,0

2,000

Součet

2,000

142	611	611400411x	Okno plastové 100x100 cm pevně zasklené, barva bílá	kus	2,000	1 814,37	3 628,74
-----	-----	------------	---	-----	-------	----------	----------

143	R	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	1,000	2 740,42	2 740,42
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

144	611	611441641x	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé pro stavební otvor 100x200cm, barva bílá. Provedení dle P.D.vč. bezpečnostního zámku a kování.	kus	1,000	7 238,36	7 238,36
-----	-----	------------	---	-----	-------	----------	----------

145	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,403	735,11	296,25
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

767

Konstrukce zámečnické

156 829,33

146	R	7676401111x	Montáž dveří vnitřních ocelových protipožárních jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	1,000	3 222,48	3 222,48
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

147	553	55341169	dveře vnitřní ocelové protipožární (EW 30 DP1), 1křídlé 900x1970mm, vč. ocelové protipožární zárubně, zámku, kování a povrchové úpravy.	kus	1,000	12 172,42	12 172,42
-----	-----	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

148	R	767651901x	Kompletní montáž + dodávka sekčních garážových vrat 375x350 cm. Provedení dle vč. el. pohonu, ovládání, proskleného pásu a staveništního přesunu hmot..	kus	2,000	48 057,07	96 114,14
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

149 R	767651902x	Kompletní montáž + dodávka sekčních garážových vrat 350x350 cm. Provedení dle vč. el. pohonu, ovládání, proskleného pásu a staveništního přesunu hmot..	kus	1,000	45 229,81	45 229,81
150 R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,084	1 077,15	90,48

783 Dokončovací práce - nátěry

31 092,34

151 R	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	147,672	4,04	596,59
152 R	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	147,672	56,66	8 367,10

"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm (dle kptl.762) - před mtž ze všech stran" 2,50*41,184*1,20 123,552

"dřevěný obklad části bočních stěn - palubky tl. 19mm (dle kptl.766) - před mtž ze všech stran" 2,50*8,04*1,20 24,120

Součet 147,672

153 R	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	147,672	89,69	13 244,70
-------	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm (dle kptl.762) - před mtž ze všech stran" 2,50*41,184*1,20 123,552

"dřevěný obklad části bočních stěn - palubky tl. 19mm (dle kptl.766) - před mtž ze všech stran" 2,50*8,04*1,20 24,120

Součet 147,672

154 R	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	49,224	180,48	8 883,95
-------	-----------	---	----	--------	--------	----------

"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm (dle kptl.762) - viditelné plochy po mtž" 41,184 41,184

"dřevěný obklad části bočních stěn - palubky tl. 19mm (dle kptl.766) - viditelné plochy po mtž" 8,04 8,040

Součet 49,224

784 Dokončovací práce - malby a tapety

19 231,60

155 R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,350	4,47	926,85
156 R	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,250	4,86	574,70
157 R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,350	18,58	3 852,56
158 R	784181113	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,250	19,45	2 299,96
159 R	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,350	35,02	7 261,40

"garáž - na omítky stěn" (9,4+9,0)*2*3,75-2*3,75*3,5+2*4,0+0,15*((1,0+2*2,0)+3*1,0+4*(1,5+2*0,75)) 122,750

"garáž - na SDK podhled" 9,4*9,0 84,600

Součet 207,350

160 R	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,250	36,50	4 316,13
-------	-----------	--	----	---------	-------	----------

"sklad - na omítky stěn" 2*9,4*(4,25+5,25)/2+2*4,2*4,25+0,1*2*0,5-3,5*3,5+4,0+0,15*(3*1,0+(1,5+2*0,75))+0,1*(1,0+2*2,0) 118,250

Součet 118,250

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M**58 064,32****EL Elektroinstalace (silnoproud)****55 447,76**

161	R	EL 01	Elektroinstalace - předběžná cena 60.000,- Kč. Cena bude upřesněna při realizaci, dle skutečného provedení !	soub	1,000	55 447,76	55 447,76
-----	---	-------	--	------	-------	-----------	-----------

ZPPO Vybavení prostředky požární ochrany**2 616,56**

162	R	ZPPO 001	Kompletní montáž + dodávka ruční hasící přístroj práškový (6kg), požární účinnost 21A vč. revize a držáku na zeď.	kus	1,000	871,16	871,16
163	R	ZPPO 002	Kompletní montáž + dodávka ruční hasící přístroj práškový (6kg), požární účinnost 183B vč. revize a držáku na zeď.	kus	2,000	872,70	1 745,40

Celkem**1 514 147,85**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch**

Název objektu **Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO

EČO

Místo

Dolní Radechová

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Dolní Radechová**

Projektant

Zhotovitel **David Březina, Hronova 1559, Náchod**

Zpracoval

272621

69141312

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		58 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		58 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 58 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	58 000,00	12 180,00

Cena s DPH 70 180,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolní Radechová

Datum: 12. 8. 2019

Objednatel: Obec Dolní Radechová

Projektant:

Zhotovitel: David Březina, Hronova 1559, Náchod

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	24 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>58 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Obec Dolní Radechová

Zhotovitel: David Březina, Hronova 1559, Náchod

Místo: Dolní Radechová

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

1 R	VRN1-01	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením zemních prací.	soub	1,000	5 400,00	5 400,00
2 R	VRN1-02	Geodetické vytyčení stavby k tomu oprávněnou osobou.	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
3 R	VRN1-03	Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby k tomu oprávněnou osobou.	soub	1,000	7 100,00	7 100,00
4 R	VRN1-04	Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 24 000,00

5 R	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	24 000,00	24 000,00
-----	---------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

Celkem 58 000,00