

ZMĚNOVÝ LIST**č. 10****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Dlažba na schodišti**

S ohledem na zatížení podlahoviny při vstupu ze sklepa a venkovních prostor byl na schodišti použit stejný materiál jako na chodbě v 1.NP, tedy slinuté dlaždice. Toto bylo rozhodnuto vzhledem k současným informacím o předpokládané budoucí skladbě klientů. Tento materiál bude praktičtější a s ohledem na oděruvzdornost povrchů použitých podlahovin i trvanlivější oproti bezespárým vinilovým podlahovinám uvažovaných v projektu. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 243 011,76Kč bez DPH, což činí 1,053 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou - 9663,78Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 10 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	116 673,99 Kč	126 337,77 Kč	243 011,76 Kč

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasím s navrženým řešením.

PRŮMSTAV NACHODPRŮMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora) Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

29. 11. 16.

Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

10 - Dlažba na schodišti nevada+nordic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-9 663,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-9 663,78

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-9 663,78

21,00%

-2 029,39

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH


v CZK

-11 693,17

Projektant

TD
OK

Zpracovatel


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

10 - Dlažba na schodišti nevada+nordic

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-9 663,78
HSV - Práce a dodávky HSV	14 426,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 398,69
998 - Přesun hmot	28,16
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 032,99
771 - Podlahy z dlaždic	102 247,14
776 - Podlahy povlakové	-126 280,13
01 - VRN	-57,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 663,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,500	31,56	142,02
	VV		3*1,5		4,500		
35	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30 mm stříbro	m	4,950	181,58	898,82
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,950		
33	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	546,310	14,95	8 167,33
	VV		"podstupnice				
	VV		5*56		280,000		
	VV		"sokl schodiště				
	VV		67,2*3,3		221,760		
	VV		"sokl podesta				
	VV		13,5*3,3		44,550		
	VV		Součet		546,310		
29	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	973,782	5,00	4 868,91
D 776			Podlahy povlakové				-126 280,13
1	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-13,500	157,50	-2 126,25
2	M	284110540	dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm	m2	-13,770	661,50	-9 108,86
3	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	-84,000	168,00	-14 112,00
4	M	284110540	dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm	m2	-25,704	661,50	-17 003,20
5	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	-84,000	147,00	-12 348,00
6	M	284110540	dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm	m2	-13,709	661,50	-9 068,50
10	K	776421211	Montáž schodišťových samolepících lišt	m	-33,600	73,50	-2 469,60
11	M	284110093.R	soklová obruba (fabion) poloměr 20mm, dl. 2m	m	-33,660	42,00	-1 413,72
12	M	284110094.R	soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu	m	-33,660	63,00	-2 120,58
13	K	776421212	Montáž schodišťových šroubovaných lišt	m	-84,000	210,00	-17 640,00
14	M	697521820	schodová hrana a lišta	m	-85,680	367,50	-31 487,40
15	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-52,140	26,25	-1 368,68
16	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	-1 202,668	5,00	-6 013,34
D 01			VRN				-57,64
32	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-96,061	0,60	-57,64

ZMĚNOVÝ LIST**č. 11****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Oplocení stavby**

Změna spočívá v nahrazení úzkých betonových podhrabových desek pod plotem širšími podkladními gumovými pásy. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu snazší budoucí údržby zeleně podél plotu. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 82913,27Kč bez DPH, což činí 1,053 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou - 6 474,99Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 11 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	38 219,14 Kč	44 694,13 Kč	82 913,27 Kč

**PRŮMSTAV NÁCHOD**

Stanovisko zhotovitele:

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.


Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora): Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum: 29.11.19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

11 - Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-6 474,99

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-6 474,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 474,99	21,00%	-1 359,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 834,74

Projektant

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

11 - Oplocení

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 474,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 436,37
D		1	Zemní práce				1 010,40
22	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	885,55	885,55
	VV		4*1*0,5*0,5		1,000		
23	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,000	124,85	124,85
D		2	Zakládání				3 048,94
25	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	1,000	3 048,94	3 048,94
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-29 365,56
16	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-38,000	189,00	-7 182,00
	VV		15-53		-38,000		
17	M	592331150	deska plotová KZD 250x5x30 cm	kus	-38,000	661,50	-25 137,00
19	M	313275010	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm	m	-110,300	75,60	-8 338,68
	VV		36-146,3		-110,300		
21	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm	m	149,900	101,96	15 283,80
	VV		110,3+39,6		149,900		
20	M	313275040	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm	m	-39,600	100,80	-3 991,68
D		998	Přesun hmot				-6,15
6	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	-0,041	150,00	-6,15
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 876,00
12	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	60,000	314,60	18 876,00
D		01	VRN				-38,62
7	K	001.1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-64,364	0,60	-38,62

ZMĚNOVÝ LIST**č. 12****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** Fasáda

Změna

spočívá ve vyrovnaní stávajícího obvodového zdiva vrstvou omítky v souladu s požadavky na montáž KZS
Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy,
Změna je absolutní částkou vyčíslena na 99 917,66Kč bez DPH, což činí 0,433 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 99 917,66Kč.
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 12 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	99 917,66 Kč	0,00 Kč	99 917,66 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investor): Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

29.11.19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12a - Zateplení výtahu a dozdnění štítu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

19 076,15

0,00

19 076,15

DPH základní
snížená

Základ daně
19 076,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 005,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 082,14

Projektant

TDI
OK

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12a - Zateplení výtahu a dozdění štítu

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 076,15
HSV - Práce a dodávky HSV	18 962,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 202,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 479,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	713,51
997 - Přesun sutě	974,83
998 - Přesun hmot	592,02
01 - VRN	113,77

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 076,15
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12a - Zateplení výtahu a dozdnění štítu

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 076,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 962,38
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 202,73
10	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,329	4 486,02	1 475,90
	W		"dozdívka štítu				
	W		1,8*0,52*0,15		0,140		
	W		"dozdívka ke kleštinám				
	W		2,1*0,3*0,3		0,189		
	W		Součet		0,329		
9	K	311234251	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 300 mm	m2	7,105	1 087,52	7 726,83
	W		"dozdívka štítu				
	W		1,8*2,45+2,2*2,45*0,5		7,105		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 479,29
1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	9,556	600,00	5 733,60
	W		(2,3*2+2,02)*1		6,620		
	W		2,02*1,4		2,828		
	W		0,15*0,15*1*2+0,15*0,15*1,4*2		0,108		
	W		Součet		9,556		
2	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	9,747	179,10	1 745,69
	W		9,556*1,02		9,747		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				713,51
4	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,662	1 077,81	713,51
	W		"bourání štitové stěny				
	W		1,8*2,45*0,15		0,662		
D	997		Přesun sutě				974,83
12	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,192	500,00	596,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,192	100,00	119,20
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,576	9,27	33,15
17	K	997013836.R	Poplatek za uložení stavebního cihel a betonu na skládce (skládkovné)	t	1,192	190,00	226,48
D	998		Přesun hmot				592,02
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,691	220,00	592,02
D	01		VRN				113,77
3	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	189,624	0,60	113,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12b - Vyrovnání pod KZS, bez soklů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

25 990,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

25 990,22

DPH základní
snížená

Základ daně

25 990,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 457,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 448,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12b - Vyrovnání pod KZS, bez soklů

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 990,22
HSV - Práce a dodávky HSV	25 835,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 213,93
998 - Přesun hmot	621,28
01 - VRN	155,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 990,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12b - Vyrovnání pod KZS, bez soklů

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 990,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 835,21
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 213,93
4	K	6001	Nadspotřeba lepidla pod KZS, M+D	kg	415,800	18,00	7 484,40
	VV		"(plocha)*spotřeba lepidla v kg				
	VV		(97,4+89,6+20,9)*2		415,800		
1	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,067	182,55	11 147,78
	VV		"stěna od lesa				
	VV		91,6/3*2		61,067		
	VV		"průměrně dopočítáno 2*5mm navíc				
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	122,133	53,89	6 581,75
	VV		"stěna od lesa				
	VV		(91,6/3*2)*2		122,133		
D	998		Přesun hmot				621,28
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,824	220,00	621,28
D	01		VRN				155,01
5	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	258,352	0,60	155,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12c - Zateplení fasády - motáž lišt a zalepení oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

30 476,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

30 476,32

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

30 476,32

21,00%

6 400,03

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 876,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12c - Zateplení fasády - motáž lišt a zalepení oken

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	30 476,32
HSV - Práce a dodávky HSV	30 294,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 254,51
998 - Přesun hmot	40,04
01 - VRN	181,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 476,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12c - Zateplení fasády - motáž lišt a zalepení oken

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 476,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 294,55
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 254,51
1	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	728,784	40,00	29 151,36
	W		-3,942		-3,942		
	W		(307,535+206,367+49,093+206,367)/1,05		732,726		
	W		Součet		728,784		
2	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	m2	70,988	15,54	1 103,15
	W		1*2,45*1		2,450		
	W		1,1*2,1*2		4,620		
	W		0,7*0,75*1		0,525		
	W		0,7*0,9*2		1,260		
	W		0,7*1,6*1		1,120		
	W		0,95*1,05*3		2,993		
	W		1*0,75*3		2,250		
	W		1,1*1,5*12		19,800		
	W		1,1*1,6*5		8,800		
	W		1,3*1,6*3		6,240		
	W		1,6*1,5*1		2,400		
	W		1,7*1,5*3		7,650		
	W		1,7*1,6*4		10,880		
	W		Součet		70,988		
D		998	Přesun hmot				40,04
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,182	220,00	40,04
D		01	VRN				181,77
4	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	302,946	0,60	181,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12d - Vyrovnání na soklu pod KZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

24 374,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

24 374,97

DPH základní
snížená

Základ daně

24 374,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 118,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 493,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12d - Vyrovnání na soklu pod KZS

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 374,97
HSV - Práce a dodávky HSV	24 229,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 555,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 073,25
997 - Přesun sutě	86,25
998 - Přesun hmot	514,80
01 - VRN	145,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 374,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

12 - Fasádní vícepráce

Soupis:

12d - Vyrovnání na soklu pod KZS

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 374,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 229,59

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 555,29

1	K	6001	Nadspotřeba lepidla pod KZS, M+D	kg	338,720	18,00	6 096,96
---	---	------	----------------------------------	----	---------	-------	----------

VV

"(plocha)*spotřeba lepidla v kg

VV

84,68*4

338,720

2	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	84,680	182,55	15 458,33
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

" v rozsahu celého soklu

VV

19,77+34,51+30,4

84,680

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 073,25

6	K	967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	6,800	304,89	2 073,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV

"východní stěna

VV

1,6*4,25

6,800

D 997

Přesun sutě

86,25

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,258	100,00	25,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,774	11,34	8,78
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

VV

0,258*3

VV

Součet

0,774

0,774

9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,258	10,27	2,65
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

10	K	997013836.R	Poplatek za uložení stavebního cihel a betonu na skládce (skládkovné)	t	0,258	190,00	49,02
----	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D 998

Přesun hmot

514,80

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,340	220,00	514,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 01

VRN

145,38

5	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	242,296	0,60	145,38
---	---	-----	-----------------------------	---	---------	------	--------

ZMĚNOVÝ LIST**č. 13****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Tesařské konstrukce**

K této změně došlo z důvodu nedostatku ve výkazu výměr. Uvedené tesařské konstrukce nebyly ve VV. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 67 282,20 Kč bez DPH, což činí 0,292 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 67 282,20 Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 13 (bez DPH)


	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	67 282,20 Kč	0,00 Kč	67 282,20 Kč

Stanovisko zhotovitele:


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):


CESTA
Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

29.11.19.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13a - Stříšky nad vstupy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

23 109,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

23 109,08

DPH základní
snížená

Základ daně

23 109,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 852,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 961,99

Projektant

DI
OK

Zpracovatel



PRUMSTAV NACHOD

PRUMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRUMSTAV NACHOD

PRUMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13a - Stříšky nad vstupy

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	23 109,08
HSV - Práce a dodávky HSV	5 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 989,08
762 - Konstrukce tesařské	6 211,58
767 - Konstrukce zámečnické	8 892,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 884,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 109,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13a - Stříšky nad vstupy

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 109,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 120,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 120,00

1	K	953941516.S	Osazování drobných kovových předmětů konzol nebo kotev	kus	8,000	120,00	960,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

WV

4+4

8,000

WV

Součet

8,000

2	K	953945141.S	Univerzální plastová rámová hmoždinka s vyvrtáním otvoru, šroub se šestihrannou hlavou (žárový pozink) pr. 14mm, dl. 140mm	kus	32,000	130,00	4 160,00
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	----------

WV

4*4*2

32,000

WV

Součet

32,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 989,08

D 762

Konstrukce tesařské

6 211,58

3	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	3,142	150,00	471,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

WV

"vedlejší vstup

1,38*(0,12+0,1*2)*4

1,766

WV

"hlavní vstup

1,075*(0,12+0,1*2)*4

1,376

WV

Součet

3,142

4	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	8,000	65,64	525,12
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

WV

4*2

8,000

WV

Součet

8,000

5	K	762332131	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	9,820	220,00	2 160,40
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

WV

"vedlejší vstup

1,38*4

5,520

WV

"hlavní vstup

1,075*4

4,300

WV

Součet

9,820

6	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,130	6 389,18	830,59
---	---	----------	---	----	-------	----------	--------

WV

"vedlejší vstup

1,38*4*0,12*0,1

0,066

WV

"hlavní vstup

1,075*4*0,12*0,1

0,052

WV

Součet

0,118

WV

0,118*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

0,130

WV

Součet

0,130

7	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	5,528	142,74	789,07
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

WV

"vedlejší vstup

2,25*1,23

2,768

WV

"hlavní vstup

3,0*0,92

2,760

WV

Součet

5,528

8	M	61191177	palubky obkladové SM profil klasický 15x121mm A/B	m2	6,081	155,36	944,74
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------

WV

5,528*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

6,081

WV

Součet

6,081

9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,201	968,00	194,57
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

WV

"vedlejší vstup

1,38*4*0,12*0,1

0,066

WV

"hlavní vstup

1,075*4*0,12*0,1

0,052

WV

"vedlejší vstup

2,25*1,23*0,015

0,042

WV

"hlavní vstup

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		3,0*0,92*0,015		0,041		
	W		Součet		0,201		
10	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	59,158	5,00	295,79
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 892,66
11	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	80,000	80,50	6 440,00
	W		10,0*8		80,000		
	W		Součet		80,000		
12	M	13611228	plech ocelový hladký žárově zinkovaný jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,086	23 595,30	2 029,20
	W		0,01*8*1,08		0,086		
	W		Součet		0,086		
13	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	84,692	5,00	423,46
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,84
14	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	15,376	15,75	242,17
15	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	15,376	171,87	2 642,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13b - doplnění tesariny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

44 173,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

44 173,12

DPH základní
snížená

Základ daně

44 173,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 276,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

53 449,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13b - doplnění tesariny

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

44 173,12

PSV - Práce a dodávky PSV

43 909,66

762 - Konstrukce tesařské

37 274,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 635,17

01 - VRN

263,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 173,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

13 - Tesařské vícepráce

Soupis:

13b - doplnění tesariny

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 173,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 909,66

D 762

Konstrukce tesařské

37 274,49

2	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,709	682,00	483,54
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

3	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	43,000	141,90	6 101,70
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

W

"kleštiny 180x80" 7*5

35,000

W

"podklad pod sloupek 160x160 m.č. 308" 3*1

3,000

W

"sloupek 160x160" 3*1

3,000

W

"podklad na beton 160x160" 2*1

2,000

W

Součet

43,000

4	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,709	7 150,00	5 069,35
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W

"kleštiny 180x80" 7*5*0,18*0,08

0,504

W

"podklad pod sloupek 160x160" 3*1*0,16*0,16

0,077

W

"sloupek 160x160" 3*1*0,16*0,16

0,077

W

"podklad na beton 160x160" 2*1*0,16*0,16

0,051

W

Součet

0,709

12	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	4,000	387,43	1 549,72
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

W

"doplnění krokve 14x10" 4

4,000

13	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	5,000	146,62	733,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

W

"část stávajícího krovu"

W

5

5,000

8	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,810	528,00	427,68
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W

0,288+0,81

1,098

W

-0,288

-0,288

W

Součet

0,810

25	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	1,130	118,46	133,86
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W

0,6^2*3,14

1,130

26	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,053	8 418,57	446,18
----	---	----------	-------------------------------	----	-------	----------	--------

W

0,6^2*3,14*0,03*1,1

0,037

W

3*1,2*0,15*0,03

0,016

W

Součet

0,053

23	K	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	25,200	297,00	7 484,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W

"obklad stavajících konstrukcí

W

9*2*0,9

16,200

W

5*2*0,9

9,000

W

Součet

25,200

18	M	611911571:r	palubky P+D tl. 23 mm A/B	m2	27,720	423,50	11 739,42
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

W

"obklad stavajících konstrukcí

W

9*2*0,9*1,1

17,820

W

5*2*0,9*1,1

9,900

W

Součet

27,720

24	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	25,200	52,80	1 330,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W

"obklad stavajících konstrukcí

W

9*2*0,9

16,200

W

5*2*0,9

9,000

W

Součet

25,200

15	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	354,995	5,00	1 774,98
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D 783

Dokončovací práce - nátěry

6 635,17

19	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,330	57,75	1 520,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W

"obklad stavajících konstrukcí

W

9*2*0,9

16,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W		5*2*0,9	9,000	
			W		0,6^2*3,14	1,130	
			W		Součet	26,330	
20	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,330	15,75	414,70
21	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	26,330	63,00	1 658,79
22	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	26,330	115,50	3 041,12
D 01			VRN				263,46
14	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	439,097	0,60	263,46

ZMĚNOVÝ LIST**č. 14****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Ruční hasicí přístroje**

K této změně došlo z důvodu nedostatku ve výkazu výměr. Uvedené RHP nebyly součástí zadání. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 14 053,82Kč bez DPH, což činí 0,061 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 14 053,82Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 14 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	14 053,82 Kč	0,00 Kč	14 053,82 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum: 29.11.19.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

14 - RHP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

14 053,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 053,82

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

14 053,82

21,00%

2 951,30

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 005,12

Projektant

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

14 - RHP

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

14 053,82

01 - VRN

83,82

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 053,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

14 - RHP

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 053,82
1	M	44932100R	D+M přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	16,000	770,00	12 320,00
2	M	44932200R	D+M přístroj hasicí ruční sněhový KS 55B	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
D 01 VRN							83,82
3	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	139,700	0,60	83,82

ZMĚNOVÝ LIST**č. 15****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Doplnění výlevek**

K této změně došlo z důvodu požadavku objednatele na doplnění výlevek o splachovací zařízení. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 6 935,36 Kč bez DPH, což činí 0,030 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 6 935,36 Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 15 (bez DPH)


	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	6 935,36 Kč	0,00 Kč	6 935,36 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ-1776, TEL-FAX 491-428 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):

Stacionář Cesta Náchod z.ú.



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

24.11.19

Průmstav Náchod s.r.o.
547 01 Náchod
IČO: 25275062

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

15 - Doplnění splachovatelných výlevků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 935,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 935,36

DPH základní
snížená

Základ daně

6 935,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 456,43

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 391,79

Projektant

TDI
OK

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

15 - Doplnění splachovatelných výlevků

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 935,36

PSV - Práce a dodávky PSV

6 894,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 894,00

01 - VRN

41,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 935,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

15 - Doplnění splachovatelných výlevků

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 935,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 894,00

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 894,00

1	K	ZTI001	vysazení T kusu do průběžného rozvodu + materiál	kpl	3,000	960,00	2 880,00
2	K	ZTI002	Ventil rohový	ks	3,000	139,20	417,60
3	K	ZTI003	Splachovací nádržka vč. montáže	ks	3,000	1 198,80	3 596,40

D 01

VRN

41,36

4	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	68,940	0,60	41,36
---	---	-----	-----------------------------	---	--------	------	-------

ZMĚNOVÝ LIST**č. 16****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Štěrk nad vsaky**

V rámci provádění zemních prací byly zastiženy vhodné podmínky pro osazení vsakovacích objektů na jiném místě, než uvažoval projekt a ve větší hloubce. Z toho důvodu musely být doplněny souvrství potřebné pro zpevněné plochy.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 43 042,27Kč bez DPH, což činí 0,187 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 43 042,27Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 16 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	43 042,27 Kč	0,00 Kč	43 042,27 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum: 29.11.19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

16 - Štěrk nad vsaky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

43 042,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

43 042,27

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

43 042,27

21,00%

9 038,88

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 081,15

Projektant

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

16 - Štěrk nad vsaky

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

43 042,27

HSV - Práce a dodávky HSV

42 785,56

1 - Zemní práce

42 785,56

01 - VRN

256,71

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 042,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

16 - Štěrk nad vsaky

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 042,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 785,56
D		1	Zemní práce				42 785,56
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,772	220,00	11 609,84
	VV		"horní vsak				
	VV		(7,25*4,9+1,5*0,8)*0,9		33,053		
	VV		"spodní vsak				
	VV		(1,3*0,7+5,5*3,6+1,5*0,8)*0,9		19,719		
	VV		Součet		52,772		
3	M	58344199	štěrkodrt' frakce 0-63	t	94,990	328,20	31 175,72
	VV		52,772*1,8		94,990		
D		01	VRN				256,71
4	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	427,856	0,60	256,71

ZMĚNOVÝ LIST**č. 17****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** Odpočet dveře zkosené

Z provozních důvodů bylo na základě požadavku provozovatele provedeno vypuštění dodávky a montáže zkosených dveří.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 25 609,19 Kč bez DPH, což činí 0,187 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou -25 609,19 Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 17 (bez DPH)


	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	0,00 Kč	25 609,19 Kč	25 609,19 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:




Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):

Stacionář Cesta Náchod z.ú.



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum: 29.11.16

Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

17 - Odpočet dveře zkosené

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-25 609,19

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-25 609,19

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-25 609,19

21,00%

-5 377,93

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 987,12

Projektant

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 77

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 77

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

17 - Odpočet dveře zkosené

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-25 609,19

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 456,45

766 - Konstrukce truhlářské

-25 456,45

01 - VRN

-152,74

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-25 609,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

17 - Odpočet dveře zkosené

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 609,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				-25 456,45
D 766			Konstrukce truhlářské				-25 456,45
1	K	766-T02	D+M vnitřní dřevěné dveře 700x1125-1805 mm vč. ocelové zárubně	kus	-1,000	24 715,00	-24 715,00
P			<i>Poznámka k položce: specifikace viz. v.č. 01-AST-13</i>				
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-247,150	3,00	-741,45
D 01			VRN				-152,74
3	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-254,565	0,60	-152,74

ZMĚNOVÝ LIST**č. 18****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Změna schodiště a vegetační dlažby**

Vzhledem ke svažitosti původního terénu došlo ke změně geometrie venkovního betonového schodiště a tudíž mohly být použity betonové typové schodovky. namísto schodiště dusaného na terénu. Změna se týká také typu použitých betonových dlaždic, kdy oproti dlažbě zatravněovací byla použita speciální dlažba se zvýšenou plochou umožňující vsakování dešťové vody v celé ploše zpevněné komunikace.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 529 756,79 Kč bez DPH, což činí 2,297 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 35 175,95Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 18 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	282 466,37 Kč	247 290,42 Kč	529 756,79 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 497 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora): Stacionář Cesta Náchod z.ú.



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum: 29.11.19.

Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ. 486 53 292

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

18 - Změna schodiště a vegetační dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 175,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 175,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 175,95	21,00%	7 386,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 562,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

TD/OK



PRUMSTAV NACHOD
PRUMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


PRUMSTAV NACHOD
PRUMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

ZMĚNOVÝ LIST**č. 19****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Hygienické doplňky**

Na základě upřesňujících podmínek pro provoz nově budovaného zařízení, s ohledem na bezproblémový pohyb imobilních klientů, a také s přihlédnutím k jejich obslužnosti byl aktualizován rozsah, umístění a způsob provedení vybavení novými hygienickými doplňky.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 118989,38Kč bez DPH, což činí 0,516 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou -18526,78Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 19 (bez DPH)


	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	50 231,30 Kč	68 758,08 Kč	118 989,38 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

19.11.19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

19 - Hygienické doplňky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-18 526,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-18 526,78

DPH základní
snížená

Základ daně

-18 526,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 890,62

0,00

Cena s DPH


v CZK

-22 417,40

Projektant

TD/OK


Zpracovatel


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

19 - Hygienické doplňky

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -18 526,78

HSV - Práce a dodávky HSV	1 260,00
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 260,00
--	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	-19 676,28
---------------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 099,30
---	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-12 483,72
--	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	-9 291,86
-----------------------------------	-----------

01 - VRN	-110,50
----------	---------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 526,78
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

19 - Hygienické doplňky

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 526,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 260,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 260,00
28	K	63211115.S	Litý cementový potěr bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,180	7 000,00	1 260,00
	VV		"spádová vrstva				
	VV		0,9*1*0,1*2		0,180		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-19 676,28
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 099,30
23	K	721211404	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubicí	kus	2,000	1 049,65	2 099,30
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-12 483,72
25	K	725241623	Pevná zástěna je sprchovým dveřím 1400x1900 mm	kus	-1,000	8 982,00	-8 982,00
24	K	725245124	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1500 mm	kus	-2,000	7 568,91	-15 137,82
5	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 600 mm	soubor	-12,000	1 050,00	-12 600,00
6	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 800 mm	soubor	-6,000	1 207,50	-7 245,00
16	K	725291706a	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 500 mm	soubor	10,000	1 003,00	10 030,00
7	K	725291709.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rohové L70x70 mm	soubor	-3,000	2 100,00	-6 300,00
8	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 730,00	2 730,00
14	K	725291722a	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 700 mm	soubor	3,000	2 640,00	7 920,00
15	K	725291722b	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 900 mm	soubor	5,000	2 600,00	13 000,00
22	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	-2,000	4 529,88	-9 059,76
26	K	Zam001	M+D Třídičná zavěšená nerezová konstrukce, délek 1280+1280+1400 vč. kotvení do zdiva a stropu	soub	1,000	11 425,00	11 425,00
27	K	Zti001	D+M Sprchový závěs 180x230	soub	3,000	589,00	1 767,00
9	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-124,564	0,25	-31,14
D	781		Dokončovací práce - obklady				-9 291,86
18	K	781491018.R	Zzrcadlo 400x600 mm pevné rám nerez	kus	-1,000	1 083,60	-1 083,60
19	K	781491019.R	Zzrcadlo 400x600 mm výklopné rám nerez	kus	-5,000	1 575,00	-7 875,00
20	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-89,586	3,72	-333,26
D	01		VRN				-110,50
17	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-184,163	0,60	-110,50

ZMĚNOVÝ LIST**č. 20****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Vyrovnání přefakturované položky**

Ktéto změně dochází z důvodu chyby ve fakturaci. Je proveden odpočet chybně účtované položky. Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 5115,31Kč bez DPH, což činí 0,022 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou -5115,31Kč.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.


Rekapitulace Změnového listu č. 20 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH		-5 115,31 Kč	-5 115,31 Kč

Stanovisko zhotovitele:


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776. TEL.-FAX 491 423 757


Souhlasím s navrženým řešením.




Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.



Stanovisko TDS:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora):

Stacionář Cesta Náchod z.ú.


CESTA
Vřítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

Souhlasím s navrženým řešením.



Datum:

29.11.19.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

20 - Vyrovnání přefakturované položky z d. č1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-5 115,31

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-5 115,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 115,31	21,00%	-1 074,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 189,53

Projektant

TDI
OK

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

20 - Vyrovnání přefakturované položky z d. č1

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-5 115,31
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-5 084,80
---------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	-5 084,80
--------------------------	-----------

01 - VRN	-30,51
----------	--------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-5 115,31
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

20 - Vyrovnání přefakturované položky z d. č1

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 115,31
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-5 084,80
	D	4	Vodorovné konstrukce				-5 084,80
1	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	-1,589	3 200,00	-5 084,80
	D	01	VRN				-30,51
2	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-50,848	0,60	-30,51

ZMĚNOVÝ LIST**č. 21****PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě****REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306****Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062**Objednatel:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny: Sít' do schodiště**

Na základě upřesňujícího požadavku provozovatele dochází k doplnění prostoru schodiště o bezpečnostní záchytnou nerezovou síť. Toto technické opatření zabezpečuje ochranu klientů proti pádu do vnitřního prostoru schodiště a podstatně rozšiřuje ochranu osob, která je požadována normativně. Změna je

provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 253529,27Kč bez DPH, což činí 1,099 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 253529,27Kč.

Tato změna má vliv na termín dokončení díla.

Rekapitulace Změnového listu č. 21 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
1			
Cena celkem bez DPH	253 529,27 Kč	0,00 Kč	253 529,27 Kč

Stanovisko zhotovitele:

**PRŮMSTAV NÁCHOD**PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko projektanta:



Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko objednatele (investora): Stacionář Cesta Náchod z.ú.



Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

29. 11. 19.

Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

21 - Sít' do schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

253 529,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

253 529,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 529,27	21,00%	53 241,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 770,42

Projektant

DI
OK

Zpracovatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.: FAX 491 423 757

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.: FAX 491 423 757

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

21 - Sít' do schodiště

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 253 529,27

HSV - Práce a dodávky HSV	40 002,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 731,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 223,17
998 - Přesun hmot	47,30
PSV - Práce a dodávky PSV	8 514,85
767 - Konstrukce zámečnické	7 184,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 330,09
M - Práce a dodávky M	203 500,00
01 - VRN	1 512,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 253 529,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní stacionář Náchod

Objekt:

21 - Síť do schodiště

Místo:

Datum:

10. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							253 529,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 002,32
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 731,85
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,209	9 100,00	1 901,90
3	M	13010914	ocel profilová UE 140 jakost 11 375	t	0,209	23 109,80	4 829,95
	VV		4*3,9*13,4/1000		0,209		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 223,17
12	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 20 m	m	10,400	872,93	9 078,47
	VV		10,4		10,400		
13	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	145,600	13,11	1 908,82
	VV		10,4*14		145,600		
14	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 20 m	m	10,400	612,70	6 372,08
	VV		10,4		10,400		
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,500	62,16	6 060,60
	VV		"schodiště				
	VV		1,5*1,5*6+1,5*56		97,500		
29	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	16,000	437,92	7 006,72
30	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	16,000	174,78	2 796,48
D	998		Přesun hmot				47,30
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,215	220,00	47,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 514,85
D	767		Konstrukce zámečnické				7 184,76
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,640	106,81	1 350,08
	VV		"hlavní plech				
	VV		0,2*0,2*40*4		6,400		
	VV		"spodek				
	VV		0,14*0,15*40*4		3,360		
	VV		"bok				
	VV		0,15*0,12*40*4		2,880		
	VV		Součet		12,640		
25	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,013	22 041,70	286,54
	VV		12,64/1000		0,013		
10	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	209,040	25,93	5 420,41
	VV		4*3,9*13,4		209,040		
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	70,570	1,81	127,73
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 330,09
16	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,060	48,21	195,73
	VV		"U nosníky				
	VV		0,12*4*3,9*2		3,744		
	VV		"platle				
	VV		(0,2*0,2+0,15*0,12+0,14*0,15)*4		0,316		
	VV		Součet		4,060		
17	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,060	96,41	391,42
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,060	90,27	366,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,060	92,72	376,44
D M			Práce a dodávky M				203 500,00
15	K	sít001	D+M síť na schodišti	kus	1,000	203 500,00	203 500,00
P			Poznámka k položce: specifikace viz.TZ				
D 01			VRN				1 512,10
27	K	001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2 520,172	0,60	1 512,10