



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	L.20.09.29.	Libáň, hasičská zbrojnice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006 - ZL
Objednatel:	Město Libáň náměstí Svobody 36 50723 Libáň	IČO: 00271748 DIČ: CZ00271748
Zhotovitel:	Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130 50351 Kosice	IČO: 25275119 DIČ: CZ25275119
Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	

méně práce		-20 400,00
více práce		292 503,56
Celkem		272 103,56
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 103,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		272 103,56 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v <u>LIBÁŇ</u> Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>30. 11. 2020</u>  MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ Za objednatele </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce	0,00	272 103,56		272 103,56	100
1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce	0,00	172 108,64		172 108,64	63
2	Hromosvod	0,00	23 379,00		23 379,00	9
3	Elektroinstalace - nový rozvaděč, přívod k novým vratům, k ústředně,	0,00	76 615,92		76 615,92	28
Celkem za stavbu					272 103,56	98

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 119,41	3
5	Komunikace	HSV			14 677,17	5
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazování	HSV			481,60	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			57 139,84	21
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 156,83	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 566,63	2
96	Bourání	HSV			18 129,84	7
99	Přesun hmot	HSV			1 652,32	1
741	Elektromontážní práce - Silnoproud	PSV			-20 400,00	-7
M21	Elektromontáže	MON			184 579,92	68
Cena celkem					272 103,56	100

Položkový rozpočet

S:	L.20.09.29.	Libáň, hasičská zbrojnice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006 - ZL
O:	1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce
R:	1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 119,41
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	74,49	109,00	8 119,41
Díl: 5		Komunikace				14 677,17
2	592453331R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká standard šedá	m2	41,23	356,00	14 677,17
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy, osazování				481,60
3	63131-1124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm, C 16/20	m3	0,16	3 010,00	481,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				57 139,84
4	622471329RT3	Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4 Keim Flagranti, barevná skupina III	m2	186,45	243,50	45 399,84
5	620001011	Nápisy na fasádu - zhotovení šablon	kpl	1,00	6 240,00	6 240,00
6	62000102	Nápisy na fasádu - zhotovení nápis - barva + práce	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 156,83
7	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,83	77,50	2 156,83
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 566,63
8	936173112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	2,00	1 120,00	2 240,00
9	789422251U00	Žárové zinkování OK	t	0,06	28 800,00	1 796,83
10	13331734R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 8 mm 11375	t	0,06	24 520,00	1 529,80
Díl: 96		Bourání				18 129,84
11	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	435,05	17,20	7 482,86
12	96504-2141	Bourání podkladů betonových tl. do 100 mm plochy přes 4 m2	m3	0,96	2 140,00	2 054,40
13	99701-3501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	12,42	185,00	2 298,55
14	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	218,15	10,00	2 181,49
15	99701-3111	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m	t	12,42	316,00	3 926,17
16	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	12,42	15,00	186,37
Díl: 99		Přesun hmot				1 652,32
17	99801-1001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	11,02	150,00	1 652,32
Díl: M21		Elektromontáže				64 185,00
18	M211	Motory vrat -výměna stávajících	ks	2,00	29 580,00	59 160,00
19	M212	Dvířka k rozvaděči - na zateplenou vnější omítku	ks	1,00	5 025,00	5 025,00

méně práce

více práce

celkem

0,00

172 108,64

172 108,64

Položkový rozpočet

S:	L.20.09.29.	Libáň, hasičská zbrojnice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006 - ZL
O:	1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce
R:	2	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektromontážní práce - Silnoproud				-20 400,00
1	PC 741-002	Prodloužení kotev hromosvodu a opětovná montáž svodů	soub	-1,00	20 400,00	-20 400,00
Díl: M21		Elektromontáže				43 779,00
2	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	65,64	3 282,00
3	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	15,00	73,56	1 103,40
4	073877212.R00	jímače 1-3 m	kus	5,00	585,60	2 928,00
5	073877213.	držák jímače	ks	5,00	240,36	1 201,80
6	2100000.	Plán skutečného provedení	ks	1,00	1 794,00	1 794,00
7	210000995.	drát ALMGSI prům. 8 mm (0,135)	kg	30,00	551,10	16 533,00
8	210002325.	svorka pro uzemnění	ks	4,00	94,20	376,80
9	21000555.	zemní drát prům. 8 mm	kg	16,00	88,02	1 408,32
10	210010.	Podpěra na vodorovné střechy	m	130,00	68,40	8 892,00
11	210030931.R00	Tabulka výstražná	kus	6,00	137,70	826,20
12	21022045.	Podpěra pro svody	kus	18,00	71,82	1 292,76
13	2102204561	Podpěrapro vedení na okap	kus	8,00	137,16	1 097,28
14	2102909.	Trubka ochranná	kus	6,00	226,80	1 360,80
15	21029091.	držák ochr trubky	ks	12,00	86,58	1 038,96
16	210950101.RT1	Štítek označovací	kus	6,00	18,90	113,40
17	222130501.	Zkušební svorka	kus	6,00	88,38	530,28

méně práce

více práce

celkem

-20 400,00

43 779,00

23 379,00

Položkový rozpočet

S:	L.20.09.29.	Libáň, hasičská zbrojnice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006 - ZL
O:	1	Libáň, hasičská zbrojnice - více a méně práce
R:	3	Elektroinstalace - nový rozvaděč, přívod k novým vratům, k ústředně, svítidla při poplachu, atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				76 615,92
1	210800105.	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	92,00000	41,28	3 797,76
2	210800106.	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	89,00000	50,64	4 506,96
3	210800119.	Kabel CYKY 7x1,5 mm	m	20,00000	67,44	1 348,80
4	21080022.	Upt Cat 6 venkovní	m	50,00000	31,80	1 590,00
5	21080023.	krabice Abox	ks	8,00000	206,40	1 651,20
6	21080024.	lišta vkládací do 40 mm	m	22,00000	109,20	2 402,40
7	21080025.	lišta vkládací do prům. 20 mm	m	45,00000	65,04	2 926,80
8	21080026.	montáž prostupů do prům. 20 mm	ks	10,00000	96,00	960,00
9	21080027.	dvojzásuvka tango	ks	3,00000	324,00	972,00
10	21080028.	rozvaděč na povrch 3x12 modulů	ks	1,00000	19 920,00	19 920,00
11	21080029.	úprava stávajícího rozvaděče	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
12	21080030.	svítidlo nad vrata	ks	5,00000	2 016,00	10 080,00
13	21080031.	svítidlo přisazené vnitřní	ks	6,00000	1 740,00	10 440,00
14	21080032.	svítidlo atyp. pro nasvětlení reklamy	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
15	21080033.	demontáž a odpojení stávající elektroinstalace	hod	16,00000	360,00	5 760,00
16	21080034.	revize	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00

méně práce

více práce

celkem

0

76 615,92

76 615,92

