



#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - DEMOLICE

#### POZNÁMKY:

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU CEMENTOVÁNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE, VČRTNÉ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ. DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VNITŘNÍCH INSTALACÍ A ROZVODŮ. STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ BOX BUDE DEMONTOVÁN A PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE NOVĚ UMÍSTĚN V PROSTORU SKLADU. V CELEM OBJEKTU BUDOU STRŽENY STÁVAJÍCÍ PODHLEDY A DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ VAZVÍKŮ. BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY (DŘEVĚNÉ SBÍJENÉ VAZNÍKY) A BUDE PROVEDENO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ŠTÍTOVÉHO ZDIVA PO ÚROVĚŇ POZEDNÍHO VĚNCE. STÁVAJÍCÍ NÁKLADOVÁ RAMPÁ BUDE KOMPLETNĚ ODBOURÁNA, V MÍSTĚ NOVĚ NAVRHOVANÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁSYPŮ NA ÚROVĚŇ -1,100. NA SEVERNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDĚ BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD VNĚJŠÍCH STĚN. OBKLAD BUDE ODSTRANĚN I V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO ZÁDVEŘÍ A PROSTORU PRODEJNÝ. V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY GARÁŽE BUDE PROVEDENO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH PANELOŮ. DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ KOMINOVOU LÁVKU VČETNĚ PŘÍSTUPOVÉHO ŽEBŘÍKU. V CELEM OBJEKTU BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH. PŘED ZAHÁJENÍM SAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ TRASU KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN.

0,000 = 279,33 m n. m. Bpv, úrpveň stávající podlahy 1.NP

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch Pavla Foglarová

AUTOR STAVBY :		Ing. arch Pavla Foglarová		Ing. Arch Pavla Foglarová Piletická24/16 Hradec Králové IČ: 87739429	
VYPRACOVAL:		Ing. arch Pavla Foglarová			
INVESTOR :		Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15			
MÍSTO STAVBY :		st.p.č. 99; p.p.č. 8/2 a 8/4 k.ú. Hněvčeves			
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves					
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:				37/2018	
DATUM :				září 2018	
STUPEŇ PD :				DPVZ	
Řez A-A - stávající stav				ČÍSLO PŘÍLOHY :	D 1.1.6