



Změnový list

číslo:

20

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Anglické dvorky 1. PP

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Došlo ke zrušení provedení anglických dvorků vedoucích z 1. PP m.č. 1.02, s tím spojené zrušení oken azápečnického zakrytí těchto dvorků, úprava odvětrávacích kanálů a úprava provedení žlb. konstrukce, dále restaurátorské ošetření nalezeného kamenného portálu v témže místě.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	-1 795,17 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 20 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace								
Anglické dvorky 1. PP								
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)								
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Měněpráce								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					-31 896,00
1	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37	m3	-4,800	3 700,00		-17 760,00
	VV		-(2*3*0,25*2)		-3,000			
	VV		-(0,6*3*0,25*2)		-0,900			
	VV		-(0,6*3*0,25*2)		-0,900			
	VV		Součet		-4,800			
2	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-22,800	550,00		-12 540,00
	VV		-(2*3*2)		-12,000			
	VV		-(0,9*3*2)		-5,400			
	VV		-(2*0,9*3)		-5,400			
	VV		Součet		-22,800			
3	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-22,800	70,00		-1 596,00
	VV		-(2*3*2)		-12,000			
	VV		-(0,9*3*2)		-5,400			
	VV		-(2*0,9*3)		-5,400			
	VV		Součet		-22,800			
D	764		Konstrukce klempířské					-1 249,20
4	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 400 mm	m	-3,450	360,00		-1 242,00
6	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-2,000	360,00		-7,20
D	766		Konstrukce truhlářské					-60 290,30
6	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-5,062	650,00		-3 290,30
7	K	O s1.1	Okno O/S101 - 1250/1350 - podrobně viz tabulky oken - komplet	ks	-1,000	19 000,00		-19 000,00
8	K	O s1.2	Okno O/S102 - 1250/1350 - podrobně viz tabulky oken - komplet	ks	-1,000	19 000,00		-19 000,00
9	K	O s1.3	Okno O/S103 - 1250/1350 - podrobně viz tabulky oken - komplet	ks	-1,000	19 000,00		-19 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické					-17 850,00
10	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	-17 500,00		-350,00
11	K	z7	Z/107 - mříž - viz tabulky zámečnické	ks	-2,000	6 500,00		-13 000,00
12	K	z8	Z/108 - mříž - viz tabulky zámečnické	ks	-1,000	4 500,00		-4 500,00
D	998		Přesun hmot					-3 009,60
13	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-15,048	200,00		-3 009,60
VRN								-3 360,28 Kč
V06	Územní vlivy						-	457,18 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	-114 295 -		457,18 Kč
V07	Provozní vlivy						-	457,18 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	-114 295 -		457,18 Kč
V09	Ostatní náklady						-	457,18 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	-114 295 -		457,18 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-	1 988,73 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	-114 295 -		662,91 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	-114 295 -		662,91 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	-114 295 -		662,91 Kč
Měněpráce celkem								-117 655,38 Kč
Vícepráce								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					26 889,80
1	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	4,200	1 220,00		5 124,00
	VV		1,4*3		4,200			
2	K	312231117	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové směsi 10MPa	m3	4,442	4 900,00		21 765,80
	VV		1,8*1,1*0,9		1,782			
	VV		1,3*1,25*0,9		1,463			
	VV		1,9*0,7*0,9		1,197			
	VV		Součet		4,442			
D	5		Komunikace pozemní					60 462,00

3	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5,800	205,00	1 189,00
4	K	583619130	deska dlažební, pískovec smrkovaný tl 8 cm	m2	6,670	2 900,00	19 343,00
VV						6,670	
5	K	596811123	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 300 m2	m2	5,800	600,00	3 480,00
6	K	b5	Větrací kanál z ŽB - KOMPLETNÍ DODÁVKA DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI	m2	13,500	2 700,00	36 450,00
VV						7,500	
VV						6,000	
VV						13,500	
D 998							4 563,00
Přesun hmot							
7	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	22,815	200,00	4 563,00
D 783							16 740,00
Dokončovací práce - natěry							
8	K	rest4	Obnova portálu v restaurátorském režimu dle PD	KPL	1,000	16 740,00	16 740,00
D PSV							3 896,40
D 713							3 896,40
Izolace tepelné							
9	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	2,500	141,00	352,50
Ověření PSC							
https://zimbabue.com/zdajna/PSC_085_2022_01/713131145							
10	M	28376210	panel střešní a fasádní izolační ze tvrdné PU pěny λ=0,021 s reflexní Al fólií a zapuštěnou integrovanou rovnou kovovou latí pro montáž plechové falcované krytiny tl 80mm	m2	2,500	1 410,00	3 525,00
11	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,015	1 260,00	18,90
VRN							3 309,01 Kč
V06 Územní vlivy							450,20 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	112 551	450,20 Kč
V07 Provozní vlivy							450,20 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	112 551	450,20 Kč
V09 Ostatní náklady							450,20 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	112 551	450,20 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 958,39 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	112 551	652,80 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	112 551	652,80 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	112 551	652,80 Kč
Vícepráce celkem							115 860,21 Kč
Cena celkem bez DPH							-1 795,17 Kč

**VYČÍSLENÍ RESTAURÁTORSKÝCH VÍCEPRACÍ V M.Č. S 1.02 – ZAZDĚNÉ
HISTORICKÉ KAMENNÉ OSTĚNÍ
BÝVALÉHO PAULÁNSKÉHO KLÁŠTERA V NOVÉ PACE**

Restaurování (lokální zpevnění, čištění nečistot a druhotných nátěrů, plastická retuš)
kamenných ostění v 1. PP, m.č. S1.02
Zazděné historické kamenné ostění v S1.02 15500,-Kč

V Nové Pace dne 24.6.2022

S upřímným pozdravem,
BcA. Markéta Novotná



CN dodavatele	15500 Kč bez DPH
Koordinační přírážka GD 8%	1240 Kč bez DPH
Cena celkem	16740 Kč bez DPH