

## **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2019, jejímž předmětem je dílo:  
„Výměna krovu a střechy věže – stavební a statická část včetně rekapitulace profesí“  
/dále „smlouva o dílo“/

**Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Chlumec nad Cidlinou**  
jednající Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., farář na dobu 5 let, tj. do 31. 7. 2026  
Sídlo: Čelakovského 40/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  
mobil: 731 746 755, e-mail: farnost-chlumec@email.cz  
IČ: 648 06 383  
Bank.spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1081945309/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):  
Yveta Šléglová, tel. 606 656 821  
**(dále jen objednatel)**

**a**

**Zhotovitel : Loučka Pardubice s. r. o.**  
Jednatel: Radek Loučka  
Sídlo: Legionářská 573, 53351 Pardubice  
IČ: 455 37 453  
DIČ: CZ45537453  
Bank.spojení : Moneta a.s. č.ú. 17103524/0600  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C,  
vložka číslo 1706  
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Radek Loučka  
Osoba zodpovědná za práci na omítkách: Akad.mal. Roman Ševčík  
**(dále jen zhotovitel)**

### **I.**

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly ve smyslu čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo na následujícím upřesnění etapy provedení díla v roce 2022, jejím harmonogramu a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.

2. Cena etapy díla pro rok 2022 je stanovena dodatkem č. 5 na celkovou cenu 3,130 077,47 Kč vč. DPH.

3. Částí shora uvedené etapy v odstavci 2. tohoto dodatku, zahrnující výlučně uznatelné položky z celkového díla, jsou práce a výkony uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla, zahrnující výhradně položky uznatelné pro poskytovatele dotace – Ministerstvo kultury ČR, stanovené prováděcími předpisy k vyhlášenému Havarijnímu programu tímto ústředním orgánem státní správy pro rok 2022.

4. Etapa díla bude provedena v době:

Zahájení: 1.7.2022  
Dokončení: 30.11.2022

5. Cena části etapy díla pro rok 2022 podle odstavce 3 tohoto dodatku č.6:

bez DPH 2,117 780,95 Kč  
s DPH 2,562 514,95 Kč


1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek podléhá, dle Kodexu kanovníckého práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatný
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumu nad Cidlinou dne 15.9.2022

  
 .....  
 administrátor


**Římskokatolická farnost  
 děkanství  
 Čelakovského 40  
 503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
 tel.: 731 746 755**

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
 jednatel: Ing. Radek Loučka  
 Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
 IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

  
 .....  
 jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 8946/2022 dne 29.9.2022



  
 .....  
 Mons. Jan Vokál  
 biskup královéhradecký

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet díla zahrnující položky díla pro etapu 2022 uznatelné pro poskytovatele dotace

# REKAPITULACE STAVBY - uznatelné

Kód: CHLUMECVORSILA

Stavba: Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

KSO: 801 47 12

Místo: Chlumeck n.C, Klicperovo nám., kostel sv. Vršily

CC-CZ:

Datum: 22.02.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck n.C

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

INRECO,s.r.o.,Škroupova 441/9,50002 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 117 780,95

Sazba daně	Základ daně
21,00%	2 117 780,95
15,00%	0,00

Výše daně
444 734,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 562 514,95

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - uznatelné

Kód: CHLUMECVORSILA

**Stavba:** Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Místo: Chlumec n.C,Klicperovo nám.,kostel sv.Vršily Datum: 22.02.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C Projektant: INRECO, s.r.o.,Škroupova 441  
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

01	Výměna krovu a střechy věže - stavební a statická část vč.rekapitulace profeseí	0,00	0,00	STA
02	Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část vč.rekapitulace profeseí	2 117 780,95	2 562 514,95	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU - uznatelné

## Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

## Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část  
vč.rekapitulace profesi**

## KSO:

801 47 12

## Místo:

Chlumec n.C,Klicperovo nám.,kostel sv.Vršily

## CC-CZ:

Datum: 22.02.2019

## Zadavatel:

Římskokatolická farnost – děkanství Chlumec n.C

## Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

## IČ:

45537453

## DIČ:

CZ45537453

## Projektant:

INRECO,s.r.o.,Škroupova 441/9,50002 Hradec Králové

## IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textové podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

## Cena bez DPH

**2 117 780,95**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 117 780,95  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
444 734,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 562 514,95

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - uznatelné

Stavba:

Kostel sv. Vojšily v Chlumci n.C., výměna krovy a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část  
vč.rekapitulace profeseí**

Místo:

Chlumeck n.C, Klicperovo nám., kostel sv.Vojšily

Datum: 22.02.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck n.C

Projektant:  
INRECO,s.r.o.,Skroupov  
a 441/9,50002 Hradec  
Králové

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 117 780,95**

### HSV - HSV

**2 000 770,95**

1 - Zemní práce	43 669,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	7 965,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 047 677,00
66 - Sanace vlhkého zdiva	430 044,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	394 289,66
997 - Přesun sutě	42 325,60
998 - Přesun hmot	34 800,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>109 010,00</b>
712 - Powlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy	106 260,00

784 - Dokončovací práce - malby	2 750,00
N00 - Ostatní práce	0,00
N01 - HZS	0,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	8 000,00
O02 - Ostatní náklady	8 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00



# SOUPIS PRACÍ - uznatelné

Stavba:

Kostel sv. Voršily v Chlumci n-C, výměna krovy a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část  
vč.rekapitulace profesí**

Místo:

Chlumec n.C,Klicperovo nám.,kostel sv.Voršily

Datum: 22.02.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Projektant: INRECO,s.r.o.,Škroupova 441/9,50002 Hi

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 117 780,95**

D HSV **2 000 770,95**

D 1 **43 669,44**

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho	m2	17,700	180,00	3 186,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	14,160	1 200,00	16 992,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,160	850,00	12 036,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výklopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	14,160	150,00	2 124,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výklopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	14,160	210,00	2 973,60	CS ÚRS 2017 02
6	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovinné nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,400	65,00	2 301,00	CS ÚRS 2017 02
7	M	1111020.1	<i>nákup ornice pro vegetační vrstvu pod výsev trávníku</i>	t	9,204	350,00	3 221,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,400	20,00	708,00	CS ÚRS 2017 02
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,062	120,00	127,44	CS ÚRS 2017 02
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>7 965,00</b>	
13	K	59111111R01	Kladení kamenné dlažby do lože z kameniva těženého tl 100 mm	m2	17,700	450,00	7 965,00	
<b>D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>							<b>1 047 677,00</b>	
14	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svsiých konstrukcí stěn	m2	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	622325300R01	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	177,980	1 450,00	258 070,65	
19	K	622325400R01	Kletovaná omítka na římsách a iluzorním kvádrování nároží	m2	45,000	1 700,00	76 500,00	
20	K	622325501R01	Vápenný fasádní nátěr	m2	773,037	600,00	463 822,20	
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	523,037	85,00	44 458,15	CS ÚRS 2017 02
25	K	62999901R01	Restaurování pískovce na nárožích a nejnižší římse,biocidní a hydrofobní nátěr,skutečný technologický postup opravy upřesní restaurátor	m2	30,054	3 000,00	90 162,00	Vlastní
26	K	62999902R01	Restaurování pískovce na soklu,biocidní a hydrofobní nátěr,skutečný technologický postup opravy upřesní restaurátor	kus	23,041	4 000,00	92 164,00	Vlastní
<b>D 66 Sanace vlhkého zdiva</b>							<b>430 044,25</b>	
27	K	6609010R01	Sanace zdiva - dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	1,000	430 044,25	430 044,25	Vlastní
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>394 289,66</b>	
29	K	941111222R01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122R01	m2	171 373,920	1,20	205 648,70	
30	K	941111822R01	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky nad 25 m	m2	714,058	55,00	39 273,19	
33	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	171 373,920	0,40	68 549,57	CS ÚRS 2017 02
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	714,058	11,00	7 854,64	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	72,115	65,00	4 687,48	CS ÚRS 2017 02
36	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	4 326,900	1,20	5 192,28	CS ÚRS 2017 02
37	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	72,115	25,00	1 802,88	CS ÚRS 2017 02
38	K	949211111	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	12,784	50,00	639,20	CS ÚRS 2017 02
39	K	949211211	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	767,040	1,50	1 150,56	CS ÚRS 2017 02
40	K	949211811	Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	12,784	35,00	447,44	CS ÚRS 2017 02
42	K	966023131	Vybourání části říms z kamene vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	37,038	350,00	12 963,30	CS ÚRS 2017 02
44	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	2,862	250,00	715,50	CS ÚRS 2017 02
47	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	250,000	60,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 02
48	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdřiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	23,041	120,00	2 764,92	CS ÚRS 2017 02
49	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlín v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdřivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	23,000	1 200,00	27 600,00	CS ÚRS 2017 02
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>42 325,60</b>	
50	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	22,160	1 060,00	23 489,60	CS ÚRS 2017 02
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,160	215,00	4 764,40	CS ÚRS 2017 02
52	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	199,440	15,00	2 991,60	CS ÚRS 2017 02
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	22,160	500,00	11 080,00	CS ÚRS 2017 02
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>34 800,00</b>	
54	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	29,000	1 200,00	34 800,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>109 010,00</b>	
D	766		<b>Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy</b>				<b>106 260,00</b>	
66	K	76600001R01	Ozn. TR1 Vchodové dveře 2-krídle, 1080/2040 mm, repase, odstranění plechu a výměna klapačky za dřevěnou profilovanou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
67	K	76600002R01	Ozn. TR2 Vchodové dveře 1-krídle, 940/1930-2040 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
68	K	76600003R01	Ozn. TR3 Vchodové dveře 1-krídle, 960/1930 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
85	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 050,000	1,20	1 260,00	CS ÚRS 2017 02
D	784		<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>2 750,00</b>	
86	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	25,00	625,00	CS ÚRS 2017 02
87	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	85,00	2 125,00	CS ÚRS 2017 02
D	OST		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>8 000,00</b>	
D	0		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>8 000,00</b>	
97	K	031101R00	Vybudování zařízení staveniště	Kč	0,000	5 000,00	0,00	
98	K	031102R00	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
99	K	031103R00	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	

## Položkový rozpočet stavby - uznatelné

**Stavba: 17977 Chlumeck nad Cidlinou - kostel sv. Voršily**

**Objekt: 1 Chlumeck nad Cidlinou - kostel sv. Voršily**

**Rozpočet: 1 sanace zdiva**

**Objednatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck nad C  
Čelakovského 40  
503 51 Chlumeck nad Cidlinou**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.**

**IČO: 4553743**

**DIČ: CZ4553743**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	378 701,59
PSV	51 342,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>430 044,25</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	430 044,25 CZK
Základní DPH	21 %	90 309,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK

**Cena celkem s DPH 520 353,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

15.09.2022

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

**Římskokatolická farnost  
děkanství  
Čelakovského 40  
503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
tel.: 731 746 755**

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
jednatel: Ing. Radek Loučka  
Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			108 893,23	25
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			16 726,50	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 781,86	8
S01	Sanace zdiva	HSV			217 300,00	51
711	Izolace proti vodě	PSV			51 342,66	12
Cena celkem					430 044,25	100

## Položkový rozpočet - uznatelné

S:	17977	Chlumeč nad Cidlinou - kostel sv. Voršily
O:	1	Chlumeč nad Cidlinou - kostel sv. Voršily
R:	1	sanace zdiva

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>108 893,23</b>
1	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	14,16000	250,00	3 540,00
2	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	42,48000	115,00	4 885,20
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	14,16000	380,00	5 380,80
4	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	50,97600	18,00	917,57
5	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	50,97600	39,00	1 988,06
6	58125110R	Jílová zemina těsnící	t	29,73600	1 500,00	44 604,00
7	100240001000R	Automobil nákladní do 6t, doprava materiálu	km	594,72000	80,00	47 577,60

nosnost 6 t

<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>16 726,50</b>
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	53,10000	15,00	796,50
9	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m2	53,10000	50,00	2 655,00
10	28350305R	Rohož drenážní tl. do 10 mm, 10,0x1,0 m	m2	53,10000	250,00	13 275,00

<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>35 781,86</b>
11	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	29,81822	1 200,00	35 781,86

<b>Díl: S01 Sanace zdiva</b>						<b>217 300,00</b>
12	914 R00	HZS, tarifní třída 4	h	75,00000	450,00	33 750,00
13	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm, vrtý pro propojovací vedení elektroosmózy přes nosné konstrukce	m	3,40000	4 000,00	13 600,00
14	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm, pro katody systému elektroosmózy ( 1ks / 1.0bm )	m	5,00000	3 500,00	17 500,00
15	R - EL. 1001	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka systému elektroosmózy	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00
16	R - EL. 1002	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné násové elektrody ( ANODY )	m	32,00000	1 900,00	60 800,00
17	R - EL. 1003	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody ( KATODY )	ks	5,00000	2 700,00	13 500,00
18	R - EL. 1005	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému	m	3,40000	750,00	2 550,00
19	R - EL. 1006	Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy	ks	2,00000	1 900,00	3 800,00
20	R - EL. 1007	Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
21	R - EL. 1008	Podomítková nerez skříň pro instalaci řídicí jednotky systému elektroosmózy	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00

<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>51 342,66</b>
22	281606214R00	Nízkotlaká jednořadá vsítlá injektáž cihelného	m2	1,80000	5 000,00	9 000,00
23	281606211.SA0	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm	m2	7,73000	142,00	1 097,66
24	281606214R01	Nízkotlaká dvouřadá vodorovná injektáž cihelného zdiva silikonovým krémem	m2	5,93000	5 000,00	29 650,00
25	281606215T05	Zpětná výplň vrtů po dvouřadě injektáží, v celé hloubce vrtu záplivkou hobtnavou maltou	m2	5,93000	1 500,00	8 895,00
26	281606215T06	Zpětná výplň vrtů pojednořadě injektáží, v celé	m2	1,80000	1 500,00	2 700,00

**Celkem**

**430 044,25**