


ZHLAVÍ VRTU
MĚŘ. 1:20



LEGENDA

- 1 BETONOVÉ SKRUŽE DN 1000
- 2 ZÁSYP ŠTĚRKEM
- 3 PÍSEK
- 4 PRANÝ ŠTĚRK
- 5 ŠROUBENÍ + 2x KOLENO 5/4"
- 6 ZPĚTNÁ KLAPKA+KULOVÝ UZÁVĚR 5/4"+ REDUKCE 5/4"x2"
- 7 STAVAJÍCÍ VRT-ZÁRUBNICE 120MM
- 8 VÝTLAK (PE50 ve vrtu, PE63 mimo vrt do VDJ)
- 9 POKLOP STUDNIČNÍ DEŠTUISTÝ ZAMYKATELNÝ NEREZ S ODVĚTR. 600 X 600
- 10 ATYPICKÝ BETON POKLOP DN 1400 S OTVOREM 600X600
- 11 BET. DLAŽBA TL. MIN. 50 -PRSTENEC ŠÍŘE 1M SPADOVANÝ VNĚ VRTU
- 12 OBSYP ZHLAVÍ ZHUTNĚNÝ
- 14 ROSTLÝ TERÉN
- 15 PLASTOVÁ STUPADLA KASI
- 16 PROSTUP PRO KABELY DN 50
- 17 OBSYP JILOVITOU ZEMINOU (TĚSNĚNÍ)
- 18 PONORNÉ ČERPADLO Colpedit 4 SDF 46/15, 1,1 kW, 400V, 3A + ZP. KL. 5/4"
- 19 KANALIZACE DN400-ZATRUBENÍ RIGOLU, DÉLKA 12M
- 20 PŮVODNÍ RIGOL-ZATRUBNIT, ZASYPAT, OPEVNIT VTOK A VÝTOK

POZN.

ZHLAVÍ VRTU BUDE VYBUDOVÁNO NA STÁVAJ. VRTU ZO-1-19
PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ZHLAVÍ BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
VÝŠKOVÉ KOTY JSOU DÁNY SOUČASNOU POLOHOU VRTU
NOVÉ PONORNÉ ČERPADLO BUDE ULOŽENO DO ÚROVNĚ -65M (PLNÁ ZÁRUBNICE))
ČERPADLO BUDE JIŠTĚNO OCELOVÝM NEREZ LANKEM NA STĚNU ZHLAVÍ
POTRUBÍ PVC400 BUDE NA OBOU STRANÁCH S KAMENNÝM ČELEM

Investor obec Zlatá Olešnice		VODOHOSPODÁŘSKÁ projektční, inženýrské a konzultační KANCELAŘ TRUTNOV			
Místo Zlatá Olešnice	Kroj Královéhradecký				
Č. zák. 2020.20	Stupeň DSP	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 11.2020	Měřítko 1:20
Akce OBEC ZLATÁ OLEŠNICE ZDROJ VODY, VODOVOD A VODOJEM					Č. přílohy
Příloha VRT-VYSTROJENÍ					D1.2