

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2024

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** OBEC DOBŘENICE
č.p. 10, 50325 Dobřenice
statutární zástupce: Ing. Tomáš Sýkora, starosta
IČ: 00268721
číslo účtu: 159134975/0300
- *dále jen objednatel*
- 2. Zhotovitel:** TERESTAV s.r.o.
statutární zástupce: Vít Kocián, jednatel
IČ/DIČ: 17757002 / CZ17757002
bank. spojení: Fio banka
číslo účtu: 2202386860/2010
daňový režim: plátce DPH
tel.: 725 780 552
- *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava článku III. – 3.3 na nové znění:
Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle nejpozději do 4.12.2024.
2. Předmětem dodatku je úprava článku IV. 1 smlouvy, na základě víceprací, nová cena díla je:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 1.339.727,13 Kč |
| DPH 21 % | 281.342,70 Kč |
| Cena vč. DPH | 1.621.069,83 Kč |

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení nezměněna.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
- Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Za zhotovitele


V Libčanech 11.11.2024


Vít Kocián
jednatel
TERESTAV s.r.o.

 **TERESTAV** IČ: 17757002
DIČ: CZ17757002
TERESTAV s.r.o. | Libčany 21, 50322 Libčany
info@terestav.cz www.terestav.cz

Za objednatele

V Dobřenicích dne 11.11.2024


Ing. Tomáš Sýkora
starosta
OBEC DOBŘENICE

OBEC DOBŘENICE
503 25 ②

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 920/23-Z1
Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			374 779,65
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	374 779,65	78 703,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			453 483,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 920/23-Z1

Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Místo: Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		374 779,65	453 483,38	
920/23-1-Z1	SO 101.1 Komunikace	17 615,52	21 314,78	STA
920/23-2-Z1	SO 101.2 Komunikace	357 164,13	432 168,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt:

920/23-1-Z1 - SO 101.1 Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 615,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 615,52	21,00%	3 699,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 314,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt: 920/23-1-Z1 - SO 101.1 Komunikace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 615,52
HSV - Práce a dodávky HSV	16 548,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 548,23
M - Práce a dodávky M	1 067,29
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 067,29

SOUPIS PRACÍ

SODPDsnížení ceny

964 947,48 Kč1 086 774,64 Kč88,79%

Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt: 920/23-1-Z1 - SO 101.1 Komunikace

Místo: Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							17 615,52	
D	HSV	Práce a dodávky HSV			sleva zhotovitele	11,21%	16 548,23	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 548,23	
1	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	265,870	62,24	16 548,23	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122						
	VV	214+(38,1+41,7)*0,65" plocha výměny + přesahy na bocích výkopu			265,870			
D	M	Práce a dodávky M					1 067,29	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 067,29	
2	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	8,400	81,60	685,42	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161121						
	VV	preložka 8,4" změřeno v el. verzi PD			8,400			
3	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	8,400	29,83	250,60	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431131						
	VV	preložka			8,400			
4	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	8,400	15,63	131,27	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113						
	VV	preložka			8,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SODPD

964 947,48 Kč1 086 774,64 Kč

Stavba:
Nápojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt:
920/23-2-Z1 - SO 101.2 Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		357 164,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	357 164,13 0,00	21,00% 12,00%	75 004,47 0,00
Cena s DPH		v CZK	432 168,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt:

920/23-2-Z1 - SO 101.2 Komunikace

Místo:

Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	357 164,13
HSV - Práce a dodávky HSV	281 971,33
1 - Zemní práce	56 724,59
2 - Zakládání	32 370,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 744,00
4 - Vodorovné konstrukce	65,30
5 - Komunikace pozemní	125 827,83
8 - Trubní vedení	8 879,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 515,31
99 - Přesuny hmot a sutí	1 844,93
PSV - Práce a dodávky PSV	72 291,36
997 - Přesun sutě	72 291,36
M - Práce a dodávky M	2 901,44
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 901,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Objekt: 920/23-2-Z1 - SO 101.2 Komunikace

Místo: Datum: 22. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 164,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV			sleva zhotovitele	11,21%	281 971,33	
D	1	Zemní práce					56 724,59	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	92,160	111,88	10 310,44	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	odk_sanace1	sanace*0,4*0,9*plocha * hloubka * 10 %		92,160			
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,240	665,04	6 809,98	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122111101						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	odk_sanace2	sanace*0,4*0,1*plocha * hloubka * 90 %		10,240			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,680	277,02	19 857,14	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV		odvoz*0,7*70 % výkopku		71,680			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	573,440	21,04	12 067,03	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV		(odvoz*0,7*8*70 % výkopku * 8 km		573,440			
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	256,000	30,00	7 680,00	SOD
	PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním						
	VV		sanace		256,000			
D	2	Zakládání					32 370,36	
6	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	68,400	473,25	32 370,36	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106						
	VV		68,4		68,400			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					33 744,00	
7	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,840	800,00	9 472,00	SOD
	PP	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	palisady	zajištění el. pilířku 11,84*změřeno v el. verzi PD - měření délek (2,56 m v původním rozpočtu)		11,840			
8	M	5922840R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1000mm	kus	74,000	328,00	24 272,00	SOD
	PP	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1000mm						
	VV		palisady0,16		74,000			
D	4	Vodorovné konstrukce					65,30	
9	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,016	4 081,13	65,30	SOD
	PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						
	P	Poznámka k položce:						
	VV		podbetonování šachty 0,4 * 0,4 * 0,1*plocha základu * tl		0,016			
D	5	Komunikace pozemní					125 827,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	512,000	182,91	93 648,62	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výměna v aktivní zóně sanace * 2" 2 vrstvy		512,000			
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	256,000	125,70	32 179,21	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	sanace	výměna v aktivní zóně; ŠD(B) fr. 0-32 256		256,000			
	D	8	Trubní vedení				8 879,01	
12	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 170,91	6 170,91	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811113					
	VV		1		1,000			
13	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	2 708,10	2 708,10	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812163					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 515,31	
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	328,000	62,24	20 415,31	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		sanace+72*2*0,5"plocha výměny + přesahy na bocích výkopu		328,000			
15	K	R5	Uložení kabelového vedení do dělené chráničky	m	42,000	50,00	2 100,00	SOD
	PP		Uložení vedení do chráničky DN110, včetně výkopu, záhozu, betonového lože a obsypu a vč. dodání a osazení dělené chráničky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	nn_pripojka	přeložení elektrické přípojky do chráničky 42"délka změněna v terénu		42,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				1 844,93	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	23,653	78,00	1 844,93	SOD
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				72 291,36	
	D	997	Přesun sutě				72 291,36	
17	K	99722185R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	58,368	530,00	30 935,04	SOD
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatek za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností Poznámka k položce: např. řízená skládka Navoz.to - OM Čeperka (vzd. 16 km)					
			1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).					
			3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.					
	P		4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.					
			5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.					
			6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně					
			započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.					
			7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listy, popř. čestné prohlášení).					
			8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
	VV		odvoz*1,9*0,3"objem * předpokládaná objemová hmotnost * 30 %		58,368			
18	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,192	303,66	41 356,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	VV		odvoz*1,9*0,7"objem * předpokládaná objemová hmotnost * 70 %		136,192			
	D	M	Práce a dodávky M				2 901,44	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 901,44	
19	K	460171121	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	4,500	20,60	92,70	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171121					
	VV		chranička		4,500			
20	K	460461131	Žásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 v omezeném prostoru	m	4,500	21,04	94,69	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Žásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460461131					
	VV		chranička		4,500			
21	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	46,500	15,63	726,66	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnění povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
	VV		nn_pripojka + chranička		46,500			
22	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	4,500	388,90	1 750,05	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rezervní chránička pro sdělovací kabel 4,5		4,500			
23	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	4,500	52,74	237,34	CS ÚRS 2024 02-sleva
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	VV		chranička		4,500			

SEZNAM FIGUR

Kód: 920/23-Z1
 Stavba: Napojení polní cesty P8DO na stávající místní komunikaci v k.ú. Dobřenice

Datum: 22. 10. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
920/23-1-Z1	SO 101.1 Komunikace		
prelozka			8,400
prelozka	8,4" změřeno v el. verzi PD		8,400
Použití figury:			
460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	8,400
460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	8,400
460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	8,400
920/23-2-Z1	SO 101.2 Komunikace		
chranicka			4,500
chranicka	4,5		4,500
Použití figury:			
460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	4,500
460171121	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	4,500
460461131	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 v omezeném prostoru	m	4,500
460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	46,500
34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	4,500
nn_pripojka			42,000
nn_pripojka	42"délka změřena v terénu		42,000
Použití figury:			
R5	Uložení kabelového vedení do dělené chráničky	m	42,000
460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	46,500
odk_sanace1			92,160
odk_sanace1	sanace*0,4*0,9"plocha * hloubka * 10 %		92,160
odk_sanace2			10,240
odk_sanace2	sanace*0,4*0,1"plocha * hloubka * 90 %		10,240
odvoz			102,400
odvoz	odk_sanace1+odk_sanace2"naložení pro dopravu na mezideponii		102,400
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,680
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	573,440
99722185R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	58,368
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,192
palisady			11,840
palisady	11,84"změřeno v el. verzi PD - měření délek (2,56 m v původním rozpočtu)		11,840
Použití figury:			
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,840
5922840R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1000mm	kus	74,000
sanace			256,000
sanace	256		256,000
Použití figury:			
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	256,000
122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,240
122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	92,160
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	256,000
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	512,000
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	328,000