ZAŘÍZENÍ	ZVONEK	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY
Pi 12,3 kW		0,3	12,0
Pp 3,2 kW		0,2	3,0



ozbrojení stávající rozvodnice

RS2



oceloplechová rozvodnice pod omítku EATON U-4/56-F

RS11



oceloplechová rozvodnice pod omítku EATON U-4/56-F

RS12

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

QM0 vypínač IS-40/3

Fi proudový chránič PF7-xx/4/003

Fa jistič PL7-Bx/x

Fia proudový chránič s nadpr. ochr. PFL7-10/1N/C/003-A

SP2 I.+II. svodič přepětí Hakel HLSA12,5-275/3+0 M

INVESTOR
OBEC KRAMOLNA
KRAMOLNA 172
547 01 NÁCHOD

ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR
RIEGROVA 194
547 01 NÁCHOD
tel.: + 420 725 457 745
e-mail: pavel@atelierph.cz
www.atelierph.cz

PROFESE: 090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VLASTISLAV VLACH

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR, RIEGROVA 194, 547 01 NÁCHOD

VYPRACOVAL: RICHARD KAŠPAR

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01

STUPEŇ DOKUMENTACE: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÍSLO ZAKÁZKY: 70–97

NÁZEV VÝKRESU: **ROZVÁDĚČ RS 11, RS 12, RS2**

PARÉ:

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1,191 A 202 KN, KÚ LHOTKY

ČÍSLO VÝKRESU	AKTUAL.	FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM
D.1.4–9	A	2x A4		04/2024