

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRNAVAIIET
Stavba: Rekonstrukce chodníku II. etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Jiří Neuman s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12,05,2025
IČ:
DIČ:
IČ: 28819225
DIČ: CZ28819225
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 010 765,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 010 765,75	422 260,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 433 026,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

JIŘÍ NEUMAN s.r.o.
SOBĚTUŠ 38 č. 11
503 15 NECHANICE
IČO: 28819225 DIČ: CZ28819225
tel.: 603 976 507

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRNAVAIIET


Stavba: Rekonstrukce chodníku II. etapa

Místo: Datum: 12,05,2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Jiří Neuman s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 010 765,75	2 433 026,56
SO01	Rekonstrukce chodníku Trnava II. etapa	2 010 765,75	2 433 026,56


JIŘÍ NEUMAN s.r.o.
SOBĚTUŠ 38 č. 11
503 15 NECHANICE
IČO: 28819225 DIČ: Cz28819225
tel.: 603 976 507

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku II. etapa

Objekt:

SO01 - Rekonstrukce chodníku Trnava II. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jiří Neuman s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12,05,2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28819225

DIČ:

CZ28819225

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 010 765,75

DPH základní
snížená

Základ daně
2 010 765,75
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
422 260,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 433 026,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

JIRÍ NEUMAN s.r.o.
SOBĚTUŠ 38 č. 11
503 15 NECHANICE
IČO: 28819225 DIČ: CZ28819225
tel.: 603 976 507

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku II. etapa

Objekt: **S001 - Rekonstrukce chodníku Trnava II. etapa**

Místo: Datum: 12,05,2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Jiří Neuman s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 010 765,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 898 265,75

1 - Zemní práce 251 991,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 112 360,50

5 - Komunikace pozemní 776 792,48

8 - Trubní vedení 148 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 785,65

997 - Přesun sutě 140 041,10

998 - Přesun hmot 107 034,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku II. etapa

Objekt: SO01 - Rekonstrukce chodníku Trnava II. etapa

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Jiří Neuman s.r.o.

Datum: 12,05,2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 010 765,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 898 265,75
D	1	Zemní práce					251 991,90
61	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	35,000	59,40	2 079,00
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	324,000	24,00	7 776,00
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	63,10	8 203,00
	WV		260,000*0,50		130,000		
	WV		Součet		130,000		
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	96,000	180,00	17 280,00
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	71,00	9 230,00
	WV		260*0,50		130,000		
	WV		Součet		130,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	285,000	65,00	18 525,00
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	102,900	150,00	15 435,00
	WV		294,0*0,35		102,900		
	WV		Součet		102,900		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	102,900	250,00	25 725,00
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	720,300	21,00	15 126,30
	WV		102,9*7		720,300		
	WV		Součet		720,300		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	195,510	210,00	41 057,10
	WV		102,9*1,9		195,510		
	WV		Součet		195,510		
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	350,000	30,00	10 500,00
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,000	70,00	24 500,00
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	56,000	350,00	19 600,00
	WV		350,000*0,10*1,6		56,000		
	WV		Součet		56,000		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	20,00	7 000,00
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,250	110,00	1 347,50
	WV		350 * 0,035		12,250		
	WV		Součet		12,250		
15	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	596,000	48,00	28 608,00
	WV		294"chodník"		294,000		
	WV		172"vjezd"		172,000		
	WV		130"kom."		130,000		
	WV		Součet		596,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					112 360,50
58	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	35,000	810,00	28 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	200,025	420,00	84 010,50
	WV		35*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		200,025		
	D	5	Komunikace pozemní				776 792,48
16	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	294,000	150,00	44 100,00
17	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	172,000	210,00	36 120,00
18	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	294,000	250,00	73 500,00
19	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	172,000	268,00	46 096,00
20	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	130,000	390,00	50 700,00
21	K	572751112	Vyspravení dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	32,500	4 100,00	133 250,00
	WV		130,000*0,10*2,5		32,500		
	WV		Součet		32,500		
22	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	314,000	330,00	103 620,00
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	319,000	350,00	111 650,00
25	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	172,000	360,00	61 920,00
26	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	148,512	510,00	75 741,12
	WV		145,60*1,02		148,512		
	WV		Součet		148,512		
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	26,928	620,00	16 695,36
	WV		26,4*1,02		26,928		
	WV		Součet		26,928		
29	K	599142115	Živičná zálevka	m	260,000	90,00	23 400,00
	D	8	Trubní vedení				148 260,00
30	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců	kus	7,000	3 000,00	21 000,00
31	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	1 480,00	10 360,00
32	M	55242325.1	mříž vtoková obrušnicková litinová B125 - Radbuza	kus	7,000	12 500,00	87 500,00
33	K	899997001	Napojení do stávající šachty	sou	7,000	4 200,00	29 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				361 785,65
34	K	913211120	Provizorní dopravní opatření	sou	1,000	30 000,00	30 000,00
35	K	913211121	Nájemné za užívání silničního pozemku- odhad	sou	1,000	10 000,00	10 000,00
36	K	916131213	Osazení silničního obrušnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,000	350,00	91 000,00
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	176,750	210,00	37 117,50
	WV		175*1,01		176,750		
	WV		Součet		176,750		
38	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	63,630	165,00	10 498,95
	WV		63*1,01		63,630		
	WV		Součet		63,630		
39	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	22,000	490,00	10 780,00
40	K	916331112	Osazení zahradního obrušnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	176,000	205,00	36 080,00
41	M	592170371	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	ks	355,520	85,00	30 219,20
	WV		176*2*1,01		355,520		
	WV		Součet		355,520		
42	K	916991121	Lože pod obrušníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,100	3 900,00	35 490,00
	WV		260*0,35*0,1		9,100		
	WV		Součet		9,100		
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	260,000	95,00	24 700,00
44	K	919735129	Řezání betonové dlažby - odhad	m	50,000	150,00	7 500,00
45	K	935113114	Osazení odvodňovacího žlabu do 100 mm vč. litin. mříže - mont. + dod.	m	6,000	3 900,00	23 400,00
46	K	935113114.1	Napojení - odhad	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
47	K	96600811	Bourání uliční vpusti vč. likvidace	ks	6,000	2 000,00	12 000,00
	D	997	Přesun sutě				140 041,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,700	48,00	1 809,60
	W		37,700"kam. drc."		37,700		
	W		Součet		37,700		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	603,200	10,00	6 032,00
	W		37,70*16		603,200		
	W		Součet		603,200		
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	200,845	55,00	11 046,48
	W		82,620"dlažba"		82,620		
	W		58,425"obrubník"		58,425		
	W		31,200"beton"		31,200		
	W		28,600"živice"		28,600		
	W		Součet		200,845		
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 213,520	12,00	38 562,24
	W		200,845*16		3 213,520		
	W		Součet		3 213,520		
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	238,545	165,00	39 359,93
53	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	172,245	130,00	22 391,85
54	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,700	310,00	11 687,00
55	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,600	320,00	9 152,00
D	998		Přesun hmot				107 034,12
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	594,634	180,00	107 034,12
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				112 500,00
57	K	090001000	VRN 2%	%	5,000	22 500,00	112 500,00

JIRÍ NEUMAN s.r.o.
 SOBĚTUŠ 38 č. 11
 503 15 NECHANICE
 IČO: 28819225 DIČ: CZ28819225
 tel.: 603 976 507

Boharyně - Tmava Rekonstrukce a přeložení vedení veřejného osvětlení v místní části Tmava - E2(západ)

DPS - 8/2023 (s přílohou NN)

Poz	Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celkem	Montáž	Mont.celkem	Cena celkem
1	Výřezání a vyznačení sítí a vedení v přehledném terénu	hod	2,00	0,00	0,00	950,00	1 900,00	1 900,00
2	Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací	m	280,00	0,00	0,00	28,00	7 840,00	7 840,00
3	Odkopnutí, odstrojování a demontáž stávajících stožárů	ks	6,00	0,00	0,00	145,00	870,00	870,00
4	Odkopnutí a demontáž výbojkových svítidel	ks	6,00	0,00	0,00	145,00	870,00	870,00
5	Demontáž stožárových základů - zajištění	ks	6,00	0,00	0,00	950,00	5 700,00	5 700,00
6	Demontáž svítidla typu LED	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Demontáž soupravy rozhlasu R	ks	1,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
8	Demontáž bezpaticového stožáru	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Deponování využitelného demontovaného materiálu (LED+R+stožár bezpaticový)	ks	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	Rozvaděč RVO - příprava nového napájecího bodu + uzemnění	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozvaděč RVO - odkopnutí, demontáž, přesun, montáž	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozvaděč RVO - podání žádosti na ČEZ 3měsíčně před kolaudací pro napojení na novou přípojku NN	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozvaděč RVO - odhlášení odběru zástavky u distribuce	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozvaděč RVO - úprava spínání a doplnění jističů zástavky RCD10/B/0,03	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vývody ze RVO do zástavky + instalace zástavky (1x světlé z VO + 1x zásuvka přes vyp)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stožárové pouzdro SP315/1000	ks	4,00	2 100,00	8 000,00	400,00	1 600,00	9 600,00
17	Stožárové pouzdro SP315/1500	ks	6,00	3 300,00	19 800,00	1 500,00	9 000,00	28 800,00
18	Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou	m3	10,00	1 200,00	12 000,00	400,00	4 000,00	16 000,00
19	Osazení a zapojení repro soustavy včetně držáku a prostupu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	620,00	620,00	1 720,00
20	Svítlidlo LED 3152 lm,25W,2700K,optika B104	ks	10,00	5 500,00	55 000,00	1 000,00	10 000,00	65 000,00
21	Recyklační poplatek	ks	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	80,00
22	Kompletace a osazení svítidla	ks	10,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00
23	SR481-27 Z/CU (1x np)	ks	9,00	420,00	3 780,00	100,00	900,00	4 680,00
24	SR482-27 Z/CU (2x np)	ks	1,00	650,00	650,00	100,00	100,00	750,00
25	Stožár silniční 5,6/14/76/60 žárově zinkovaný	ks	10,00	8 200,00	82 000,00	970,00	9 700,00	91 700,00
26	Výložník obloukový rovný V1/60 - 1000 metalizovaný	ks	10,00	1 800,00	18 000,00	620,00	6 200,00	24 200,00
27	CYKY 3x1,5 mm2, volně	m	120,00	14,00	1 680,00	9,27	1 112,40	2 792,40
28	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ 20	m	1,50	33,00	49,50	5,00	7,50	57,00
29	CYKY 4x25 mm2, volně	m	0,00	410,00	0,00	20,00	0,00	0,00
30	CYKY 4x16 mm2, volně (VO+NN RVO)	m	420,00	210,00	88 200,00	13,47	5 657,40	93 857,40
31	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	385,00	8,00	3 080,00	53,70	20 674,50	23 754,50
32	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	14,00	8,00	112,00	53,70	751,80	863,80
33	Svorka SU univerzální	ks	30,00	8,00	240,00	70,43	2 112,90	2 352,90

JIRÍ NEUMAN s.r.o. 8. 11
 SOBĚTUS 38
 602 03 NECHANICE
 DIČ: CZ28819225
 976 507

34	Ukončení do 4x50 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	206,63	4 132,60	4 132,60
35	Ukončení do 3x4 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	48,47	969,40	969,40
36	Výstražná fólie 33cm	m	385,00	5,00	1 925,00	8,00	3 080,00	5 005,00
37	Kabelová chránička DN 100	m	60,00	32,70	1 962,00	10,00	600,00	2 562,00
38	Kabelová chránička dělená DN 110	m	20,00	280,00	5 600,00	10,00	200,00	5 800,00
39	Mikrotrubička 12/8 HDPE se zakončením - rez. trasa optická	m	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
40	Štítek značení stožáru s číslováním dle standardu správce	ks	10,00	45,00	450,00	50,00	500,00	950,00
41	Podružný materiál	kpl	0,33	700,00	231,00	0,00	0,00	231,00
42	Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	4 000,00
43	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,50	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00
44	Zkusební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
45	Dokumentace skut provedení	hod	2,00	200,00	400,00	400,00	800,00	1 200,00
46	Geodetické zaměření skutečné trasy vedení s exportem dat	hod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uklid a likvidace odpadu - běžný komunální (ocel,beton,kabel)	kpl	0,30	0,00	0,00	2 000,00	600,00	600,00
48	Prořez - úprava stromů v období veg.klidu - lipa, třešeň	kpl	0,50	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
49	Odstanění křovin ručně	m2	1,00	30,00	30,00	130,00	130,00	160,00
50	Rozebrání chodníkové dlažby zámkové (0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Rozebrání chodníkové dlažby mozaikové (obdélník,osmiboká)(0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rozebrání chodníkové dlažby dlaždicové 30x30 (0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rozebrání štěrkového povrchu chodníku (0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Řezání spár do živice do 150mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odstanění živičného povrchu do 150mm (0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Řezání spár do betonu do 150mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Odstanění betonového povrchu do 150mm (0,75)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Obnovení krytu chodníku z dlažby zámkové, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Obnovení krytu chodníku z dlažby mozaikové, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Obnovení krytu chodníku z dlažby dlaždicové, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Nahrazení štěr. krytu chodníku dlaždicovou dlažbou 30x30, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Obnovení krytu komunikace z živice, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Obnovení krytu komunikace z betonu, normová skladba	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Překop místní komunikace do 6m včetně zatážení chráničky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kontrola průběhu stáv. sítí, úprava trasy se založením kabeláže a uzemnění	hod	10,00	0,00	0,00	700,00	7 000,00	7 000,00
66	Výkop jámy pro stožárový základ včetně pažení	m3	12,00	0,00	0,00	950,00	11 400,00	11 400,00
67	Kabelové lože z přesáté zeminy nebo pisku	m3	9,10	0,00	0,00	220,00	2 002,00	2 002,00
68	Hloubení rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	355,00	0,00	0,00	150,00	53 250,00	53 250,00
69	Zásyp rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	355,00	0,00	0,00	23,00	8 165,00	8 165,00
70	Hloubení rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
71	Zásyp rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
72	Zhutnění a finální úprava ostatního terénu v zemina třídy 3	m2	148,00	0,00	0,00	23,00	3 404,00	3 404,00

