SPLAŠKOVÁ STOKA "S 2"
POLYPROPYLÉN ULTRA RIB 2PP DLE DIN 16 961
DN 250 mm DÉLKA 110 m

SPLAŠKOVÁ STOKA "S"
POLYPROPYLÉN ULTRA RIB 2PP DLE DIN 16 961
DN 250 mm DÉLKA 235 m

SPLAŠKOVÁ STOKA "S 1"
POLYPROPYLÉN ULTRA RIB 2PP DLE DIN 16 961
DN 250 mm DÉLKA 170 m

VODOVODNÍ ŘAD "V 2"
PVC DN 80 mm DÉLKA 110,- m

VODOVODNÍ ŘAD "V 1"
PVC DN 80 mm DÉLKA 175,- m

VODOVODNÍ ŘAD "V 3"
LDPE DN 50 mm DÉLKA 31 m

VODOVODNÍ ŘAD "V"
PVC - MONDIAL DN 100 mm DÉLKA 322,- m

PROTLAK POD ASFALTOVOU VOZOVKOU OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø 273 x 10 mm DL. 6 m

VÝSTUPNÍ JÁMA 2 x 2 m

STARTOVACÍ JÁMA 3 x 3 m

TABULKA SOUŘADNIC

	km		y	x
"ŘAD V"	NAPOJENÍ	0,000	648 981,95	1 044 647,11
	LOM	0,005	648 984,57	1 044 650,88
	LOM	0,040	649 019,44	1 044 657,02
	LOM	0,087	649 057,91	1 044 630,74
	LOM	0,093	649 061,50	1 044 635,98
	LOM	0,113	649 070,52	1 044 653,26
	LOM	0,150	649 038,08	1 044 671,67
	LOM	0,219	648 988,40	1 044 719,74
	LOM	0,237	648 971,07	1 044 713,79
	LOM	0,276	648 939,55	1 044 736,51
	LOM	0,313	648 911,28	1 044 760,56
	NAPOJENÍ	0,322	648 904,84	1 044 753,54
"ŘAD V1"	NAPOJENÍ	0,000	648 906,32	1 044 546,24
	LOM	0,011	648 896,19	1 044 550,01
	LOM	0,067	648 851,85	1 044 583,85
	Hp	0,175	648 771,93	1 044 653,25
"ŘAD V2"	NAPOJENÍ	0,000	648 906,32	1 044 546,24
	LOM	0,008	648 913,32	1 044 543,21
	LOM	0,050	648 953,00	1 044 530,66
	LOM	0,075	648 976,54	1 044 523,99
	Hp	0,110	649 007,82	1 044 513,45
"ŘAD V3"	NAPOJENÍ	0,000	649 057,91	1 044 630,74
	LOM	0,003	649 060,39	1 044 629,05
	LOM	0,007	649 061,16	1 044 624,97
	Hp	0,031	649 047,89	1 044 604,97

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

TABULKA SOUŘADNIC ŠACHET

STOKA	ŠACHTA ČÍSLO	y	x
"S"	1	648 981,80	1 044 649,39
	2	648 970,02	1 044 633,22
	3	648 949,11	1 044 605,17
	4	648 933,83	1 044 585,38
	5	648 903,79	1 044 545,41
	6	648 883,44	1 044 5516,94
	7	648 872,40	1 044 500,32
	8	648 843,22	1 044 459,72
"S 1"	9	648 894,96	1 044 549,75
	10	648 883,05	1 044 558,83
	11	648 851,22	1 044 583,07
	12	648 817,13	1 044 612,50
	13	648 798,24	1 044 628,88
	14	648 771,23	1 044 652,51
"S 2"	15	648 928,03	1 044 537,62
	16	648 956,59	1 044 528,42
	17	648 976,26	1 044 523,03
	18	649 009,16	1 044 511,95

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

URBANICE

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ :
- VEŘEJNÝ VODOVOD
- VEŘEJNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VEŘEJNÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VEŘEJNÝ STL PLYNOVOD
- KABEL SPOJŮ TELEFÓNICA
- KABEL VEŘEJNÉHO SVĚTLENÍ
- KABEL ELEKTRO NN
- VRCHNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ :
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- HYDRANT NADZEMNÍ
- VODOVOD
- HYDRANT PODZEMNÍ
- KATASTRÁLNÍ ČÍSLO DOTČENÉHO POZEMKU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. M. PIŠTA	VYPRACOVAL
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	
OBJEDNATEL: OBEC URBANICE, 503 27 URBANICE 40	
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI URBANICE - ETAPA I. a II. okres HRADEC KRÁLOVÉ	
SITUACE VODOVODU A KANALIZACE 1. DÍL	

Ing. Miloslav PIŠTA
PROJEKTIS
Ak. Heyrovského 1178
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.:495 514 899, 604 931 492, fax:495 514 040

ČÍSLO ZAKÁZKY	2009025
DRUH PROJEKTU	DSP + DPS
DATUM	VI. 2009
FORMÁT A4	10
MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA	F. 4