

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY

## DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI URBANICE - ETAPA I. a II. okres HRADEC KRÁLOVÉ

ČÍSLO ZAKÁZKY 2009025

### 1. Identifikační údaje stavby :

Název stavby : Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace  
v obci Urbanice – etapa I. a II.  
okres Hradec Králové

Stavebník : Obec Urbanice  
503 27 Urbanice 40  
IČO 00528986

Projektant : Ing. Miloslav PIŠTA  
P R O J E K T I S  
Ak. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové  
IČO 11578076  
DIČ CZ590504 0746  
tel. 495 514 899, fax. 495 514 040  
Ing. Miloslav Pišta, autorizovaný inženýr v oboru  
vodohospodářské stavby, v seznamu ČKAIT  
veden pod číslem 0600290

### 2. Základní údaje stavby :

Předmětem dokumentace pro stavební řízení je navržená dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice – etapa I. a II. .

Navržená dostavba vodovodu znamená dobudovat čtyři veřejné vodovodní řady DN 100 mm, DN 80 mm a DN 50 mm v severní části obce délky cca 640 m a jeden vodovodní řad DN 80 mm délky 75 m v jižní části obce.

Navržená dostavba splaškové kanalizace znamená dobudovat tři veřejné splaškové stoky DN 250 mm v severní části obce délky cca 515 m, jednu splaškovou stoku DN 250 mm délky 58 m ve střední části obce a jednu splaškovou stoku DN 250 mm délky 68 m v jižní části obce.

Všechny navržené veřejné vodovodní řady a splaškové stoky budou vedeny po veřejných pozemcích, buď v kraji asfaltových vozovek, nebo v zelených pásích s nezpevněným povrchem.

### **3. Stávající stav :**

Obec Urbanice leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Hradec Králové, ve vzdálenosti cca 6 km jihozápadně od města Hradec Králové. V obci je vybudován veřejný vodovod ve správě firmy Veolia voda, Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové. Stávající veřejná splašková kanalizace se dvěma čistírnami odpadních vod je zde ve správě obce Urbanice.

### **4. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice :**

Navržená stavba výměny veřejného vodovodu a kanalizace nevyžaduje podmiňující investice.

### **5. Termíny zahájení a dokončení stavby :**

Předpokládané zahájení stavby : červenec 2011

Předpokládané ukončení stavby : listopad 2012

### **6. Zkušební provoz, uvedení stavby do trvalého provozu :**

Po dokončení stavby a jejím převzetí bude tato uvedena přímo do trvalého provozu.