

**DODATEK Č. 7**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013

**Smluvní strany**

**Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově**

se sídlem: Klášterní 1, Broumov, PSČ 550 01

IČO: 48648884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 699942551/0100

Zastoupený: Mgr. Petrem Prokopem Siostrzonkem, převorem

(dále jen „Objednatel“)

a

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Jednající: na základě plné moci – Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy  
a Ing. Romanem Mistlerem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

## I. Předmět smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla. Z tohoto důvodu se dílo rozšiřuje o práce:

„Restaurátorské práce 3“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 035,  
 „Vitráže“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 036,  
 „Hromosvod“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 037,  
 „Elektroinstalace“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 038,  
 „Rozety SO 06 II.“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 039,  
 „SO07 Skleník“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 040,  
 „Sanace krovu SO 11 II.“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 041,  
 „Sanace podlahy nahrávací studio“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 042,  
 „Stavební úpravy v m.č. 2047 nahrávací studio“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 043,  
 „Hrotnice SO 01“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 044,  
 „Dešťové svody SO05 a 10“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 045,  
 „Restaurátorský průzkum strop m.č. 1037“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 047,

Jednotlivé změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II. Cena díla

- Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti se změnou předmětu Díla, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku dohodli, že celková cena Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 2 197 719,- Kč (slovy: dva miliony sto devadesát sedm tisíc sedm set devatenáct korun českých) bez DPH takto:

Cena díla dle SOD.....	164 725 902,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3.....	341 365,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4.....	745 195,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 5.....	10 248 015,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.6.....	1 677 651,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.7.....	2 197 719,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 7 ..... 179 935 847,- Kč bez DPH

(slovy cena celkem: sto sedmdesát devět milionů devět set třicet pět tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých bez DPH).

- Ke sjednané ceně bez DPH za provedení Díla náleží daň z přidané hodnoty. Její výše a režim se bude řídit platnými právními předpisy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je:

Příloha č. 1

Změnový list č. 035 – Restaurátorské práce 3

Změnový list č. 036 – Vitráže

Změnový list č. 037 – Hromosvod

Změnový list č. 038 – Elektroinstalace

Změnový list č. 039 – Rozety SO 06 II.

Změnový list č. 040 – S007 Skleník

Změnový list č. 041 – Sanace krovu SO 11 II.

Změnový list č. 042 – Sanace podlahy nahrávací studio

Změnový list č. 043 – Změna založení přiček nahrávací studio

Změnový list č. 044 – Hrotnice SO 01

Změnový list č. 045 – Dešťové svody SO 05 a 10

Změnový list č. 047 – Restaurátorský průzkum strop m.č. 1037

V Broumově dne 25. 11. 2014

V Praze dne 25. 11. 2014

Objednatel

Zhotovitel

*Mgr. Petr Prokop Siostrzonek*

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově  
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, převor

*Ing. Marek Čepela*

HOCHTIEF CZ a.s.  
Ing. Marek Čepela  
na základě plné moci



*Ing. Roman Místoler*

HOCHTIEF CZ a.s.  
Ing. Roman Místoler  
na základě plné moci

Příloha č. 1

- Změnový list č. 035 - Restaurátorské práce 3
- Změnový list č. 036 - Vitráže
- Změnový list č. 037 - Hromosvod
- Změnový list č. 038 - Elektroinstalace
- Změnový list č. 039 - Rozety SO 06 II.
- Změnový list č. 040 - S007 Skleník
- Změnový list č. 041 - Sanace krovu SO 11 II.
- Změnový list č. 042 - Sanace podlahy nahrávací studio
- Změnový list č. 043 - Změna založení přiček nahrávací studio
- Změnový list č. 044 - Hrotnice SO 01
- Změnový list č. 045 - Dešťové svody SO 05 a 10
- Změnový list č. 047 - Restaurátorský průzkum strop m.č. 1037

Projektová a ostatní dokumentace ke Změnovým listům je přiložena na CD

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.035

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Restaurátorské práce 3

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** V průběhu provádění restaurátorských prací v m.č. 2036, 2037 a 2035 v II. NP SZ křídle objektu Kláštera byly odkryty části velice kvalitní dekorativní výmalby se vzory přes šablonu ve vícebarevné kombinaci. Malba je členěna na plochostropém stropě a stěnách pomocí zrcadel a soklu a na řadě míst je doplněna dekorativními šablonami s vegetativními motivy. Malbu lze charakterem zařadit do II. poloviny 19. století.

Restaurátorský průzkum provedený v rámci přípravy projektu neprokázal bezezbytku skutečný stav a kvalitu nástěnných maleb, přičemž malby odkryté v rámci sond nevyovídaly o hodnotě celé výmalby. Proto nebylo v rámci původního projektu uvažováno s odkrytím a restaurováním všech maleb.

**Návrh řešení :** Na základě skutečného vyhodnocení rozsahu a stavu nástěnných maleb v souvislosti s realizací restaurátorských prací dle projektové dokumentace narhujeme doodkrytí zbývajících ploch maleb v m.č. 2036, 2037 a 2035 a jejich následné restaurování. Současně navrhujeme v dotčené místnosti odstarnit starší rušivou elektroinstalaci a následné provedení barevných rekonstrukcí. Odstraněním uvedeného poškození bez navrhovaného následného odkrytí hrozí nenávratnému poškození hodnotných nástěnných maleb. Doodkrytí maleb je nutné pro zajištění uceleného vnímání tohoto interiéru.

Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Fotodokumentace + restaurátorský průzkum

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.035 činí 1 192 900 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.035 činí 1 192 900 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 23.9.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 23.9.2014

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubal, DiS

Datum: 23.9.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 23.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 23.9.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

**ZL 024**

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, etapa 1.

Objekt: SO 01 - Klášter

Část: Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Broumov

Datum:

Objednatel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Projektant: INS s.r.o. Náchod

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce	meněpráce
1	2	3	4	5	6	7		

**Změnový list č. 024 - Restaurátorské práce 2**

		<i>Odkrývání maleb, restaurování a rekonstrukce maleb m.č. 2.036,37, 2035 (158+43,5 m2)</i>						
		<i>Odkryv malby</i>	m2	158,000	1 600,00	252 800,00	252 800,00	
		<i>Rozbor ceny:</i>						
		<i>ochrana okolních konstrukcí před prachem</i>	m2	424,000	49,00	4 990,00		
		<i>odkryv malby</i>	m2	158,000	1 200,00	189 600,00		
		<i>opravy po elektroinstalacích</i>	m2	38,000	750,00	28 500,00		
		<i>lešení, mobilní osvětlení</i>	kpl	1,000	8 240,00	8 240,00		
		<i>úklid, likvidace odpadu</i>	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00		
		<b>Rekonstrukce maleb, šablony</b>	m2	158,000	5 950,00	940 100,00	940 100,00	
		<i>Rozbor ceny:</i>						
		<i>injekce kavern a nesoudržných míst</i>	m2	158,000	1 650,00	185 900,00		
		<i>tmelení trhlin</i>	m2	158,000	1 200,00	189 600,00		
		<i>výroba kopií historických šablon</i>	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00		
		<i>rekonstrukce malby</i>	m2	158,000	2 380,00	376 040,00		
		<i>retuše</i>	m2	47,000	2 450,00	115 150,00		
		<i>lešení, mobilní osvětlení</i>	kpl	1,000	12 410,00	12 410,00		
		<i>úklid, likvidace odpadu</i>	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00		
		<i>zavěšená restaurátorská zpráva</i>	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00		

**CELKEM ZL 002****1 192 900,00**

0,00

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

Původní položka smluvního rozpočtu

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce	méněpráce
1	2	3	4	5	6	7		
		Obdobná položka smluvního rozpočtu						
		Nová položka ÚRS						
		Nová "R" položka ( individuální kalkulace )						



# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.036

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vitáže

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

Při očištění a doplnění chybějících tabulek dle PD ve vybraných barokních vitrážových okenech byl zjištěn špatný stav nosné olověné osnovy. Původní barokní vitrážové tabulky se po očištění ukazují jako „vrostlé“ (nečistotami a pod.) do drážky rámu a nelze je vyndat bez poškození olověné osnovy, která se navíc po kompletním očištění ukazuje jako zvětralá a potřesaná ve všech směrech. Tento stav nemohl být zjištěn před kompletním očištěním vitráží.

#### Návrh řešení :

Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.

#### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Nálezová zpráva

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

#### Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.036 činí 223 050 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.036 činí 223 050 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum:

23.9.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum:

23.9.14

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubal, DiS.

Datum:

23.9.2014

Souhlas kord projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum:

23.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum:

23.9.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

## Kalkulace ceny

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 036 - Vitráže

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Ukázka
1	2	4	5	6	7	8		

### Práce a dodávky

235 725,13

936	766-O352x	*O352 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	
		<i>Rozbor ceny</i>						
		<i>Očišťování jednotlivých tabulek vitráže, zakres křehčského plánu</i>	kpl	1,000	350,0	350		
		<i>Kompletní tazením olověné osnovy, výjmutí sklicek, očištění</i>	kpl	1,000	1 485,0	1 485		
		<i>Výroba, sestavení nové olověné osnovy, sesazení vitráže ze zachovalých sklicek</i>	m2	1,317	2 590,0	3 411		
		<i>Doplňení poškozených nebo ztracených sklicek tvorbou nových materiálovými replikami - předpoklad 55%</i>	m2	0,461	3 850,0	1 774		
		<i>Zalití kompletace</i>	m2	1,317	980,0	1 291		
		<i>Lávkování ocpů</i>	kpl	1,000	104,0	104,00		
938	766-O354x	*O354 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	
		<i>Rozbor ceny - dle O352</i>						
939	766-O355x	*O355 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	
		<i>Rozbor ceny - dle O352</i>						
940	766-O356x	*O356 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. REPASE. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	
		<i>Rozbor ceny - dle O352</i>						

941	766-O357x	"O357 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	4 260,0	4 260,00	4 260,00	4 260,00
		<i>Rozebírací ceny</i>						
		<i>Očíslování jednotlivých částí okna vitráže, zábratí, kování skelného plánu</i>	kpl	1,000	350,0		350	
		<i>Rozložení olověné osnovy 50%, vyjmání sklíček, očistění</i>	kpl	1,000	780,0		780	
		<i>Výroba, sestavení nové olověné osnovy 50%, spaznutí vitráže ze zachovalých sklíček</i>	m2	1,317	1 325,0		1 745	
		<i>Zábít, kompletace</i>	m2	1,317	980,0		1 291	
		<i>Lávkováce odpařit</i>	kpl	1,000	95,0		95,00	
943	766-O360x	"O360 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
944	766-O361x	"O361 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
945	766-O362x	"O362 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
946	766-O363x	"O363 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
947	766-O364x	"O364 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
948	766-O365x	"O365 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
949	766-O366x	"O366 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00
		<i>Rozebírací ceny - dle O352</i>						
950	766-O367x	"O367 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00	8 415,00





951	766-O368x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O368 - dřevěné okno cca 123x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
952	766-O369x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O369 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
953	766-O370x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O370 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
954	766-O371x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O371 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
955	766-O372x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O372 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
956	766-O373x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O373 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
957	766-O374x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O374 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
958	766-O375x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O375 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
959	766-O377x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O377 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
960	766-O378x	<i>Rozbor ceny - ditto O352</i> "O378 - dřevěné okno cca 123,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat.	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00

961	766-O379x	"O379 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat. <i>Rozbor ceny - číslo 0357</i>	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
962	766-O380x	"O380 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat. <i>Rozbor ceny - číslo 0352</i>	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
963	766-O381x	"O381 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat. <i>Rozbor ceny - číslo 0352</i>	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00
967	766-O385x	"O385 - dřevěné okno cca 122,5x107,5cm. Kompletní přeložení vitráže do nové olověné osnovy při zachování maximálního počtu původních barokních skel. Původní rámy repasovat. <i>Rozbor ceny - číslo 0352</i>	kus	1,000	8 415,0	8 415,00	8 415,00

Cena celkem	Vícepráce
235 725 Kč	223 050 Kč
	0 Kč

### Celkem

#### LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :

-  Původní položka smluvního rozpočtu
-  Obdobná položka smluvního rozpočtu
-  Nová položka ÚRS
-  Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

Pozn.:

„Zachování maximálního počtu původních barokních skel“

Na základě provedené návštěvy zprávy předpokládáme zachování 65% stávajícího barokního zasklení z plochy jednotlivé vitráže

Zbývajících 35% nelze zpětně použít, protože se jedná o části zasklení, které jsou prasklé, v místech odštípnuté, nebo zcela chybí

Výjimka je okno O357, kde se předpokládá zachování 100% zasklení a 50% olověné osnovy

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.037**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

**Hromosvod**

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Zjištění :**

PD počítala se zajištěním systému ochrany budovy před bleskem s opravou a doplněním chybějících částí jímací soustavy stávajícího hromosvodu. Po doplnění chybějících částí a kompletním proměření celé soustavy byla zjištěna nedostatečná hodnota uzemnění některých vývodů zemničů, pravděpodobně z důvodu nedostatečného, nebo korozi poškozeného stávajícího zemniče hromosvodu. Tento stav nemohl být v průběhu zpracovávání PD zjištěn.

**Návrh řešení :**

Návrh na vybudování nového uzemnění byl vzhledem k původní historické dlažbě, předpokládaných archeologických nálezích na nádvoří Kláštera, rozsahu zemních prací a celkové složitosti po konzultaci se zástupcem NPÚ zamítnut. Nové navrhované řešení uvažuje s instalací „aktivního hromosvodu“ pro zajištění ochrany části opravované budovy před bleskem.

Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla

**Předpokládaná změna**

č.037 činí 110 045 Kč bez DPH

**Předpokládaná změna**

ceny dle č.037 činí 110 045 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum:

23.9.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum:

23.9.14

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubal, DiS.

Datum:

20.9.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum:

23.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum:

23.9.2014

Za objednatele převzal:

Datum:



## Kalkulace ceny

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 037 - Hromosvod

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce
1	2	4	5	6	7	8	

### Práce a dodávky

	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové Ø do 10 mm s podpěrou	m	239,000	22,2	5 298,63	5 298,63
	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	92,000	45,3	4 164,84	4 164,84
		Montáž tyč zemnicí délky do 6 m	kus	2,000	675,0	1 350,00	1 350,00
		Stožár teleskop vř.řmenů - dodávka	kus	1,000	17 250,0	17 250,00	17 250,00
		Aktivní hromosvod - hlavice Pulsar P60 - dodávka	kus	1,000	70 482,0	70 482,00	70 482,00
		Jiskřiče pro STA - dodávka	kus	1,000	1 150,0	1 150,00	1 150,00
		Počítadlo úderu blesků - dodávka	kus	1,000	10 350,0	10 350,00	10 350,00
<b>110 045,47</b>							

### Celkem

Cena celkem	110 045 Kč
Vícepráce	110 045 Kč
	0 Kč

### LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :



Původní položka smluvního rozpočtu

Obdobná položka smluvního rozpočtu

Nová položka URS

Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktinské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.038

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Elektroinstalace

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

V rámci PD byla řešena úprava elektroinstalace ve stávajících rozvaděčích přívodem nového napájecího kabelu a přepojením stávajících rozvodů silnoprůdu v nerealizované části kláštera na nový napájecí kabel. Při přepojování bylo zjištěno, že některé kabely nemají vyhovující parametry, tzn nevyhovují soustavě TNC. Pro zachování bezpečného provozu je nutné tyto kabely včetně rozvaděčů vyměnit. Při přípravě PD nemohla být tato skutečnost zjištěna, protože část nevyhovujících kabelů mohla být odhalena až po kompletním proměření všech rozvodů a následné kompletaci

#### Návrh řešení :

Výměna vadných rozvaděčů a kabelů

Přílohy:

1 Výkaz a kalkulace ceny

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.038 činí 80 448 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.038 činí 80 448 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: .....

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 29.9.15

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Kluba, DiS

Datum: 10.9.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 29.9.2015

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 29.9.2015

Za objednatele převzal:

Datum: .....



Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: Změnový list č. 03B- Elektroinstalace

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Množství
1	2	4	5	6	7	8		

Připojení ze stáv. demontovaného rozvaděče 1.NP  
 (velký bílý)

Mont F 1	Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	5 625,00	5 625,00	5 625,00		0,000
Mont F 2	Montáž a připojení nového rozvaděče	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,000
Mat F 1	Nový rozvaděč RP (EI30, 48M)	kpl	1,000	13 470,00	13 470,00	13 470,00		0,000
	<b>Připojení ze stáv. demontovaného rozvaděče 1.NP (malý bílý)</b>							

Mont G 1	Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	6 473,00	6 473,00	6 473,00		0,000
Mont G 2	Montáž a připojení nového rozvaděče	kpl	1,000	3 699,00	3 699,00	3 699,00		0,000
Mat G 1	Nový rozvaděč RP (EI30, 48m)	kpl	1,000	10 590,00	10 590,00	10 590,00		0,000
	<b>Připojení ze stáv. demont. rozvaděče 1.NP (plechová skříň pod muzeem)</b>							

Mont H 1	Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	3 699,00	3 699,00	3 699,00		0,000
	<b>Připojení ze stáv. demontovaného rozvaděče 2.NP (knihovna) a oprava stáv. nevyhovující EI</b>							





Mont I 1	Přepojování	kpl	1,000	2 466,00	2 466,00	2 466,00		0,000
Mat I 1	Dozbrojení nového rozvaděče	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00	3 520,00		0,000
	CYKY 3Cx1,5 mm2	m	70,000	10,26	718,20	718,20		0,000
	CYKY 3Cx2,5 mm2	m	70,000	10,26	718,20	718,20		0,000
	<b>Připojení ze stáv. demontovaného rozvaděče 2.NP (chodba) a oprava stáv. nevyhovující EI</b>							

Mont J 1	Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	5 754,00	5 754,00	5 754,00		0,000
Mont J 2	Montáž a připojení nového rozvaděče	kpl	1,000	2 466,00	2 466,00	2 466,00		0,000
Mat J 1	Nový rozvaděč RP (EI30, 48M)	kpl	1,000	19 150,00	19 150,00	19 150,00		0,000

**Celkem** 80 448,40 **80 448,40** 0,00

Celkem

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

-  Původní položka smluvního rozpočtu
-  Obdobná položka smluvního rozpočtu
-  Nová položka ÚRS
-  Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.039

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Rozety SO 06 II.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** V horní části římsy fasády objektu SO 06 Vodárna v zahradě byla v rámci projektu řešena oprava fasády se stávajícími rozetami z kufštejnského vápna. Při rekonstrukci fasády bylo zjištěno, že zachovalé rozety nejsou vyrobeny z kufštejnského vápna, ze kterého se tyto prvky v době vzniku objektu standardně dělali, ale jsou pouze ze sádry. Soudržnost rozet je nyní již zachována pouze oxidovanou krustou z nečistot, a po očištění se zcela rozpadají. NPÚ požaduje rekonstrukci fasády včetně všech rozet.

**Návrh řešení :** Výroba nových rozet z VICAT PROMPT CEMENT , kompletní nahrazení původních a připevnění nových na místo chybějících. ZL řeší i nahrazení 2 ks, u kterých bylo uvažováno zpětné osazení.

Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle

č.039

činí

41 590 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle

č.039

činí

41 590 Kč bez DPH

439 104

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 23.9.14

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 23.9.14

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubal- DiS.

Datum: 23.9.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 23.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 23.9.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

**ZL 039**Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, etapa 1.  
Objekt: Vodárenská věž

Část: Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Broumov

Datum:

Objednatel: Benediklánské opatství sv. Václava v Broumově

Projektant:

Zhotovitel: Hochtlaf CZ a.s.

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce	méněpráce
1	2	3	4	5	6	7		

**Změnový list č. 023 - Rozety SO 06**

	ks			21,000	1 700,00	35 700,00	35 700,00	
	kpl			23,000	430,00	8 820,00		
	kpl			23,000	415,00	8 715,00		
	kpl			23,000	210,00	4 410,00		
	kpl			23,000	620,00	13 420,00		
	kpl			1,000	520,00	705,00		
	ks			19,000	310,00	5 890,00	5 890,00	
	kpl			4,000	2 200,00	2 200,00		
	kpl			1,000	1 170,00	1 170,00		
	ks			21,000	120,00	2 520,00		

**CELKEM ZL 025**

41 590,00	41 590,00	0,00
-----------	-----------	------

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOZEK :**

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka URS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:  
Odběratel:  
Dodavatel:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.040**

PŘEDMĚT ZMĚNY:

**SO07 Skleník**

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Zjištění :** Na objektu SO07 Skleník bylo uvažováno dle PD s repasí kovové konstrukce skleníku a výměnou 10% poškozených, nebo chybějících skel zasklení. Při zahájení repase kovové konstrukce se ukázalo, že většina stávajících skel, které je nutné demontovat před zahájením repase, je „srostlá“ se zasklívacím tmelem a ocelovou konstrukcí a při demontáži dochází k poškození či destrukci jednotlivých skel. U starého skla navíc dochází vlivem času ke křehnutí. NPÚ požaduje zachovat funkčnost skleníku, je tedy nutné provést nové přesklení i části skel, které nelze demontovat bez poškození. Při zpracování projektové dokumentace nemohl být tento stav předpokládán na základě cizuzávní kontroly, protože zasklívací smel se na řadě míst jeví jako dožilý a nesoudržný, tudíž nehožující možnost bezpečné demontáže zasklení. Demontáž skel je nutná pro provedení uvažované repase ocelové konstrukce.

**Návrh řešení :** Přesklení části skel, které nelze demontovat bez poškození.

Přílohy:

1 Výkaz a kalkulace ceny

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.040 činí 221 194 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.040 činí 204 544 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 30.9.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 30.9.2014

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubař, DiS

Datum: 30.9.2014

Souhlas kord projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 30.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 30.9.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

**ZL 07**

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, etapa 1.

Objekt SO 07 Skleník

Část: Zahradá

Místo: Broumov

Datum:

Objednatel: Benediktínská opatištví sv. Václava v Broumově

Projektant:

Zhotovitel: Hochliefl CZ a.s.

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce	méněpráce
1	2	3	4	5	6	7		
		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
767 00		Přeložení, odvoz poškozeného zasklení vč. likvidace	m2	61,250	327,00	20 028,75	20 028,75	
		<i>Rozebírání</i>	ks	1,000	1 000,00	1 000,00		
		<i>Přistavení koritéje</i>	m2	25,000	250,00	6 500,00		
		<i>Přeložení poškozených skel do koritéje na auto</i>	km	4,000	30,00	1 200,00		
		<i>Doprava</i>	kpl	1,000	130,00	130,00		
		<i>Průběžník za sklady</i>				130,00		
		Repase - zpětné položení slávajících skel po repasi ocelové konstrukce	kpl	-0,100	166 500,00	-16 650,00	181 177,50	
767 01		D+M nových skel Helios	m2	61,250	2 958,00	181 177,50	181 177,50	
		<i>Dodávka nové sklo Helios (cena včetně formátování a převozu)</i>	m2	61,250	9 420,00	102 290,00		
		<i>Montáž nových skel</i>	m2	61,250	600,00	37 950,00		
		<i>Materiál pro vykytování a zatmělení</i>	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00		
767 02		Dopravní náklady	kpl	1,000	19 988,00	19 988,00	19 988,00	
		<b>Výpočet plochy zasklení skleníku:</b>						
		Celkem zasklení	m2	81,45		204 544 Kč	221 194 Kč	-16 650 Kč

Přesklení 10% dle SOD (nová skla)  
 Přeložení skel v rámci repase (bez poškození - nesoudržený (mel) dle SOD  
 Nová skla

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

**Původní položka smluvního rozpočtu**  
**Obdobná položka smluvního rozpočtu**  
**Nová položka ÚRS**  
**Nová "R" položka ( individuální kalkulace )**

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:  
Odběratel:  
Dodavatel:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.041

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Sanace krovu SO 11 II.

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

při probíhající sanaci krovu SO11 byl zjištěn po sejmutí střešní krytiny větší rozsah napadení krokví dřevomorkou. Rozsah napadení nemohl být pře sejmutím krytiny zjištěn.

**Návrh řešení :** Výměna, plátování napadených krokví dle dodatečně provedeného průzkumu.

1. Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce

2. Výkresová dokumentace:

SO11 DŮM SPRÁVCE - NÁVRH - OPRAVA KROVU - zvětšený rozsah

Návrh změny Harmonogramu

Návrh změny Ceny díla

Předpokládaná hodnota

"VÍCEPRÁCE" dle č.041 činí 66 151 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.041 činí 66 151 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu

Datum:

29.9.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlár

Datum:

30.9.15

Souhlas Generálního projektanta

Mgr. A. Aleš Lapka

Datum:

30.7.2014

Souhlas kord projektu Objednatele

JUDr. Libuše Ručková

Datum:

30.9.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum:

30.9.2014

Za objednatele převzal

Datum:



K/P	Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
762							
17.		<b>Konstrukce tesařské</b> Hoblování feziva stavební délina ostarění doplňovaných prvků: krokve 16/14: nově vybrané krokve k výměně (4*6,18+4,041+2,072+2,417)*0,16*0,14 bednění 14,853*0,05		m3	1,487	1 952,00	2 903,50
18.		Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12t celkem 7,26 t		t	7,260	635,00	4 610,10
19.		Jednořad podchycení krokvi celkem 25,4		m	25,400	520,00	13 208,00
21.		Výřezání části sřešni vazby do 224 cm2, do dl.3 m krokve 16/14: 2,072+2,417		m	0,289	141,00	40,75
22.		Výřezání části sřešni vazby do 224 cm2, do dl.5 m krokve 16/14: 4,041		m	4,041	117,00	472,80
23.		Výřezání části sřešni vazby do 224 cm2, do dl.8 m krokve 16/14: 6,18*4		m	24,720	105,00	2 595,60
28.		Montáž části sřešni vazby z hranolů do 224 cm2 - doplnění krokvi doplnění prvků: krokve 16/14: (4*6,18+4,041+2,072+2,417)		m	33,250	142,00	4 721,50
31.		Montáž bednění - fošny tl. 50 mm		m	59,704	285,00	17 015,64
32.		Pomocné spojovací prostředky pro sřešny doplnění prvků: krokve 16/14: (4*6,18+4,041+2,072+2,417)*0,16*0,14 bednění 14,853*0,05		m3	1,487	1 643,00	2 443,88
39.		Řezivo pro doplnění krovu - horský smrk doplnění prvků: krokve 16/14: nově vybrané krokve k výměně (4*6,18+4,041+2,072+2,417)*0,16*0,14 bednění 14,853*0,05 prořez:		m3	1,636	8 855,00	14 488,51

Objekt


Objekt správce

K/P	Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
77		<b>1,487*0,1</b>					
783		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		%	625,003	1,00	625,00
		<b>Nátěry</b>					
45.		Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x <b>bednění</b>		m2	35,822	82,00	2 937,44
		<b>59,704*(0,25+0,05)*2</b>					
		<b>Odvoz sutí</b>					
089		Odvoz sutí na skládku vč. poplatku		t	0,408	216,00	88,13

Objekt celkem bez DPH

66 151 Kč

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**
 Původní položka smluvního rozpočtu

 Obdobná položka smluvního rozpočtu

 Nová položka ÚRS

 Nová "R" položka ( individuální kalkulace )



# Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.042**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

**Sanace podlahy nahrávací studio**

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Zjištění :**

Při rozebírání dřevěné podlahy v m.č 2047 (nahrávací studio) ve 2.NP v objektu Klášter pro založení přiček byly zjištěny části konstrukcí, které jsou napadené dřevomorkou a bude nutné provádět jejich sanaci. Napadení je lokální a nemohlo být v rámci zpracovávání PD předpokládáno. Provedená sonda v rámci přípravy PD byla provedena v místech, kde aktivní dřevomorka není přítomna.

**Návrh řešení:**

Zastavení postupu houby a sanace napadených konstrukcí Očištění napadených konstrukcí od mycelia, otlučení prorostlých omítek, proškrabání spar zdiva, injektáž zdiva, aplikace fungicidních omítek a fungicidního postřiku, odstranění kontaminované sutě

**Přílohy:**






1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Výkres sanace

Návrh změny Harmonogramu

Návrh změny Ceny díla

Předpokládaná hodnota  
"VÍCEPRÁCE" dle č.042 činí 51 416 Kč bez DPH

Předpokládaná změna  
ceny dle č.042 činí 51 416 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele: Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu		Datum: 11.11.2014
Souhlas TDO Objednatele Jaroslav Hejzlar		Datum: 11.11.2014
Souhlas Generálního projektanta Libor Kluba, DiS		Datum: 11.11.2014
Souhlas kord. projektu Objednatele JUDr. Libuše Růčková		Datum: 11.11.2014
Souhlas zástupce Objednatele Přemysl Sochor		Datum: 11.11.2014
Za objednatele převzal:		Datum:

Stavba: Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Objekt: SO 01 - Klášter

Část: Architektonické a stavebné technické řešení

42

ZL č. :

Č	Kód	Sanace podlahy nahrávací studio			Množství	cena (Kč)	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
		Zkrácený popis	M.j.						
28		<b>Zpevňování hornin a konstrukci</b>				<b>20 666,70</b>	<b>20 666,70</b>		
2	281661112R00	Hmoty pro injekci nízkotlakovou, Bochemit QB 2NP.	kg	67,30	279,00	18 776,70	18 776,70		
3	281661112R00	Fungicidní postřik Sanatop likvid 1x 2NP	l	0,0090	210 000,00	1 890,00	1 890,00		
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň otvorů</b>				<b>3 020,22</b>	<b>3 020,22</b>		
6	60203103R00	Postřik stěn sanační ručně 3x 2NP.	m2	59,22	51,00	3 020,22	3 020,22		
61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>16 285,50</b>	<b>16 285,50</b>		
9	612430011RAA	Omlitka sanační fungistatická 2NP.	m2	42,30	385,00	16 285,50	16 285,50		
95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěbách</b>				<b>2 086,39</b>	<b>2 086,39</b>		
11	95290114R00	Vyčištění budov 2NP.	m2	46,78	44,60	2 086,39	2 086,39		
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>3 519,84</b>	<b>3 519,84</b>		
13	978021191R00	Otlučení omlitek vnitřních stěn 100% 2NP.	m2	15,20	51,00	775,20	775,20		
15	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. 2NP	m2	57,18	48,00	2 744,64	2 744,64		
S		<b>Přesuny sutí</b>				<b>717,72</b>	<b>717,72</b>		
21		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,06	452,00	27,12	27,12		
22		Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,44	207,33	91,23	91,23		
24		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,45	236,00	106,20	106,20		
25		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,92	207,33	398,07	398,07		
26	97908221500	Poplatek za uložení infikovaného materiálu	t	0,06	1 585,00	95,10	95,10		
		<b>Ostatní</b>				<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>		
		Doprava materiálu	kpl	1,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00		
						<b>51 416,37</b>	<b>51 416,37</b>	<b>0,00</b>	

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
 Odběratel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově  
 Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.043

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Stavební úpravy v m.č. 2047 nahrávací studio**

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

V místnosti 2047 bylo v projektu pro provedení stavby navrženo nahrávací studio. Slěny měly být opatřeny akustickým obkladem a od kleneb byly navrženy spuštěné akustické podhledy. V prostoru studia byla navržena nová vestavba rezie. V místě rezie byla navržena zvýšená lesafská konstrukce podlahy, aby pod ní bylo možné proláhnout veškeré nové elektroinstalace do příslušných míst, kam budou umístěny ovládací prvky rezie (mixážní a ozvučovací pull, PC apod.). Stávající podlaha v celé ploše místnosti 2047 měla být zachována. V projektu bylo navrženo doplnění dřevěných obvodových lišt, poškozená prkna vymenit či případně doplnit, prkna a lišty opatřit 2x vrchním nátěrem.

V průběhu stavebních prací bylo provedeno částečné rozebrání stávající prkenné podlahy v místnosti, v místech průchodu nových kabeláží elektroinstalace. Při těchto pracích bylo zjištěno, že prkna + dřevěné polštáře jsou napadeny dřevomorkou, která se nachází i ve stávajícím násypu. Zároveň bylo zjištěno, že vrchní líc kleneb, které se nacházejí pod násypem, jsou od vrchního líce podlahy 60 mm, což neumožňuje vložit roznašecí nosníky pod nové příčky do skladby podlahy. Nalez dřevomorky ve skladbě podlahy a malá tloušťka skladby podlahy, neumožňující vložení roznašecích nosníků pod nové příčky, byla objektivně nepředvídatelná.

#### Návrh řešení:

V polovině půdorysu místnosti (od oken ke stávající dvojici sloupů) bude stávající podlaha kompletně odstraněna až na vrchní líc cihelné klenby. Jedná se o odstranění prkenné podlahy hrubé lesafské podlahy, dřevěných polštářů, násypu. Dále bude provedeno vyčištění klenby, ošetření stávajícího zdiva a částí stávající neodstraňované podlahy fungicidními prostředky proti dřevokazným houbám a hmyzu. Zbytek podlahy, od sloupu ke střednímu zdivu mezi m.č. 2047 a chodbou zůstane zachován.

Nad polovinou půdorysu m.č. 2047 bude provedena následující úprava. Na očištěný vrchní líc klenby bude provedena vyrovnávací maltová vrstva v tl. 20 mm, pro zajištění separace bude položena folie. Nad folii bude nadbetonována železobetonová skořepina v tloušťce 60 mm z betonu C 25/30 XCt s vloženou ocelovou svařovanou sítí 6x200x200 mm v jedné vrstvě. U zdiva bude provedena drážka, která vytvoří prostor pro železobetonový věnec, do kterého bude zakotvena výztuž z oblouku nad klenbou. Z věnce budou do boku stávajícího zdiva vytvořeny vrty do kterých budou na chemickou kotvu vloženy ocelové pruty 14 mm, d<sub>l</sub> 500 mm. Touto úpravou bude vytvořena železobetonová skořepina, na kterou je možné založit cihelné příčky rezie nahrávacího studia. Zbytek podlahy nad novou skořepinou bude dosypán keramzitem, který bude proli cementovým mlékem. Nad nový násyp bude vytvořena nová skladba dřevěné podlahy opatřena fungicidními prostředky proti dřevokaznému hmyzu a houbám - tj. dřevěné polštáře hrubé lesafské podlahy z prken a vrchní podlahová krytina z prken + obvodová dřevěná lišta.

#### Přílohy

1. Výkaz a kaňkařace ceny
2. Projektová dokumentace
3. Stanovisko projektanta
4. Stanovisko objednatele

Navrh změny Harmonogramu

#### Navrh změny Ceny díla:

Předpokládaná hodnota

"VÍCEPRACE" dle č.043 č.01 155 393 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.043 č.01 129 953 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Klížek - Vedoucí projektového týmu

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas TDO Objednatele

Jaroslav Hejzlar

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas Generálního projektanta

Libor Klíbal, Dis

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas kord projektu Objednatele

JUDr. Libuše Ručková

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 11. 11. 2014

Za objednatele převzal

Datum

Stavba: Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady  
 Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
 Objekt: SO 01 - Klášter  
 Část: Architektonické a stavebně technické řešení  
 ZL č. : 43

Místo: | Stavební úpravy v m.č. 2047 nahrávací studio





Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce	
							<b>Celkem</b>	<b>112 617,38</b>	<b>138 057,61</b>	<b>-25 440,23</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>7 195,02</b>	<b>32 635,25</b>	<b>-25 440,23</b>	
3	R	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnost P 7 až 15 na MC 10	m3	8.907	3 664,00	32 635,25	32 635,25		
"2047" ((1,19+1,15+1,5+3,0+4,3+1,3+1,1)*5,0-(0,8+2*0,9)*1,97-2*2,0*0,8)*0,150					8.907					
Součet					8.907					
3	R	342248113	Příplatek jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl příčky 140 mm	m2	-50.577	503,00	-25 440,23			
"2047" -((1,19+1,15+1,5+3,0+4,3+1,3+1,1)*(4,5-0,15)-(0,8+2*0,9)*1,97-2*2,0*0,8)					-50.577					
Součet					-50.577					
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>49 331,05</b>	<b>49 331,05</b>	<b>0,00</b>	
3	R	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4.478	2 786,00	12 475,71	12 475,71		
"2047" (8,25+0,80)*4,0*0,100*1,1+4,0*0,50*0,150*4					4.478					
Součet					4.478					
3	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4.478	52,80	236,44	236,44		
3	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kan	t	0.258	23 300,00	6 011,40	6 011,40		
sítě 6*100/100										
"2047" (8,25+0,80)*4,0*1,1*4,44*1,3/1000+4,0*0,75*4*4,44*1,3/1000					0.258					
Součet					0.258					
3	R	635211122x	Násyp pod podlahy z keramzitu proléváný cementovým mlékem	m3	11.550	2 650,00	30 607,50	30 607,50		
"2047" 33,0*0,35					11.550					
Součet					11.550					
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>30 520,00</b>	<b>30 520,00</b>	<b>0,00</b>	
7	005	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	14.000	2 180,00	30 520,00	30 520,00		
"2047" 0,25*14*4					14.000					
Součet					14.000					
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>15 832,55</b>	<b>15 832,55</b>	<b>0,00</b>	
3	R	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	11.550	133,00	1 536,15	1 536,15		
"2047" 33,0*0,35					11.550					
Součet					11.550					
3	R	979098200x	Příplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovně)	t	17.350	160,00	2 776,00	2 776,00		
3	R	997013117t	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svislé s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	17.350	452,00	7 842,20	7 842,20		
3	R	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	17.350	17,00	294,95	294,95		
3	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	17.350	99,00	1 717,65	1 717,65		
3	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	555.200	3,00	1 665,80	1 665,80		
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>9 738,77</b>	<b>9 738,77</b>	<b>0,00</b>	
3	R	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 500 m	t	26.321	150,00	3 948,15	3 948,15		
3	R	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	26.321	220,00	5 790,62	5 790,62		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>17 335,45</b>	<b>17 335,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>11 931,35</b>	<b>11 931,35</b>	<b>0,00</b>	
3	R	762621104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	33.000	79,00	2 607,00	2 607,00		
"2047" 8,25*4,0					33.000					
Součet					33.000					
17	605	605_04	prkna SM d. napouštěná protimraz a protiskřivou impregnací	m3	0.871	4 210,00	3 666,91	3 666,91		
"hrubá podlaha z prken tl 2,4cm" 33,0*0,024*1,10					0,871					
Součet					0,871					
3	R	762526130	Položení polštáře pod podlahy při ose vzdálenosti 100 cm	m2	33.000	50,00	1 650,00	1 650,00		
"polštáře 6x12cm a 80cm" 33,0					33.000					

**Stavba:** Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady  
**Reg.číslo:** CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
**Objekt:** SO 01 - Klášter  
**Část:** Architektonické a stavebně technické řešení  
**ZL č. :** 43

Místo: | Stavební úpravy v m.č. 2047 nahrávací studio

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Celkem		Vícepráce	Méněpráce
						Cena jednotková	Cena celkem		
Součet					33,000				
19	603	605 07	travní 2M (cokláta pro podlahy v nadzemní části) - polštář a protišlapový materiál	m3	0,479	6 500,00	3 133,50	2 113,50	
"polštář 8x12cm a 80cm"					0,479				
33,0*(10,80)*1,10*0,08*0,12*1,10					0,479				
Součet					0,479				
20	R	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	33,000	20,00	660,00	660,00	
21	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	116,970	1,00	116,97	116,97	
22	R	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvýšený přesun do 1000 m	%	116,970	1,00	116,97	116,97	
<b>762B Konstrukce tesařské - bourání</b>						<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	
23	R	762522812	Demontáž podlah s polštář z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	33,000	60,00	1 980,00	1 980,00	
*2047* 8,25*4,0					33,000				
Součet					33,000				
<b>775B Podlahy dřevěné - bourání</b>						<b>3 424,10</b>	<b>3 424,10</b>	<b>0,00</b>	
24	R	775411810	Demontáž sokliků nebo listů dřevěných přibíjených	m	20,650	14,00	289,10	289,10	
*2047* 4,0*2+8,25+0,80*4+0,60*2					20,650				
Součet					20,650				
25	R	775511812	Demontáž podlah (K OPĚTOVNĚMU POUŽITÍ !!!) vlysových přibíjených s listy přibíjenými - před rozebráním nafotit a označit + šetrná demtáž + očištění + odhřebikování + uchování vlysu pro následně použití (uložení)!	m2	33,000	95,00	3 135,00	3 135,00	
*2047* 8,25*4,0					33,000				
Součet					33,000				
<b>Celkem</b>						<b>129 952,83</b>	<b>155 393,06</b>	<b>-25 440,23</b>	

**LEGENDA ZNAČENÍ PÓLOZEK :**

-  Původní položka smluvního rozpočtu
-  Obdobná položka smluvního rozpočtu
-  Nová položka URS
-  Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
 Odběratel: Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově  
 Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.044

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Hrotnice SO 01

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

při mykologickém průzkumu krovu objektu Vstupní brána SO01 byly v konstrukci krovu objeveny pozůstatky historického architektonického prvku - hrotnice, jejíž vrchní část byla v minulosti zničena. Zástupce NPÚ požaduje její obnovu. Obnova hrotnice vyžaduje zásah do střešní krytiny.






#### Návrh řešení : Obnova historické hrotnice

1. Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce
2. Požadavek NPÚ
3. Projektová dokumentace
4. Stanovisko projektanta

Návrh změny Harmonogramu

Návrh změny Ceny díla

Předpokládaná hodnota			
"VICEPRÁCE" dle	č.044	činí	43 091 Kč bez DPH
Předpokládaná změna			
ceny dle	č.044	činí	43 091 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele. Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu		Datum: 11.11.2014
Souhlas TDO Objednatele Jaroslav Hejzlár		Datum: 11.11.2014
Souhlas Generálního projektanta Mgr. A. Aleš Lapka		Datum: 11.11.2014
Souhlas kord. projektu Objednatele JUDr. Libuše Růžková		Datum: 11.11.2014
Souhlas zástupce Objednatele Přemysl Sochar		Datum: 11.11.2014
Za objednatele převzal:		Datum:



ZL 044 Hrotnice SO 01  
Objekt SO 01 - Vstupní brána

K/P	Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
094	1.	<b>Lešení</b> Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro provedení hrotnice 2,0x2,0		m2	4,000	91 Kč	364 Kč 364 Kč
099	2	<b>Přesun hmot</b> Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		t	0,006	0 Kč	9 Kč
762	3	<b>Konstrukce tesarské</b> Doplnění středního sloupku hrotnicí - vč.dodávky řeziva Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm		m	2,000	1 215 Kč	4 818 Kč 2 430 Kč
4	5.	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm		m2	5,600	272 Kč	1 523 Kč
6.	6.	Pomocné spojovací prostředky pro střechy 5,6x0,012		m3	0,067	43 Kč	241 Kč
7	7	Provedení spojů dubovými kolíky		kpl	1,000	2 850 Kč	191 Kč
8	8	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m		%	47,700	0 Kč	385 Kč
764	9.	<b>Konstrukce klempířské</b> Výroba, dodávka a montáž oplechování hrotnice		kpl	1,000	1 Kč	48 Kč
10.	10.	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		%	235,280	0 Kč	23 862 Kč
765	11.	<b>Krytiny tvrdé</b> Nároží bobrovka, hřebenační č.1 nos. do malty		m	7,840	23 528 Kč	23 528 Kč
15.	15.	Demontáž krytiny bobrovky zvětr.malta, pro použití		m2	5,600	1 Kč	334 Kč
15.	15.	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho		m2	5,600	0 Kč	13 949 Kč
16.	16.	Bobrovka segmentový řez rezná základni 5,6*36		kus	201,600	1 033 Kč	8 099 Kč
16.	16.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m		%	138,110	91 Kč	510 Kč
099	47	Odvoz sutí		%	0,414	317 Kč	1 775 Kč
47	47	Odvoz suti na skládku vč. poplatku		t	0,414	17 Kč	3 427 Kč
						0 Kč	138 Kč
						0 Kč	90 Kč
						216 Kč	90 Kč

Objekt celkem bez DPH

43 091 Kč

LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.045

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Dešťové svody SO05 a 10

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :**

V rámci PD nebylo uvažováno s dešťovými žlaby a svody u objektů SO 05 ani SO10, protože na objektech původně nebyly s požadavek NPÚ při konzultacích byl zajistit obnovu stávajícího stavu. Po realizaci mlatových chodníků se ukázalo, že v linii, kam stéká voda ze střechy objektů dochází v mlatovém chodníčku k nadměrnému vymývání materiálu. pro ochranu chodníků byly navrženy žlaby a svody odvádějící dešťovou vodu ze střechy do kamenného žlabu za chodníček.

**Návrh řešení :** Doplnění žlabů a svodů odvádějící dešťovou vodu ze střechy do kamenného žlabu za chodníček.

1. Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce
2. Požadavek NPÚ
3. Projektová dokumentace
3. Stanovisko GP

Návrh změny Harmonogramu

Návrh změny Ceny díla:

Předpokládaná hodnota  
"VÍCEPRÁCE" dle č.045 činí 28 751 Kč bez DPH  
Předpokládaná změna  
ceny dle č.045 činí 28 751 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele

Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu

Datum:

11.11.2014

Souhlas TDO Objednatele

Jaroslav Hejzlar

Datum:

11.11.2014

Souhlas Generálního projektanta

Mgr. A. Aloš Lapka

Datum:

11.11.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum:

11.11.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum:

11.11.2014

Za objednatele převzal:

Datum:



ZL 045 Dešťové svody SO05 a 10  
Objekt SO 05 a 10

MJ	Výměra	Celkem		Vícepráce	Meněpráce
		Jednotková cena	Cena celkem		
M	11,5	468,0 Kč	1 512 Kč	1 512 Kč	0 Kč
M	3,2	441,0 Kč	1 411 Kč	1 411 Kč	0 Kč
%	67,930	1 Kč	101 Kč	101 Kč	0 Kč
		0,0 Kč	8 363 Kč	8 363 Kč	0 Kč
KS	3,0	2 756,0 Kč	8 268 Kč	8 268 Kč	0 Kč
%	82,7 Kč	1,2 Kč	95 Kč	95 Kč	0 Kč
m	20,0	618,0 Kč	12 360 Kč	12 360 Kč	0 Kč
kus	1,0	0 Kč	3 265 Kč	3 265 Kč	0 Kč
		3 265,0 Kč	3 265 Kč	3 265 Kč	0 Kč
		0 Kč	3 250 Kč	3 250 Kč	0 Kč
M	10,5	468,0 Kč	4 914 Kč	4 914 Kč	0 Kč
M	7,1	441,0 Kč	3 131 Kč	3 131 Kč	0 Kč
%	80,450	1 Kč	119 Kč	119 Kč	0 Kč
			28 751 Kč	28 751 Kč	0 Kč

K/P	Položka	Popis
764	SO 05 Kruželník	
1	KL 01	Konstrukce klempířské
2	KL 02	Střešní žlab TiZn
3	998 76-4202	Střešní svod TiZn
782		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
4		Konstrukce z přírodního kamene
5	998 78-2202	Pískovcové koryto - použito stávající od objektu SO 08, demontáž přemístění montáž v nové pozici, včetně podsypu a obsypu
		Kamenenné obklady přesun hmot v -12m
	SO 10 - Kůlna	
002		Základy
1	270 00	Provedení drenáže - vč.výkopu a zásypu
720		Konstrukce klempířské
1	720 00	Lapač střešních splavenin
764		Konstrukce klempířské
1	KL 01	Střešní žlab TiZn
2	KL 02	Střešní svod TiZn
3	998 76-4202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktinské opatství sv.Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.047

PŘEDMĚT ZMĚNY:

### Restaurátorský průzkum strop m.č. 1037

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

#### Zjištění :

V průběhu odstraňování nesoudržných vrstev maleb z důvodů přípravy povrchu pro novou výmalbu na stropě m.č. 1037 byly zjištěny starší barevné vrstvy maleb. Zástupce NPÚ požaduje provést restaurátorský průzkum za účelem prokázání malířské výzdoby a zabránění možného poškození. Oblast je ohraničena štukovým rámem

Návrh řešení : Provedení restaurátorského průzkumu dle požadavku NPÚ

1. Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce
2. Požadavek NPÚ

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla:

Předpokládaná hodnota

"VÍCEPRÁCE" dle č.047 činí 25 780 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.047 činí 25 780 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas TDO Objednatele.

Jaroslav Hejzlár

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas Generálního projektanta.

Mgr. A. Aleš Lapka

LIBOR KŘIVOPALSKÝ

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas kord projektu Objednatele

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 11. 11. 2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 11. 11. 2014

Za objednatele převzal:

Datum:

ZL 047

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, etapa 1.

Objekt: SO 01 - Klášter

Část: Arc Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Broumov

Datum:

Objednatel: Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově

Projektant: INS s.r.o. Náchod

Zhotovitel: Hochtlief CZ a.s.

Zpracoval:

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce	méněpráce
1			5	6	7		
	Restaurátorský a stratigrafický průzkum m.č. 1037	kpl	1,000	20 580,00	20 580,00	20 580,00	
	Závěrečná restaurátorská zpráva a vyhodnocení průzkumu	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	

25 780 Kč 25 780 Kč 0,00

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**



Původní položka smluvního rozpočtu

Obdobná položka smluvního rozpočtu

Nová položka ÚRS

Nová "R" položka ( individuální kalkulace )