Výkres vytvořil program pp_kan, (c)AutoPEN Liberec, tel:482737610, autopen@volny.cz

KATASTRY	Milovice u Hořic				
PARCELNÍ ČÍSLA	694/3				
DRUH POVRCHU	živice				
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.00	33.00	19.90	17.40	6.70
OZNAČENÍ ŠACHET	Š1	Š2	Š3	Š4	Š5 — ŠST.

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:250/100

Podélný profil



SROVNÁVACÍ ROVINA 258.00

STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	268.01	267.11	0.90	267.01	1.00	0.00	0.00
3.00	268.08	267.14	0.94	267.04	1.04	0.00	0.00
24.40	268.68	267.35	1.33	267.25	1.43	0.00	0.00
31.50	269.22	267.43	1.80	267.32	1.90	0.00	0.00
32.40		267.43					
36.00	269.51	267.47	2.04	267.37	2.14	0.00	0.00
40.40	269.79	267.81	1.98	267.71	2.08	0.00	0.00
44.80	270.07	268.15	1.92	268.05	2.02	0.00	0.00
51.50		268.66					
55.90	270.76	269.00	1.76	268.90	1.86	0.00	0.00
58.00	270.88	269.11	1.77	269.01	1.88	0.00	0.00
73.30	271.53	269.87	1.66	269.77	1.76	0.00	0.00
75.90		269.90					
79.10		269.93					
80.00	271.74	269.94	1.80	269.84	1.90	0.00	0.00

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN 400 – korugované PP – 36.00	DN 300 – korugované PP – 44.00		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.0–36.00	76.9–19.90	50.0–17.40	10.4–6.70
ULOŽENÍ	písek			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]				
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]				

Výškový systém: Balt po vyrovnání!

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	**PŘIBYL JAN** *projekce* *vodohospodářské stavby* *zdravotní technika* *Vojice 2, 508 01 Hořice*	
Jan Přibyl				
Místo stavby :	k.ú. Milovice u Hořic		Stupeň :	DSP+DPS
Investor :	Obec Milovice u Hořic č.p.46, 508 01 Hořice		Datum :	2/2016
Akce :	**KANALIZACE MILOVICE U HOŘIC** **na pozemku p.č. 694/3**		Formát :	
			Arch. číslo :	3235
			Zak. číslo :	9/2016
Dílčí část :				
Obsah :	Podélný profil		**D.2**	1:250/1:100