

DODATEK č. 1

č.stavby: 923116059

ke smlouvě o dílo č. **23-SOD-2016-059**

sepsané dne 19.7.2016

mezi

OBJEDNATEL:

Obec Račice nad Trotinou

Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice

IČO 00653365

Zastoupený:

Milanem Slovákem, starostou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Milan Slovák, starosta

Milan Polák, místostarosta

tel. 725 532 094

tel. 775 906 646

Stavební dozor:

Libor Křivka, IČ: 129 50 700

tel. 702 448 013

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Jaroměř

Číslo účtu:

1080862309/0800

Telefon:

495 426 179

E-mail:

obec@racicenadtrotinou.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 421 96 868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený:

Ing. Jiří Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s., na základě plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Datová schránka:

jwtq7ju

Závod pověřený realizací:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu:

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Miloš Janata, vedoucí obch. techn. oddělení

Josef Kunt, výrobní náměstek

tel. 724 046 161

tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí:

Václav Špryňar

tel. 602 167 282

Telefon:

495 847 111

E-mail:

sever@msilnice.cz

na provedení akce :

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Račice nad Trotinou“

Rozsah prací a následně méněprací a víceprací je dán příloženým rozpočtem stavby vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N23130389a, upraveným o nepředvídané stavební práce - vícepráce a méněpráce během výstavby.

Místo plnění : Račice nad Trotinou

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto :

ČI. IV
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky, která je v příloze tohoto dodatku a činí:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	1 233 898,00 Kč
Cena méněpráce, víceprací LOKALITA 1,2 bez DPH:	869,50 Kč
Cena méněpráce, víceprací LOKALITA 3 bez DPH:	58 792,58 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 293 560,50 Kč
DPH 21%:	271 647,71 Kč
Celkový stavební náklad:	1 565 208,21 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po 2 výtiscích.

V Račicích
dne 27.10.2016


V Jičíně
dne 27.10.2016

OBEC RAČICE NAD TROU
IČ: 00 65 33 65
503 03 SMÍŘICE
-1-



Objednatel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (29)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín



Zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 923116059 - Račice nad Trotinou - Rekonstrukce MK

Objekt: 001 - Lokalita 1

Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

06	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm	351,0000	m2	168,00	58 968,00	21%	71 351,28
04	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	351,0000	m2	14,00	4 914,00	21%	5 945,94
05	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	351,0000	m2	10,00	3 510,00	21%	4 247,10
02	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	351,0000	m2	98,00	34 398,00	21%	41 621,58
03	572241111	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm	12,0000	m2	98,00	1 176,00	21%	1 422,96
01	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrkodrtí tl. 50 mm	234,0000	m2	45,00	10 530,00	21%	12 741,30

Součet za 5 - Komunikace

113 496,00

137 330,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného, betonového nebo dlažďového vodou	351,0000	m2	3,00	1 053,00	21%	1 274,13
11	938909311	Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného	351,0000	m2	2,00	702,00	21%	849,42
09	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	3,0000	m	55,00	165,00	21%	199,65
07	599121114	Zálivka živичná dilatačních spar *	3,0000	m	65,00	195,00	21%	235,95
08	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	3,0000	m	45,00	135,00	21%	163,35

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 250,00

2 722,50

99 - Přesuny hmot a sutí

12	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	63,3350	T	10,00	633,35	21%	766,35
13	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	63,3350	T	10,00	633,35	21%	766,35

Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí

1 266,70

1 532,71

Celkem Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

117 012,70

141 585,37

Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód		Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
32	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	2,0000	m2	270,00	540,00	21%	653,40
23	564971215	Podklad z cihelného recyklátu tl 250 mm	115,0000	m2	195,00	22 425,00	21%	27 134,25
25	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	279,0000	m2	214,00	59 706,00	21%	72 244,26
20	561121115	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 350 mm	279,0000	m2	28,00	7 812,00	21%	9 452,52
22	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	279,0000	m2	125,00	34 875,00	21%	42 198,75
28	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	891,0000	m2	14,00	12 474,00	21%	15 093,54
29	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	1 285,0000	m2	10,00	12 850,00	21%	15 548,50
26	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	891,0000	m2	98,00	87 318,00	21%	105 654,78
27	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	86,0000	m2	98,00	8 428,00	21%	10 197,88

Součet za 5 - Komunikace

506 777,76

613 201,09

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	394,0000	m2	32,00	12 608,00	21%	15 255,68
33	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	2,0000	KUS	300,00	600,00	21%	726,00
36	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	38,0000	KUS	83,00	3 154,00	21%	3 816,34
38	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	891,0000	m2	3,00	2 673,00	21%	3 234,33
40	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	2,0000	m2	90,00	180,00	21%	217,80
39	938909311	Odstanění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	891,0000	m2	2,00	1 782,00	21%	2 156,22
35	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	38,0000	m	235,00	8 930,00	21%	10 805,30
34	404451500	sloupek silniční ocelový kruhový Z11g*	2,0000	KUS	320,00	640,00	21%	774,40

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 567,00

36 986,07

99 - Přesuny hmot a suti

46	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	126,1240	T	32,00	4 035,97	21%	4 883,52
47	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	279,8380	T	10,00	2 798,38	21%	3 386,04
48	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	279,8380	T	7,00	1 958,87	21%	2 370,23
45	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	665,6350	T	5,00	3 328,18	21%	4 027,09
43	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 648,4220	T	4,00	6 593,69	21%	7 978,36
42	979087214	Uložení suti na skládku *	126,1210	T	80,00	10 089,68	21%	12 208,51
44	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	39,1550	T	65,00	2 545,08	21%	3 079,54
41	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	86,9660	T	60,00	5 217,96	21%	6 313,73

Součet za 99 - Přesuny hmot a suti

36 567,79

44 247,03

Celkem Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

707 659,60

856 268,12

Etapa: PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

49	767658914	Oprava výšková vrat	5,0000	KUS	1 650,00	8 250,00	21%	9 982,50
Součet za 767 - Konstrukce zámečnické						8 250,00		9 982,50

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Celkem		Etapa: PSV - Práce a dodávky PSV			8 250,00		9 982,50

Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

52	034403000	Dopravní značení na staveništi	0,5000	Kč	1 000,00	500,00	21%	605,00
51	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,3000	Kč	5 600,00	7 280,00	21%	8 808,80
50	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	1,0000	Kč	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
53	072002000	Silniční provoz	0,6000	Kč	2 500,00	1 500,00	21%	1 815,00
Součet za 0 - Vedlejší rozpočtové náklady						15 280,00		18 488,80

Celkem	Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				15 280,00		18 488,80
---------------	---	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	Objekt: 002 - Lokalita 2				731 189,60		884 739,42
---------------	---------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Objekt: 003 - Lokalita 3

Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	3,8630	m3	120,00	463,56	21%	560,91
01	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	12,2500	m2	40,00	490,00	21%	592,90
02	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	12,2500	m2	63,00	771,75	21%	933,82
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	3,8630	m3	6,00	23,18	21%	28,05
07	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	30,9040	m3	8,00	247,23	21%	299,15
03	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	3,8630	m3	75,00	289,73	21%	350,57
09	171200137	Skládkovné *	3,8630	m3	100,00	386,30	21%	467,42
08	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,8630	m3	13,00	50,22	21%	60,76
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	21,2500	m2	16,00	340,00	21%	411,40
06	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,8630	m3	72,00	278,14	21%	336,54
Součet za 1 - Zemní práce						3 340,10		4 041,52

5 - Komunikace

17	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 158,0000	m2	134,00	155 172,00	21%	187 758,12
19	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	6,9530	m2	225,00	1 564,43	21%	1 892,95
18	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	6,7500	m2	270,00	1 822,50	21%	2 205,23
11	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	6,7500	m2	125,00	843,75	21%	1 020,94
15	573111113	Postřik živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	1 158,0000	m2	14,00	16 212,00	21%	19 616,52
16	573231111	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	1 158,0000	m2	10,00	11 580,00	21%	14 011,80
13	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	1 158,0000	m2	98,00	113 484,00	21%	137 315,64
14	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	20,0000	m2	98,00	1 960,00	21%	2 371,60
12	569921131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 60 mm	16,0000	m2	34,00	544,00	21%	658,24
Součet za 5 - Komunikace						303 182,68		366 851,04

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
6 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní							
20	637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	14,5000	m2	250,00	3 625,00	21%	4 386,25
Součet za 6 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					3 625,00		4 386,25
8 - Trubní vedení							
22	899432112 Úprava šachty, anglického dvorce*	4,0000	KUS	1 480,00	5 920,00	21%	7 163,20
21	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	4,0000	KUS	1 460,00	5 840,00	21%	7 066,40
Součet za 8 - Trubní vedení					11 760,00		14 229,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
24	912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	6,0000	KUS	300,00	1 800,00	21%	2 178,00
27	592175040 obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	50,0000	KUS	86,00	4 300,00	21%	5 203,00
29	592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	7,5000	KUS	83,00	622,50	21%	753,23
31	592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	58,0000	KUS	24,00	1 392,00	21%	1 684,32
34	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	1 158,0000	m2	3,00	3 474,00	21%	4 203,54
35	938909311 Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	1 158,0000	m2	2,00	2 316,00	21%	2 802,36
28	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,5000	m	235,00	1 762,50	21%	2 132,63
26	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	50,0000	m	250,00	12 500,00	21%	15 125,00
30	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	29,0000	m	220,00	6 380,00	21%	7 719,80
33	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	50,0000	m	55,00	2 750,00	21%	3 327,50
25	404451500 sloupek silniční ocelový kruhový Z11g*	6,0000	KUS	320,00	1 920,00	21%	2 323,20
23	599121114 Zálivka živичná dilatačních spar *	50,0000	m	65,00	3 250,00	21%	3 932,50
32	919731122 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	50,0000	m	45,00	2 250,00	21%	2 722,50
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					44 717,00		54 107,57
99 - Přesuny hmot a sutí							
39	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	5,0960	T	32,00	163,07	21%	197,32
40	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	158,7240	T	10,00	1 587,24	21%	1 920,56
41	998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	158,7240	T	7,00	1 111,07	21%	1 344,39
37	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	86,6320	T	4,00	346,53	21%	419,30
38	979087214 Uložení sutí na skládku *	5,0960	T	80,00	407,68	21%	493,29
36	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	5,0960	T	60,00	305,76	21%	369,97
Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí					3 921,35		4 744,83
Celkem	Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV				370 546,12		448 360,81
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							
43	034403000 Dopravní značení na staveništi	0,6000	Kč	1 000,00	600,00	21%	726,00
42	011002000 Průzkumné práce - vytyčení sítí	1,0000	Kč	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
44	072002000 Silniční provoz	0,5000	Kč	2 500,00	1 250,00	21%	1 512,50
Součet za 0 - Vedlejší rozpočtové náklady					7 850,00		9 498,50

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Celkem	Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				7 850,00		9 498,50
Celkem	Objekt: 003 - Lokalita 3				378 396,12		457 859,31

Objekt: 901 - Dodatek č. 1 (méněpráce, vícepráce)

Etapa: 02 - Lokalita 2

002 - Lokalita 2 - Méněpráce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	-18,7500	kg	105,00	-1 968,75	21%	-2 382,19
16	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	-215,0000	m2	12,00	-2 580,00	21%	-3 121,80
15	171200137	Skládkovné *	-161,0900	m3	100,00	-16 109,00	21%	-19 491,89
17	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-215,0000	m2	12,00	-2 580,00	21%	-3 121,80
Součet za 1 - Zemní práce					-23 237,75			-28 117,68

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-23 237,75			-28 117,68
---------------	----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

49	767658914	Oprava výšková vrat	-5,0000	KUS	1 650,00	-8 250,00	21%	-9 982,50
Součet za 767 - Konstrukce zámečnické					-8 250,00			-9 982,50

Celkem	PSV - Práce a dodávky PSV				-8 250,00			-9 982,50
---------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Celkem	002 - Lokalita 2 - Méněpráce				-31 487,75			-38 100,18
---------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

002 - Lokalita 2 - Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	3,1000	m3	120,00	372,00	21%	450,12
002	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	3,1000	m3	6,00	18,60	21%	22,51
008	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	30,0000	m2	60,00	1 800,00	21%	2 178,00
009	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	25,0000	m2	56,50	1 412,50	21%	1 709,13
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,1000	m3	13,00	40,30	21%	48,76
007	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	15,5000	m2	16,00	248,00	21%	300,08
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,1000	m3	72,00	223,20	21%	270,07
Součet za 1 - Zemní práce					4 114,60			4 978,67

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
5 - Komunikace							
005 577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	15,5000	m2	168,00	2 604,00	21%	3 150,84
004 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	15,5000	m2	150,00	2 325,00	21%	2 813,25
003 567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	55,0000	m2	267,50	14 712,50	21%	17 802,13
002 564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	15,5000	m2	83,30	1 291,15	21%	1 562,29
001 569921131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 60 mm	215,0000	m2	34,00	7 310,00	21%	8 845,10
Součet za 5 - Komunikace					28 242,65		34 173,61

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				32 357,25		39 152,27
---------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	002 - Lokalita 2 - Vícepráce				32 357,25		39 152,27
---------------	-------------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	Etapa: 02 - Lokalita 2				869,50		1 052,10
---------------	-------------------------------	--	--	--	---------------	--	-----------------

Etapa: 03 - Lokalita 3

003 - Lokalita 3 - Méněpráce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

09 171200137	Skládkovné *	-3,8630	m3	100,00	-386,30	21%	-467,42
Součet za 1 - Zemní práce					-386,30		-467,42

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-386,30		-467,42
---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------

Celkem	003 - Lokalita 3 - Méněpráce				-386,30		-467,42
---------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------

003 - Lokalita 3 - Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

001 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	32,2000	m3	120,00	3 864,00	21%	4 675,44
002 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	32,2000	m3	6,00	193,20	21%	233,77
005 171201201	Uložení sypaniny na skládky	32,2000	m3	13,00	418,60	21%	506,51
007 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	322,0000	m2	16,00	5 152,00	21%	6 233,92
003 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	32,2000	m3	72,00	2 318,40	21%	2 805,26
Součet za 1 - Zemní práce					11 946,20		14 454,90

5 - Komunikace

002 577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	65,0000	m2	134,00	8 710,00	21%	10 539,10
006 592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	6,9530	m2	225,00	1 564,43	21%	1 892,95
005 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	6,7500	m2	270,00	1 822,50	21%	2 205,23
007 564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	322,0000	m2	80,00	25 760,00	21%	31 169,60
004 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	6,7500	m2	125,00	843,75	21%	1 020,94

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
003 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	65,0000	m ²	10,00	650,00	21%	786,50
001 572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	65,0000	m ²	98,00	6 370,00	21%	7 707,70
Součet za 5 - Komunikace					45 720,68		55 322,02

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

002 592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	4,5000	KUS	86,00	387,00	21%	468,27
001 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	4,5000	m	250,00	1 125,00	21%	1 361,25
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání					1 512,00		1 829,52

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				59 178,88		71 606,44
Celkem	003 - Lokalita 3 - Vícepráce				59 178,88		71 606,44
Celkem	Etapa: 03 - Lokalita 3				58 792,58		71 139,02
Celkem	Objekt: 901 - Dodatek č. 1 (méněpráce, vícepráce)				59 662,08		72 191,11

CELKEM	Stavba: 923116059 - Račice nad Trotinou - Rekonstrukce MK				1 293 560,50		1 565 208,21
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	1 293 560,50	271 647,71	1 565 208,21	145
CELKEM		1 293 560,50	271 647,71	1 565 208,21	