

zemnící pásek FeZn 30x4 mm

POZNÁMKY:

- beton C20/25
- výztuž B500 konstruktivně viz stavebně-konstrukční část - deska vyztužena KARI sítí 100/100/8
- v případě betonování pasů a patky zvlášť bude mezi pasem a deskou vloženy spojovací trny dn 16 á 500
- ke dnu základových pasů bude vložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm s vývody
- veškeré prostupy kanalizace a vody obaleny mirelonem tl. 20 mm

SEVER

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	4.8.2016	první vydání
B	23.5.2017	prohloubení založení
C	17.12.2017	změna podkladní desky na tl. 150

±0,000 = +240,00 B.p.v
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)
atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

měřítko: 1:50

výkres: SO-06 Objekt se zázemím Základy

stavební objekt - číslo výkresu

06-121