


POZNÁMKY:
1) záměrem je pouze zbudovat zpevněnou plochu ve vyznačeném území, nádoby na tříděný odpad budou volně umístěny na dlažbě, bez zakrytí přístřeškem.



(S1) DLAŽBA
—betonová dlažba
80–100mm
—kladecí vrstva 4–8mm, popř. 2–5mm
30mm
—drcené kamenivo 8–16mm
50mm
—drcené kamenivo 0–63mm
—hutněno po vrstvách 200 a 150mm
350mm
—šterkopísek 0–8mm
— zhutněná zemina

100mm

LEGENDA
[Symbol] HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
[Symbol] NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
[Symbol] KOTVENÍ
[Symbol] TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL_ CETIM
[Symbol] NEPOUŽÍVANÝ TELEKOM. KABEL
[Symbol] VEDENÍ PLYNU STL
[Symbol] VEDENÍ SILNOPROUDU_ PODZEMNÍ_ ČEZ
[Symbol] VEDENÍ SILNOPROUDU_ NADZEMNÍ_ ČEZ
[Symbol] VEDENÍ SILNOPROUDU_ ODBĚRATEL_ ČEZ
[Symbol] OCHRANNÉ PÁSMO

INVESTOR / INVESTOR: Obec KRAMOLNA IČO 00273147 starostka: Jitka Kropáčková Kramolna 172 54701 Náchod		
PROJEKT / PROJECT: PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEINERY TRUBĚJOV Trunějov par.č.: 303/1		
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER: Ing. arch. Václav Zídka Kramolna 186, 547 01 Náchod tel.: 777 658598 IČ: 03006727 e-mail: vzdika@gmail.com		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE / PART DESIGNER: Ing. arch. Václav Zídka Kramolna 186, 547 01 Náchod tel.: 777 658598 IČ: 03006727 e-mail: vzdika@gmail.com		
AUTOR / CHIEF DESIGNER:		Ing. arch. Václav Zídka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER:		Ing. arch. Václav Zídka
KRESLIL / ENGINEER:		Ing. arch. Václav Zídka
DÍL / CONTENT: KOORDINAČNÍ SITUACE Trubějov parc. č.: 303/1		
DATUM / DATE: LISTOPAD/2017		PŘÍLOHA / COPY: C.3
STUPEŇ / STAGE: DOS	FORMÁT / SIZE: 2 x A4	
ČÍSLO / NUMBER: 1705	MĚŘÍTKO / SCALE: 1 : 200	