



ČELNÍ POHLED



PODÉLNÝ ŘEZ



POZNÁMKY:
- toto není výrobní dokumentace !!!
- všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!


SKLADBY

S1	SKLADBA STŘECHY -trapezový plech BTS 45 -konce plechu musí být vždy otočeny směrem vzhůru -profil U50 a 840mm -trapezový plech i U profil jsou vsazeny v rámu U120	45mm 32mm
S2	SKLADBA PLÁŠTĚ -dřevěné latě 30×20mm -svlaky -spodní a vrchní svlak svařenec 2xU80 -prostřední svlak - dřevěný hranol 50x30	20mm 80mm 30mm
S3	DLAŽBA -betonová dlažba -kladecí vrstva 4-8mm, popř. 2-5mm -drcené kamenivo 8-16mm -drcené kamenivo 0-63mm -hutněno po vrstvách 200 a 150mm -šlákopísek 0-8mm - zhuťněná zemina	80-100mm 30mm 50mm 350mm 100mm

VÝKAZ PRVKŮ

Z1	svařenec 2xU120	15 mb
Z2	U120	30,75 mb
Z3	svařenec 2xU80	22,7 mb
Z4	U50	22,5 mb
Z5	trapezový plech BTS 45	17 m2
Z6	ocelový pásek 110x10 mm	2,5 mb
Z7	ocelový pásek 55x10 mm	5,0 mb
T1	dřevěný hranol 50x30 mm	11,5 mb
T2	oplaštění latěmi 30x20 mm, rozteč a 50 mm	17 m2

PŘÍČNÝ ŘEZ



INVESTOR / INVESTOR:
Obec KRAMOLNA
IČO 00273147
starostka: Jitka Kropáčková
Kramolna 172
54701 Náchod

PROJEKT / PROJECT:

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEINERY
LHOTKY_29

Lhotky
par.č.: 29

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER: Ing. arch. Václav Zidka Kramolna 186, 547 01 Náchod tel.: 777 658598 IČ: 03006727 e-mail: vzidka@gmail.com
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE / PART DESIGNER: Ing. arch. Václav Zidka Kramolna 186, 547 01 Náchod tel.: 777 658598 IČ: 03006727 e-mail: vzidka@gmail.com
AUTOR / CHIEF DESIGNER: Ing. arch. Václav Zidka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER: Ing. arch. Václav Zidka
KRESLIL / ENGINEER: Ing. arch. Václav Zidka

DL / CONTENT:

VÝROBEK

DATUM / DATE: LISTOPAD/2017	PARÉ/COPY:
STUPEŇ / STAGE: DOS	FORMÁT / SIZE: 6 x A4
ČÍSLO / NUMBER: 1705	MĚŘÍTKO / SCALE: 1 : 25

D.1.1.2