



Stávající oceloplechová skříň v provedení do niky cca 600 x 600 x 200 mm, výrobce Eram N. Bydžov
barva stávající, krytí IP 40/20
úpravu rozvaděče provede firma s oprávněním k výrobě rozvaděčů
instalovaný příkon P_i = stávající příkon cca 15kW, nově instalovaný příkon 7,5kW,
celkový příkon 22,5kW uvažovaná soudobost 0,5, soudobý příkon P_s = 11,25kW

Soustava TN - C - S 3NPE 50Hz 3x 400/230V
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 341010 stávající část
- krytím a nulováním
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 nová část
- kryty a přepážkami čl. 411 příloha "A"
- automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2

Úprava rozvaděče RMO1
do volného místa rozvaděče se osadí jištění (řízení) pro vývody do 1. a 2.NP
budou osazeny nové sběrnice N a PE, osazena nová (upravená)
krycí maska rozvaděče, zapojení bude provedeno dle
výkresu EL 03

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON),
PODLE KTERÉHO JAKÉKOLIV KOPIOVÁNÍ, ČI DISTRIBUCE DÍLA TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
AUTORA JE NEZÁKONNÉ A TRESTNÉ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
Ing. Miloš Rouha	Karel Fišera	Karel Fišera	
INVESTOR			
Obec Kosičky, Kosičky 1 503 65 Kosičky, IČ: 00268941			
MÍSTO AKCE			
OÚ Kosičky, č. p. 1, 503 65 Kosičky st. p. č. 1, k. ú. Kosičky			
AKCE			
OÚ KOSIČKY - rekonstrukce sociálního zařízení			
OBSAH			
D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE			
EXPEDICE		1365/05/18	
FORMÁT		2x A4	
STUPEŇ		DPS	
DATUM		02/2018	
MĚŘITKO		N	
ČÍSLO VÝKRESU		PARÉ	
EL-03			