

PROJEKT:

Chlumeč nad Cidlinou, Kostel sv. Voršily
Rekonstrukce krovu Věže

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.2. stavebně konstrukční
pracovní lešení

STUPEŇ:

08.2017

Výkaz materiálu

Součástí výkazu jsou i prvky nebo části uvedené pouze ve výkresové dokumentaci.

č.	obsah	format	revize
m.01	plošina	A4	
m.02	pracovní lešení	A4	

Válcované profily plošiny					
profil	ks	materiál	L (cm)	m (kg)	poznámka
HEB140	1	Ocel - S235	290	94,8	
HEB140	1	Ocel - S235	296	97,1	
HEB140	1	Ocel - S235	300	98,2	
HEB140	1	Ocel - S235	301	98,6	
HEB140	1	Ocel - S235	302	98,8	
HEB140	1	Ocel - S235	304	99,6	
HEB140	1	Ocel - S235	306	100,1	
HEB140	1	Ocel - S235	320	104,8	
HEB160	4	Ocel - S235	450	739,4	
UPE120	4	Ocel - S235	50	23,4	
celkem				1 554,8	

Dřevěné profily plošiny					
profil	ks	materiál	L (cm)	V (m3)	poznámka
12/16	1	Dřevo - C18	737	0,14	
12/16	1	Dřevo - C18	750	0,14	
12/16	1	Dřevo - C18	760	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	761	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	773	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	774	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	784	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	797	0,15	
12/16	1	Dřevo - C18	977	0,19	
12/16	2	Dřevo - C18	2000	0,38	
12/16	1	Dřevo - C18	1001	0,19	
12/16	1	Dřevo - C18	1002	0,19	
12/16	2	Dřevo - C18	2048	0,39	
12/16	1	Dřevo - C18	1026	0,20	
celkem			14188	2,72	

Dřevěná podlaha				
typ / profil	materiál	A (m2)	V (m3)	poznámka
Fošny 4 cm	Dřevo - C18	62,1	2,48	
celkem		62,1	2,48	

Podlážky				
typ / profil	materiál	A (m2)	V (m3)	poznámka
Podlážka 25/3,2 cm	Dřevo - C18	49,7	1,59	
Podlážka 25/3,2 cm	Dřevo - C18	5,6	0,18	
celkem		55,3	1,77	

Prvky lešení				
profil	materiál	L (cm)	m (kg)	poznámka
48x3	Ocel - S235	41 833	1 589,6	
48x3	Ocel - S235	32 635	1 240,1	
48x3	Ocel - S235	9 099	12,3	ochranná stříška
48x3	Ocel - S235	23 530	149,0	zábradlí
celkem		107 096	2 991,1	

celkem svislá plocha... 118 m2

kotvení K1 ... 16 ks
kotvení K2 ... 4 ks
nánožka ... 48 ks
upínací spojka ... 440 ks
nastavovací spojka ... 104 ks
žebřík ... 2 ks