


## LEGENDA



rostlý terén




nasypaná zemina



podsyp z drčeného kameniva - různé frakce




beton prostý



štěrkový podsyp z drčeného kameniva 0-63

--- úroveň stávajícího terénu

--- úroveň terénu po skryvce



S01

Konstrukce umělého povrchu hřiště bude specifikována dodavatelem předpokládá se následující skladba:

- Umělý trávnik, výška vlasu 30 mm
- Tlumící gumová podložka tl. 45mm
- Drčené kamenivo frakce 0-4 mm tl. 30mm
- Drčené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
- Drčené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
- Drčené kamenivo frakce 32-63 mm tl. 150mm
- Štěrkopísek tl. 160-250 mm
- Rostlý, nebo upravený terén zhuštěný Edef,2 = 30MPa

### SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	5.8.2016	první vydání
B	27.6.2017	vydání DPS

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý  
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice  
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS  
profesní část: stav. - arch.

±0,000 = +240,00 B.p.v  
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

**ZALUBEM** atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz  
www.zalubem.cz • +420 774 840038

stavební objekt - číslo výkresu

SO-05 Dětské hřiště

Řez AA

měřítko:

1:100

výkres:

**05-141**