

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	5.8.2016	první vydání
B	5.10.2016	Doplnění stanovisek

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DUR - DSP
profesní část:

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko:

výkres:

**STANOVISKA DOSS
A SPRÁVCŮ SÍTÍ**

E-01

Stanoviska DOSS a správců sítí

No.	vydal	datum
01	Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí	20.4.2016
01a	Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí - vynětí ze ZPF	5.10.2016
02	Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy	11.7.2016
02a	Policie české republiky - dopravní inspektorát	28.6.2016
03	Magistrát města Hradec Králové odbor památkové péče	29.8.2016
04	Magistrát města Hradec Králové odbor hlavního architekta - územní plánování	25.4.2016
06	Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje	26.4.2016
07	Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje	13.7.2016
08	SŽDC české dráhy	11.7.2016
09	dražní úřad, stavební sekce	18.4.2016
11	NIPI ČR - park	25.4.2016
11a	NIPI ČR - park	23.2.2016
12	Muzeum východních Čech -Archeologické oddělení	19.4.2016
13	Obec Holohlavy	5.9.2016
21,22	Královehradecká provozní a.s.	24.6.2016
23	RWE Distribuční služby	28.6.2016
24	ČEZ Distribuce – vyjádření k existenci sítí	7.9.2016
24a	ČEZ komunikační vedení – vyjádření k existenci sítí	7.9.2016
24b	ČEZ Distribuce – povolení stavby v ochranném pásmu	9.8.2016
24c	ČEZ Distribuce – technické podmínky připojení	7.9.2016
25	Telefonica O ₂ – vyjádření k existenci sítí	27.10.2015
25a	Telefonica O ₂ – stanovení podmínek ochrany SEK	16.6.2016



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.4.2016

NAŠE ZN.: SZ MMHK/070676/2016/ŽP/Kov
MMHK/073987/2016

VYŘIZUJE: Veronika Kovalíčková

TEL.: 495 707 668

E-MAIL: veronika.kovalickova@mmhk.cz

DATUM: 20. 4. 2016

STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 15. 4. 2016 od žadatele, kterým je:

ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

ve věci:

Holohlavy - Sportovní park U Svatých - vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

Na parc. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 459/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 v katastrálním území Holohlavy.

Popis

Byla předložena projektová dokumentace od Michala Černého, z dubna 2016. Dokumentace řeší umístění a výstavbu Sportovního parku U Svatých. Investor je obec Holohlavy.

Vodní hospodářství (Nech)

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, nemáme k předloženému záměru námitek. Objekt bude napojen na vodovodní a kanalizační řad, což bude projednáno s provozovatelem, Královéhradeckou provozní, a.s. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku investora. Vsakovací zařízení je třeba umístit alespoň 1 m nad hladinu podzemní vody, dle ČSN 759010; 6.1.7. Velikost vsakovacích zařízení a způsob likvidace srážkových vod bude v souladu s TNV 759011 a ČSN 759010 a ohledem na hladinu podzemní vody a umístění stávajících i nových staveb.

Ochrana přírody a krajiny (Han)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Ochrana ZPF (Čer)

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podáním samostatné žádosti (§9 odst. 6 zákona) na předepsaném formuláři požádat o vydání souhlasu s vynětím veškerých zpevněných ploch.

Ochrana PUPFL (Kov)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nemáme k záměru připomínky.

Odpadové hospodářství (Dra)

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru tyto připomínky:

- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti (terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou dokumentaci z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a k uvedenému záměru nemá námitek.

otisk razítka


Ing. Iva Šedivá
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
Projektová dokumentace

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. ZALUBEM s.r.o., náměstí Osvoboditelů č. p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3

Vypraveno dne:





HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 24.6.2016

NAŠE ZNAČKA: SZ MMHK/117988/2016/ZP2/ 162 094/2016

MMHK/123264/2016- 163265/2016

VYŘIZUJE: Červinková

TELEFON: 495707663

EMAIL: martina.cervinkova@mmhk.cz

DATUM: 05.10.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „magistrát města“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon „o ochraně ZPF“), a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), uděluje dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro žadatele

Obec Holohlavy, IČ: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy

kterou zastupuje: Atelier ZALUBEM, IČ: 02314894, Nám. Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové,

pro záměr: výstavba Sportovního parku 'U Svatých'

na pozemku:

katastrální území	parcela	odnímaná plocha(m ²)	kultura	BPEJ/ třída ochrany
vlastník pozemku				
Holohlavy	83/13	24.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	83/14	55.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	83/15	0.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/1	190.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/2	485.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/4	493.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/5	320.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/6	165.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	94/7	675.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	239/40	43.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	
Holohlavy	239/41	14.0000	trvalý travní porost	35600/I
653446 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, Holohlavy, 50303			Holohlavy	

celková výměra odnímané plochy: 7352 m²
 z toho výměra určená pro výpočet odvodů: 2464 m²

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že při realizaci výše uvedené stavby žadatel nebo právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:

1. V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic.
2. Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky cca 30 cm a z 820 m³ bude 240 m³ uloženo na p.p. č. 83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41 v katastrálním území Holohlavy a bude následně použito k sadovým úpravám po dostavbě, dalších 580 m³ bude použito na p.p.č. 315/12 a 323/1 v katastrálním území Holohlavy k obohacení půdy s nižší BPEJ a k rekultivaci.
3. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánů ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
 - a) doručit kopii výsledku prvního povolenacího aktu stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právních účinků (právní moci, nebo účinnosti apod.), a
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
4. O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru, vydáním rozhodnutí s vyznačením data splatnosti.

Předběžný výpočet odvodů:

katastr	parcela	odn.plocha	A B C	KTO	K	BPEJ	ZHU	ODVOD
Holohlavy	83/13	24	1 1 1	I	9	35600	15.77	3406
Holohlavy	83/14	55	1 1 1	I	9	35600	15.77	7806
Holohlavy	83/15	0	1 1 1	I	9	35600	15.77	0
Holohlavy	94/1	190	1 1 1	I	9	35600	15.77	26967
Holohlavy	94/2	485	1 1 1	I	9	35600	15.77	68836
Holohlavy	94/4	493	1 1 1	I	9	35600	15.77	69971
Holohlavy	94/5	320	1 1 1	I	9	35600	15.77	45418
Holohlavy	94/6	165	1 1 1	I	9	35600	15.77	23418
Holohlavy	94/7	675	1 1 1	I	9	35600	15.77	95803
Holohlavy	239/40	43	1 1 1	I	9	35600	15.77	6103
Holohlavy	239/41	14	1 1 1	I	9	35600	15.77	1987

OZP_t ... odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF

ZHU ... základní hodnotový ukazatel

Z_i ... ekologické váhy vlivu (nejvyšší určená ekologická váha vlivu, A-B-C)

K ... koeficienty zvýšení podle třídy ochrany

plocha ... výměra určená pro výpočet odvodů

$$OZP_t = ZHU \times Z_i \times K \times plocha$$

Orientační výše odvodů činí 349 716,00 Kč

5. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
6. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
7. Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Odůvodnění

Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí byla dne 24.6. 2016 doručena od žadatele Obec Holohlavy, IČ: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy, kterou zastupuje: Atelier ZALUBEM, IČ: 02314894, Nám. Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové, žádost o odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona o ochraně ZPF.

Žadatel v souladu se zněním § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF uvedl účel zamýšleného odnětí a dále k žádosti doložil:

- plná moc k zastupování
- údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických popřípadě užívatelských vztahů k dotčeným pozemkům a dále výměry parcel nebo jejich částí a nákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
- vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí
- výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev a návrh způsobu jejich hospodárného využití
- výsledky pedologického průzkumu
- zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
- informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem

Tímto byly splněny podmínky k vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona o ochraně ZPF pro výstavbu Sportovního parku 'U Svatých' v katastrálním území Holohlavy na pozemku p. č. 83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41 o celkové výměře 7352 m². V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF nebude výstavbou znemožněna

ani narušena zemědělská činnost na sousedních pozemcích a nedojde ke vzniku nevhodných proluk pro obhospodařování zemědělské půdy.

Při posuzování žádosti vycházel magistrát města z předložených podkladů a vzal v úvahu, že návrh je v souladu s platným územním plánem obce Holohlavy. Podle výpisu z katastru nemovitostí je p. p. č. 83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41 v katastrálním území Holohlavy veden jako druh pozemku trvalý travní porost a je mu přiřazena bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen „BPEJ“) 35600. Podle přílohy k vyhlášce č. 48/2011 Sb. ze dne 22. 02. 2011, o stanovení tříd ochrany, je předmětný pozemek dle BPEJ 35600 zařazen do I. třídy ochrany.

Na základě předložení předběžné bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrhu způsobu jejich hospodárného využití, které bylo podkladem k žádosti, stanovil v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF magistrát města množství skrývky 820 m³ a její hospodárné využití uložením na pozemkových parcelách č. 315/12 a 323/1 v katastrálním území Holohlavy.

Magistrát města vymezil v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF předepsání odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na p. p. č. 83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41 v katastrálním území Holohlavy o výměře 2464 m². Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro předmětný pozemek včetně postupu výpočtu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet byl magistrátu města předložen v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písmeno c) zákona o ochraně ZPF spolu s podanou žádostí. Magistrát města shledal, že výpočet je v souladu s přílohou zákona o ochraně ZPF a vymezil odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na předmětném pozemku v orientační výši 349 716,00 Kč. Konečná výše odvodů bude stanovena v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru.

Tento souhlas je v souladu s ustanovením § 10 zákona odst. 1 zákona o ochraně ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů [zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění]. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Pravomocné rozhodnutí žadatel zašle bezodkladně kompetentnímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Orgán ochrany ZPF může v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF na návrh žadatele tento souhlas a jeho podmínky např. změnu účelu využití, změnu počtu staveb a velikost jejich půdorysu i změnu rozsahu terénních úprav apod., změnit jen při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.

Souhlas udělený podle ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy.

Na udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ze ZPF se nevztahují obecné předpisy o správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poučení

Tento úkon není samostatným rozhodnutím. Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podat samostatné odvolání. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu ve věci. Pokud bude odvolání proti rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu ve věci směřovat i proti obsahu závazného stanoviska vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správních orgánů. V rámci odvolacího řízení může být v souladu s ustanovením § 149/ odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Holohlavy, IČ: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy

kterou zastupuje: Atelier ZALUBEM, IČ: 02314894, Nám. Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

Obecní úřad Smiřice- odbor stavební

otisk razítka



Ing. Martina Červinková

oprávněná úřední osoba

referent na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Vypraveno dne:

PŘEVZAL: JAROSLAV KALOUSEK

DNE: 20. 7. 2016

VZDÁVÁM SE PŘÁLA NA ODVOLÁNÍ



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13.6.2016

SPIS. ZN.: SZ MMHK/109530/2016 OD1/Rou
MMHK/126474/2016

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslav Roubínek

TEL.: 495707817

E-MAIL: Miroslav.Roubinek@mmhk.cz

Ing. Petr Vlasák
Jana Masaryka 1361
500 12 Hradec Králové

DATUM: 11.7.2016

Stanovisko silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací

Název stavby: Sportovní park U svatých

Místo stavby: obec Holohlavy

Investor: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice

Druh dokumentace: k územnímu řízení

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů souhlasí a vydává následující stanovisko:

- ☐ Projektová dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s těmito ČSN:
 - 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - 73 6114 - vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování
 - 12899 - 1 - stálé svislé dopravní značení
 - TP 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 - TP 133 - zásady pro vodorovné dopravní značení
 - TP 66 - zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
 - 73 6110 - projektování místních komunikací
 - 73 6133 - navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 - TP 83 - odvodnění pozemních komunikací
 - Vyhláška 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- ☐ Projektová dokumentace bude obsahovat souhrnnou zprávu, v které bude uvedeno, jak jsou výše uvedené předpisy splněny.
- ☐ Napojení na pozemní komunikaci bude stávající.
- ☐ Rozhodnutí povolení zřízení sjezdu na účelové komunikace se dle zákona č. 13/1997 Sb. nevydává, je třeba souhlasu vlastníka této komunikace.
- ☐ **Návrh a stanovení dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s Policií ČR jako samostatná akce. Vzhledem ke změně legislativy od 1. 1. 2016 je třeba požádat o stanovení**

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích min. 90 dní před plánovaným termínem
kolaudace.

- ☐ Stanovisko ke stavebnímu povolení bude vydáno až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.



Miroslav Roubínek

referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba



Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Doručí se:

Ing. Petr Vlasák, Jana Masaryka č.p. 1361/15, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Vypraveno dne: 11. 07. 2016



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



územní odbor Hradec Králové
dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek

Č. j.: KRPK-126-135/ČJ-2016-050206

Hradec Králové 28. června 2016

Počet listů: 1

Ing. Petr Vlasák
Jana Masaryka 1361
500 12 Hradec Králové

Stanovisko k projednávané stavební akci (projektu):

Sportovní park U Svatých Holohlavy

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů; s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, posoudil Vámi předloženou dokumentaci pro potřeby územního řízení a na podkladě Vaší žádosti vydává toto stanovisko k projektové dokumentaci stavby.

Podle předložené dokumentace se jedná o návrh umístění stavby sportovního parku v Holohlavech, přiléhajícího k ulici Na Lávkách.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci **souhlasíme** s Vámi navrženým řešením a umístěním výše uvedené stavby, neboť v předložené dokumentaci jsou doloženy všechny skutečnosti požadované zdejším dopravním inspektorátem pro tento stupeň řízení. Zároveň tedy Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové souhlasí s vydáním územního rozhodnutí.



21. 6. 2016
npor. Mgr. Tomáš Fulka
vedoucí oddělení

Zpracoval: por. Ing. Lukáš Pultar
komisař DI HK

Upozornění: Jsou-li v tomto stanovisku nebo v jeho přílohách, které jsou ověřeny DI, alfanumericky specifikovány nemovitosti (pozemky), DI neručí za správnost - označení bylo převzato z podkladů dodaných žadatelem! DI též neposuzuje majetkoprávní vztah žadatele k dotčené nemovitosti (pozemku), resp. k nemovitostem (pozemkům) sousedním.



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.7.2016
NAŠE ZN.: MMHK/131044/2016/PP/MEJ
NAŠE Č.j.: MMHK/154556/2016 PP/MEJ
VYŘIZUJE: Radek Mejstřík
TEL.: 495 707 698
E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446

Školní č.p. 35
Holohlavy
503 03 Smiřice

kterou zastupuje

ZALUBEM s.r.o. IČO 02314894

náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1
500 03 Hradec Králové 3

DATUM: 29.8.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 18.7.2016 žadatele, kterým je:

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlavy, 503 03 Smiřice, kterou zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou chráněny státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29993/6-608 respektive 34338/6-607. Správní orgán definoval prostředí těchto nemovitých kulturních památek rozsahem pozemků parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy. Jedná se o pozemky, na kterých jsou umístěny nemovité kulturní památky a dále pak alejová cesta, kolem které jsou tyto sochy situovány. Jedná se výjimečně dochovaný celek původní alejové cesty lemované barokními plastikami vedoucí ze Smiřic do Holohlav a směřující přímo na kostel sv. Jana Křtitele. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

obec
část obce
katastrální území
parcelní číslo
ulice, náměstí, apod.
název nemovitosti
číslo popisné
ÚSKP

Holohlavy
Holohlavy
Holohlavy
parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41
jihovýchodní okraj obce
výstavba sportoviště
bez čp.
socha sv. Jana Nepomuckého - 29993/6-608
socha P. Marie Immaculaty - 34338/6-607

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) ze dne 1.8.2016 pod č.j. MMHK/140136/2016/PP/MEJ vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto:

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Práce: Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607, spočívá podle předložené žádosti, informací získaných od investora a dle předložené projektové dokumentace nazvané Sportovní park U Svatých zpracované ve stupni DUR- DSP (autor: atelier ZALUBEM s.r.o. IČO 02314894, vypracoval: Ing. Arch. Jaroslav Kalousek, zodp. architekt.: Ing. Arch. Michal Černý, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3, ze 15.4. - 17.7.2016) v následujícím:

- Předložená dokumentace řeší vytvoření funkčního veřejného prostranství v trojúhelníku vymezeném ulicí Na Lávkách, železniční tratí a původní cestou ke kostelu. Dokumentace obsahuje multifunkční (fotbalové) hřiště s umělým povrchem, zvlněnou dráhu pro koloběžky, dětské hřiště a drobný objekt zázemí (WC). Součástí řešení jsou přístupové a odstavné plochy, veřejné osvětlení prostoru, samostatné osvětlení hřiště a instalace kamerového systému. Dokumentace umísťuje také přípojky kanalizace, vodovodu a sítě elektronických komunikací včetně vedení domovních sítí. Součástí této dokumentace je úprava cesty U Svatých, kterou lemují sochy sv. Jana Nepomuckého a P. Marie Immaculaty.
- Cesta U Svatých bude nově vydlážděna dlažbou se širokou zatravněnou spárou tak, aby byly zachovány plynulé přechody z trávy na zpevněnou plochu. Dlažba na cestě bude lokálně ve dvou pruzích zahuštěna v místě pojezdu aut. Na počátku cesty bude vytvořen nástupní plácek, po jehož boku místo pro kontejnery, které budou odděleny zídka. Tato zídka se opakuje na krajích propustků, kde vytvoří pomyslnou bránu vstupu do území. Na úrovni odbočky k dětskému hřišti se bude cesta dále k trati plynule vytrácet a přecházet ve stávající zatravněnou pěšinku na náspu. U barokních soch budou umístěny malé dlážděné plochy s lavičkou. V blízkosti cesty respektive barokních soch je navrženo dětské hřiště. Jedná se o přírodní plochu parku upravenou tak, aby vyhovovala pro hraní dětí. Hřiště bude stíněno hustou výsadbou stromů, mezi jejichž kmeny budou rozmístěny přírodní prvky pro hraní jako jsou například kameny, kmeny, pařezy. Součástí dětského hřiště je plocha s umělým trávníkem, kde jsou koncentrovány hrací prvky, pro které je z hlediska pádové výšky a lehčí údržby výhodnější umělý povrch. Hřiště bude v prostoru vymezeno ze strany od volných ploch parku živým plotem. Na cestě u Svatých a na dětském hřišti bude vybudováno veřejné osvětlení a příprava na kamerový systém.
- V řešeném prostoru budou vysazeny stromy a skupiny stromů. Stávající smrky podél cesty U Svatých budou odstraněny a nově vysazeny druhově vhodné stromy tvořící stromořadí podél cesty.

Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči správní orgán věc posoudil takto:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607, **je přípustný dle předložené projektové dokumentace.**

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 18.7.2016 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlav, 503 03 Smiřice, kterou zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlav, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607.

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/131044/2016/PP/MEJ. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou chráněny státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29993/6-608 respektive 34338/6-607. Správní orgán definoval prostředí těchto nemovitých kulturních památek rozsahem pozemků parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlav. Jedná se o pozemky, na kterých jsou umístěny nemovité kulturní památky a dále pak alejová cesta, kolem které jsou tyto sochy situovány. Jedná se výjimečně dochovaný celek původní alejové cesty lemované barokními plastikami vedoucí ze Smiřic do Holohlav a směřující přímo na kostel sv. Jana Křtitele. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlav, 503 03 Smiřice je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 10001, katastrální území Holohlav) vlastníkem parcely parcelní číslo parc. č. 94/1, 239/40, 239/41, 496/3, 496/13 v katastrálním území Holohlav a předmětných soch sv. Jana Nepomuckého a P. Marie Immaculaty. Dále žadatel doložil plnou moc od vlastníka stavbou dotčených nemovitostí pozemků parc. č. 496/12 a 239/34 v katastrálním území Holohlav, kterým je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 535, katastrální území Holohlav) Petr Holeček nar. 23.4.1976, 503 03 Benátky 54.

Žadatele v řízení na základě zplnomocnění uloženého ve spise zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou významným kulturním dědictvím pocházejícím z 1. Pol. 18. Století, které dokládá barokní umění v tomto regionu. Jsou situovány v poměrně dochovaném prostředí podél původní cesty spojující Smiřice a Holohlav, která je zobrazena již na mapě Josefinského vojenského mapování ze 2. Pol. 18. Století a následně na mapě stabilního katastru z 1. Pol. 19. Století. Tato původně alejová cesta směřuje od zámeckého areálu ve Smiřicích (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 37439/6-700, konkrétně od zámecké kaple Zjevení Páně nebo-li Klanění Tří Králů národní kulturní památka vedená pod stejným rejstříkovým číslem) přímo na kostel sv. Jana Křtitele v Holohlavech (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 28639/6-605) respektive do holohlavského statku. Okolo 2. poloviny 19. Století byla tato cesta přetata železniční tratí, cesta však sloužila svému účelu dále. V současnosti tato cesta jako dopravní spojnice mezi Smiřicemi a Holohlavami neslouží, byla nahrazena asfaltovou komunikací vedoucí nedaleko

podjezdem pod železniční tratí. Cesta má nezpevněný povrch, zachovala si dobový charakter a slouží pouze pro pěší. V okolí barokních soch jsou vzrostlé solitérní stromy dotvářející vhodné prostředí kulturních památek.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost postoupena dne 20.7.2016 pod č.j. MMHK/132816/2016 k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 1.8.2016 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 5.8.2016 pod č.j. MMHK/140136/2016/PP/MEJ (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje následující doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče:

„Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty: Navrhovaná výstavba sportoviště zasahuje v okrajové části do prostředí nemovitých kulturních památek, kterými jsou dvě barokní sochy. Za důležité považujeme zachování jejich intimního prostředí potřebného k zamyšlení a modlitbě, což byl historicky primární záměr při umístění těchto soch. Důležité je také zachování charakteru cesty a skrz ni i průhledu na věž kostela.

Závěrečné konstatování:** Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze **přípravovat a provést.

***Odůvodnění:** Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty prostředí nemovitých kulturních památek. Výstavba sportoviště a s ní spojené úpravy okolí soch byly konzultovány s pracovníky NPÚ v Josefově a jejich připomínky byly zapracovány do předložené dokumentace.*

***Upozornění:** Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“*

Správní orgán konstatuje, že k záměru stavby sportovního parku bylo vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče č.j. MMHK/102305/2016 ze dne 10.6.2016, které bylo ve své výrokové části vůči navrhovanému záměru kladné se stanovením dílčích podmínek. Nyní předložená dokumentace z tohoto záměru vychází a respektuje stanovené podmínky.

K předložené dokumentaci bylo vydáno kladné písemné vyjádření NPÚ bez stanovených podmínek. Správní orgán se s tímto vyjádřením ztotožňuje. Navržené řešení úpravy bývalé alejové cesty tvořící prostředí nemovitých kulturních památek je pojednáno tak, že nepoškozuje samotné nemovité kulturní památky. Je zachován původní charakter a přímá linie cesty, okolo které jsou barokní plastiky situovány. Dále je zachováno výškové uspořádání cesty vůči kulturním památkám, respektive dochází k obnově původní terénní modelace. Rovněž je zachována vzrostlá zeleně a jsou eliminovány rušivé prvky.

Správní orgán upozorňuje na zákonné ustanovení § 9 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kdy při realizaci navrhovaných prací nesmí dojít k ohrožení či poškození kulturních památek, nesmí být způsobeny nepříznivé změny stavu kulturních památek a jejího prostředí a nesmí být ohroženo zachování kulturních památek. Jedná se především o zajištění ochrany kulturních památek zejména před negativními účinky vibrací stavebních strojů či pohybem těžké mechanizace.

Zásadním předpokladem pro dlouhodobé setrvání a uchování kulturních památek je jejich stabilita, kvalita jednotlivých spojů a klidové prostředí bez výrazných vibračních projevů. V případě, že by tyto podmínky byly narušeny, hrozí reálné poškození kulturní památky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, což je v přímém rozporu se zákonem o státní památkové péči. Proto je nutno postupovat v průběhu realizace budování výše uvedených prací takovým způsobem a za takových technických podmínek, kdy nebudou kulturní památky v žádném případě dotčeny touto výstavbou.

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607 není na základě výše uvedeného odůvodnění v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí

uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ:

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: *„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“*

§ 23 odst. 2 cit. zákona: *„O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.“*

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.“

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme

nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeu východních Čech, archeologickému oddělení).

otisk úředního razítka

Radek Mejtřík
oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
ZALUBEM s.r.o., IDDS: f2z7eq2

Na vědomí
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: MMHK/070677/2016/HA/Pe

VYŘIZUJE: Věra Petraková
oprávněná úřední osoba

TELEFON: 495 707 625

EMAIL: vera.petrakova@mmhk.cz

ZALUBEM s.r.o.

Nám. Osvoboditelů 820

500 03 Hradec Králové

DATUM: 25.4.2016

Vyjádření úřadu územního plánování k záměru – „Sportovní park U Svatých“ Holohlavy

Dne 15.4.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „**Sportovní park U Svatých**“ v obci Holohlavy z hlediska územního plánování. Záměr se nachází na pozemcích p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 vše katastrální území (dále jen: k.ú.) Holohlavy. Jedná se o výstavbu nového veřejného sportoviště s multifunkčním hřištěm, dráhou pro koloběžky a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinářského parku. Park je doplněn o objekt se zázemím, ve kterém je bezbariérový záchod a úklidová komora. Součástí záměru je úprava „úvozové“ cesty na východní straně a místa pro kontejnery.

Magistrát města Hradec Králové (dále jen: Mm HK) jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon), úřadem územního plánování vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 stavebního zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování je na základě organizačního řádu Mm HK pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je odbor hlavního architekta Mm HK jako příslušný úřad územního plánování mimo jiné také dotčeným orgánem v územním řízení podle stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád vydává Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové k výše uvedené žádosti následující vyjádření:

Obec Holohlavy má pro své území platný Územní plán Holohlavy, který vydalo Zastupitelstvo obce Holohlavy formou opatření obecné povahy na svém zasedání dne 5.září 2011 s datem nabytí účinnosti 20.září 2011.

Dle této územně plánovací dokumentace jsou pozemky p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, vše k.ú. Holohlavy v zastavitelné ploše a jsou vymezené jako **Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení**, které jsou určeny pro umístování staveb pro sport a aktivní rekreaci. Je zde stanoveno:

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení, určené pro sport a aktivní rekreační využití

Přípustné:

- sportovní zařízení sezónní - nekrytá
- krytá zařízení, umožňující celoroční provoz
- sociální zařízení, šatny, klubovny sloužící této funkční ploše

- stavby pro přechodné ubytování sportovců
- stavby související dopravní infrastruktury
- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb
- stavby pro bydlení
- stavby pro rekreační bydlení

Podmínky prostorového uspořádání:

- regulativ maximálního podílu zpevněných ploch - 40%
- regulativ minimálního podílu zeleně - 30% (zeleně na nezpevněných plochách)
- výšková hladina zástavby - 1 nadzemní podlaží, max. 8 m nad upravený terén

Pozemek p.č.94/3 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační** - jedná se i o plochy zeleně plnící doprovodnou funkci plochám obytným, dopravním plochám, funkci izolační zeleně areálů technické vybavenosti, výroby, dopravních tras. Zeleň je v tomto případě prvkem mírnícím negativní vlivy od provozu na výše uvedených plochách.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- ozelenění silničních komunikací, místních komunikací a železniční dráhy, areálů výroby

Přípustné:

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.)

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
- skládky odpadu

Pozemky p.č.496/3, 496/14, 496/15, 495/1, 239/44, 498/1, 496/13, 239/41 v k.ú. Holohlavy jsou vymezeny jako **Plochy dopravní infrastruktury – silniční** /dálnice, silnice 1. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, parkoviště, cyklotrasy/.

Pozemek p.č.239/44 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy vodní a vodohospodářské**.

Pozemek p.č. 239/40 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské, vodohospodářské**, které jsou situované vně zastavěného území. Jsou to plochy, které jsou vedené převážně jako zemědělské, při intenzivním zemědělském obhospodařování je zde hrozba eroze a nestability. Jedná se o svažité pozemky a plochy v okolí vodních ploch a vodotečí. Na těchto plochách není přípustné umístění plochy pro kontejnery, je v současné době řešeno Změnou č.1 ÚP Holohlavy, která je ve fázi zpracování návrhu projektantem.

Dále je zde stanovena podmínka: Při realizaci navrhované lokality je třeba respektovat připravovaný projekt optimalizace - zdoukolejnění železniční trati Hradec Králové - Jaroměř.

Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru

z pověření Ing. Martina Rambouskové
vedoucí oddělení územního plánování
oprávněná úřední osoba



Upozornění: Toto vyjádření je informací z hlediska stanovení podmínek pro využití ploch v platném Územním plánu Holohlavy a pozbývá platnosti, dostane-li se do rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po vydání tohoto vyjádření, nebo dojde-li ke změně skutečností, které byly předpokladem jeho platnosti.

Toto vyjádření nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, z čehož mimo jiné vyplývá, že se proti němu nelze odvolat. Tímto vyjádřením není dotčen další postup dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 11176/2016/2
 Č. j.: KHSHK 12153/2016/HOK.HK/No
 Vyřizuje: Ing. Blanka Nosková
 Tel.: 495 058 419
 E-mail: blanka.noskova@khshk.cz

atelier ZALUBEM s.r.o.
 nám. Osvoboditelů 820
 Hradec Králové
 500 03

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016

Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě „Sportovní park U Svatých, Holohlavy“ v katastrálním území Holohlavy

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 94a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Obce Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice, IČO 00653446 zastoupená společností ZALUBEM s.r.o., se sídlem náměstí Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové, IČO 02314894 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě „Sportovní park U Svatých, Holohlavy“ na pozemcích p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15 a 498/1 v katastrálním území Holohlavy

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění

Dne 18. 4. 2016 obdržela KHS žádost Obce Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice, IČO 00653446 zastoupená společností ZALUBEM s.r.o., se sídlem náměstí Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové, IČO 02314894 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě „Sportovní park U Svatých, Holohlavy“ na pozemcích p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15 a 498/1 v katastrálním území Holohlavy.

Předložená projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vypracovaná v dubnu 2016 společností ZALUBEM s.r.o. – Michal Černý, náměstí Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové, IČO 02314894 řeší návrh výstavby nového veřejného sportoviště o celkové ploše 9.294,8 m² s multifunkčním fotbalovým hřištěm, dráhou pro koloběžky, dětským hřištěm a drobným objektem hygienického zázemí (záchodová a úklidová kabina), altánu a parkového mobiliáře. Areál je umístěn do přírodně krajinářského parku na pozemcích p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15 a 498/1 v katastrálním území Holohlavy.

Součástí řešení jsou přístupové a odstavné plochy, veřejné osvětlení prostoru, samostatné osvětlení hřiště, instalace kamerového systému, dále přípojky kanalizace, vodovodu a sítě elektronických komunikací, vč. vnitroareálových rozvodů pitné vody, elektro NN a datových kabelů.

Areál bude napojen na veřejnou komunikaci třemi sjezdy z přiléhající obslužné komunikace Na Lávkách.

V navrženém areálu nejsou navrženy zdroje hluku. Provozem navrženého volnočasového areálu lze očekávat časově omezené obtěžování hlukem, které je typické pro ojedinělé nebo krátkodobé expozice hluku nebo hluky z tzv. náhodných zdrojů hluku (řeč, hlasové projevy lidí, hluky ze sportovních a kulturních volnočasových aktivit). Pro náhodné zdroje hluku je typické, že jejich hladina akustického tlaku se mění okamžitě, náhodně a nepředvídatelně. Z těchto důvodů nelze věrohodně stanovit jejich akustickou emisi a tedy ani objektivně přezkoumat účinky případné regulace (imisi hluku), a to ani v rámci prevence (výpočtové akustické studie), ani v rámci státního zdravotního dozoru (měření hluku). Uvedené zdroje hluku je možné regulovat pouze dispozičními a organizačními opatřeními (např. stanovením provozní doby).

V rámci etapy výstavby upozorňujeme na dodržování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku $A L_{Aeq,s}$ pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 s odkazem na přílohu č. 3, část B nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.


Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil předloženou dokumentaci stavby a na základě zde uvedených skutečností dospěl k závěru, že je předpoklad splnění podmínek pro ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru staveb i v chráněném vnitřním prostoru staveb.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat územní rozhodnutí a stavební povolení v rámci společného řízení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
-6-


Ing. Blanka Nosková

odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální
pracoviště Hradec Králové

Příloha: - projektová dokumentace (15. 4. 2016) – vrácena žadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přívazu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX003Z4C6

Jitka Moravcová
Spojovací 85
503 11 Hradec Králové

Naše č. j.: HSHK- 4183-2/2016
Vyřizuje: kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
Telefon: 950530731
E-mail: vitezslav.solc@hkk.izscr.cz

Počet listů: 2
Počet stran: 2
Počet příloh: 1
Datum: 13.07.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Sportovní park U Svatých, Holohlavy v rozsahu komunikací
Místo stavby: pozemky p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1, k. ú. Holohlavy (podle údajů PD)
Stavebník: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
Předložená dokumentace: PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení: textová část 2xA4 (včetně titulního listu), vypracovala: Jitka Moravcová, ČKAIT č. 0601255, datum: IV.2016

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne 13. června 2016.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.


Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.

Poučení:

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Šolc".

kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
vrchní komisař - koordinátor - metodik
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené požárně bezpečnostní řešení



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

8

Čj.: 13716/2016-SZDC-OR HKR-ÚT
Spis. č.: 09 - 0142
Vyřizuje: Jan Svěcený
Telefon: 972 341 556
E-mail: Sveceny@szdc.cz
Datum: 11. 7. 2016

ZALUBEM s.r.o.
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
pro stavbu:**

Název prací: Sportovní park U Svatých

Místo stavby: Holohlavy

Trat': celostátní dráha, trat'ový úsek Hradec Králové – Stará Paka, žkm 33,980 – 34,110 vpravo

TÚDÚ: 160106

Žadatel: ZALUBEM s.r.o.

Investor: obec Holohlavy

Podle předložené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se jedná o stavbu multifunkčního hřiště. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k zásahu do pozemků, ke kterým má SZDC právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se **nachází** podzemní vedení SZDC ve správě OR HKR a ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V minimálním předstihu 15 dnů před zahájením stavby bude vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku (TO) Hradec Králové **pan Milan Říha, tel.: 602 128 311, e-mail: Riha@szdc.cz**. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka investora a zhotovitele a jejich telefonní číslo, termín zahájení a předpokládaného ukončení.
2. Stavbou **dojde ke styku s telekomunikačním vedením (ŽDK1)** v majetku SZDC, který musí být před zahájením stavby vytyčen a dohodnuta jeho ochrana (uložení do kabelových žlabů + 2x chránička, obetonování, měření) - viz vyjádření smluvního správce firmy ČD Telematika č. j. 9031/2016 ze dne 17. 6. 2016 v příloze 1.
3. Stavbou **dojde ke styku se zabezpečovacím vedením** v majetku SZDC (v souběhu s dálkovým kabelem ve správě ČDT). Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů sdělí p. Schejbal Václav, vrchní návěštní mistr zabezpečovacího okrsku Česká Skalice, tel. č. 606 722 928 – viz kabelové listy a Všeobecné podmínky v příloze 2.

4. Druh a vzdálenost vysazovaných dřevin musí být zvoleny tak, ani při plném vzrůstu nemohly při pádu zasáhnout do průjezdného profilu dráhy (do 3 m od osy koleje) nebo do nebezpečného pásma trakčního vedení (2 m od částí pod napětím). K odstranění náletových dřevin je nutno respektovat podmínky samostatného stanoviska SŽDC zn.: 9108/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 3. 5. 2016. K jejich případnému spálení na místě musí být vyžádán zvláštní souhlas SŽDC.
5. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
6. Během prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
7. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu.
8. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
9. Stavebními pracemi (vyjma výřezu dřevin) nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
10. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje.
11. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
12. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat příslušného drážního správce a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční poštůh z případného omezení drážní dopravy.
13. Dotčená trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 – Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 – Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
14. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
15. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor vedoucího TO o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC.
16. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

Jako účastník územního a stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska. Na požádání poskytneme toto stanovisko i v elektronické formě ve formátu word.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení stavby, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

v t. 
Ing. Jiří Venci
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy: 1. vyjádření ČD-Telematika
2. zabezpečovací síť
3. ověřená dokumentace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

Na vědomí: SŽDC, OŘ HKR, TO HK

Dopis zn.: 7818/2016

Ze dne: 16.6.2016

Naše zn.: 9031/2016

Vyřizuje: Rejmont Pavel

Tel.: +420 972 342 226

+420 602 631 694

FAX:

e-mail: pavel.rejmont@cdt.cz

Datum: 17.6.2016

SŽDC s.o.

OŘ Hradec Králové

Svěcený Jan

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC ke stavebnímu povolení a územnímu řízení. .**

Akce: **Holohlavy - Sportovní park U Svatých.**

Území: V trati Hradec Králové - Stará Paka, vpravo v žkm 33,980 - 34,110 v minimální vzdálenosti 12 metrů od osy koleje

Vyjádření pozbývá platnosti dne 17.6.2018

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: ŽDK1 (7DM 0,9 + 9XV 1,2 + 26DM 0,9) - SŽDC s.o. ve správě ČD-Telematika a.s.

Kniha plánů: Kabelové listy předány ve stupni existence sítě


Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

V prostoru stavby prochází trasa dálkového kabelu ŽDK1. Souhlasíme s navrženým způsobem ochrany dálkového kabelu tak, jak je uvedeno v Souhrnné technické zprávě, bod B1, odstavec c (vytyčení, uložení do kabelových žlabů + 2x rezervní chránička, obetonování, stejnosměrné měření) a zakresleno v celkové situaci stavby.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě Č-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před zahájením zemních prací na základě objednávky.



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
skupina ochrany a dokumentace
U Javorů 1728, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 342 226
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Rejmont Pavel



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejichž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Česká Třebová z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10-TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařazení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemně vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejmeně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejmeně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přelozkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejmeně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Česká Třebová z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Všeobecné podmínky pro činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové

V zájmovém území předpokládaných prací se nacházejí podzemní zabezpečovací a sdělovací kabely a zabezpečovací zařízení ve správě SZDC, s.o., OR Hradec Králové, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK).

Prováděnými pracemi nesmí být poškozeny stávající části venkovního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona 151/2000 Sb. § 92. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení“. Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci SSZT Hradec Králové, jenž koná dozor nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní předpisy zejména pak zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1,5 m od kabelu budou prováděny ručně. Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad kabelem. Při křížení by měly být uloženy sdělovací kabely v zemi nebo v povrchových kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných úpravách pláně, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SSZT Hradec Králové.

Ing. Jindřich Červený
Přednost SSZT HK

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(97)

1/1

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis	
A	15.4.2016	na stanoviska DOSS	
B	12.5.2016	změna rozdělení stavebních objektů	$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
C	7.6.2016	doplnění popisu zpevněných ploch, doplnění ochrany drážních sítí	$\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DUR - DSP
profesní část:

stavební objekt - číslo výkresu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

měřítko: ---

výkres:

B

Geodetické doměření cesty, propustků a soch.	III. 2015
Rešerše geologických poměrů (Geofond)	I. 2016
Radonová rešerše (Geofond)	I. 2016

Geologická (Hydrogeologická) situace

Naše znalost hydrogeologických poměrů vychází z rešerše archivních podkladů (geologické mapy, geofond) a třemi kopanými sondami s hloubkou 0,6m pro ověření tloušťky ornice.

Předkvartérní podloží zájmového území a širšího okolí je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří a to koniackými slínovci až vápnitými jílovci či prachovci tzv. březenského souvrství nebo křídovými sedimenty turonu tzv. jizerského souvrství, které jsou v přípoверхové vrstvě zvětralé v jílovitá eluvia. Kvartérní pokryv je od báze tvořen říčními sedimenty (písky, štěrkopísky), které jsou překryty prachovitými hlínami pleistocénního stáří (spraše). Nejsvrchnější část profilu je pak zakončena přechodovým humózně oživeným horizontem proměnlivé tloušťky 15 až 30 cm.

Hladina podzemní vody se očekává v hloubce 1-1,5 m pod terénem v závislosti na výšce terénu.

Dle zkušeností starosty se stavbami v obci a dle geologické rešerše se nepředpokládá vyšší než střední radonové riziko. Dle radonové mapy je převažující radonový index 1. Nové stavby jsou proti pronikání radonu z podloží chráněny souvislou vrstvou izolace z asfaltových pásů, což vyhovuje.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné pásmo dráhy

Pozemek se nachází z převážní části v ochranném pásmu dráhy 60m od osy krajní koleje

Ochranné pásmo kanalizace

Na pozemku se vyskytuje kanalizace DN 800 s ochranným pásmem 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

Ochranné pásmo vodovodu

podél ulice Na Lávkách vede veřejný vodovod s ochranným pásmem 1,5m od vnějšího líce na obě strany.

Ochranné pásmo Sítě elektronických komunikací

Na pozemku se vyskytují kabely sítě elektronických komunikací CETIN a.s. s ochranným pásmem 1,5 od krajního kabelu.

Ochranné pásmo drážních kabelů v souběhu se stíjí elektronických komunikací

Na pozemku vede společná trasa kde jsou souběžně uloženy kabely a chráničky s optickými vlákny sítě elektronických komunikací CETIN a.s. a drážní sdělovací a zabezpečovací kabely s ochranným pásmem min 1,5 od krajního kabelu. V trase jsou uloženy minimálně 1 sdělovací kabel a 3 zabezpečovací kabely dále dvě HDPE chráničky (oranžová a černá) se zafoukanými optickými vlákny. Dle poskytnutých údajů ze strany SŽDC a CD - TELEMATIKA se ve společné kyněti se nachází 7 kabelových vedení. Uspořádání kabelů v trase jakož to i šířka trasy je neznámé a bude ověřeno kopanou sondou v průběhu stavby. Projekt předpokládá šířku trasy kde jsou uloženy kabely a chráničky 1m a ochranné pásmo je zakresleno o 0,5 širší od trasy sítě poskytnuté správcem sítě.

Ochrana drážních kabelů: Kabely budou vytýčeny, poté budou kopanými sondami nalezeny a v rozsahu uložení do chrániček obkopány. Poté budou sdělovací a zabezpečovací kabely uloženy do pevnostních plastových žlabů s přesahem 1 m na každou stranu od hrany zpěvněných ploch. Do výkopu bude vedle kabelů uložena 2x korugovaná trubka Ø 110 mm jako rezevní chránička, vše se omaže a zalije směsí zpevněnou cementem C 8/10. Po uložení kabelů do chrániček budou kabely zkontrolovány stejnosměrným měřením. Nová výsadba stromů bude ve vzdálenosti min 2 m od trasy sítě. Veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu se všeobecnými podmínkami pro provádění činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové.

Ochrana sdělovacích sítí CETIN a.s.: HDPE trubky s optickými vlákny budou vytýčeny, poté budou kopanými sondami nalezeny a v rozsahu uložení do chrániček obkopány. Poté budou HDPE trubky uloženy do pevnostních plastových žlabů s přesahem 1 m na každou stranu od hrany zpěvněných ploch.

Ochranné pásmo Podzemního vedení NN

Na jižní hranici vede napříč ulicí Na Lávkách se zakončením v pilíři na pozemku podzemní přípojka NN s ochranným pásmem 1m

dále se na pozemku vyskytuje podzemní domovní vedení NN vedoucí k domu v ulici U trati č.p. 57 na pozemku č.st 77 ve vlastnictví vlastníka předmětné nemovitosti. Toto vedení není přesně zaměřeno a jeho poloha bude v místě střetu ověřena kopanými sondami.



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební, územní odbor Praha

ZALUBEM s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 820/1
500 03 Hradec Králové 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 18. dubna 2016

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP0859/16-2/So
DUCR-24353/16/So

VYŘIZUJE / TELEFON
Škopec Miroslav Ing. /
+420 602 149 921

V PRAZE DNE
20. dubna 2016

Závazné stanovisko

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

vydává

podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne **18. dubna 2016** žadatelem **Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Holohlavy, IČ: 006 53 446**, zastoupeným na základě plné moci společností **ZALUBEM s.r.o., náměstí Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 02314894**,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

Holohlavy **"Sportovní park U Svatých"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Hradec Králové – Jaroměř v žkm cca 33,990 – 34,100 v minimální vzdálenosti cca 15 m od osy koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1 a dalších v k.ú. Holohlavy.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Tento souhlas:

- Je **závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- **Nenahrazuje** souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o..

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(20)

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha: 1x odsouhlasená dokumentace

LEGENDA

Přirozená vodící linie
-pískovcová obruba

Rozvolněná dlažba
-žulové kostky
-alternativně výplň mlatem

Dlážděná "pruh"
-žulové kostky

- hranice parcel dle KN
- hranice řešeného pozemku
- pozemní stavba navrhovaná
- pozemní stavba navrhovaná
- pozemní stavby stávající
- zpevněná plocha - asfaltová
- betonová dlažba stávající
- betonová / žulová / pískovcová dlažba
- travnaté plochy
- dlažba kladená se šířkou zatravněnou spárou viz detail dláždění
- zpevněná plocha - mlat
- umělý trávník pod prolézačky
- živý plot
- oplocení hřiště
- zeleň stávající
- zeleň odstraněná
- zeleň nová
- zeleň nová výplňová

Nové objekty

- SO-01 Příprava území a HTU
- SO-02 Víceúčelové fotbalové hřiště
- SO-03 Komunikace a zpevněné plochy v parku
 - 03a Dráha pro koloběžky
 - 03b Západní cesta
 - 03c Cesta u ulice U Jordánu
 - 03d Cesta u ulice Jabloňová
 - 03e Plácek u domečku
 - 03f Západní parkoviště
 - 03g Pěšinka k násypu
 - 03h Ohniště
 - 03i Cesta u Svatých
 - 03j Plocha pro kontejnery a stání ZTP
- SO-04 Napojení na místní Komunikace
 - 04a Přechod
 - 04b Místo pro přecházení u Jordán
 - 04c Místo pro přecházení Jabloňová
 - 04d Úprava stávajícího sjezdu
- SO-05 Dětské hřiště
- SO-06 Objekt se zázemím
- SO-07 Mobiliář
- SO-08 Altán
- SO-09 Sadové úpravy
- SO-10 Osvětlení
- SO-11 Kamerový systém

- kanalizační stoka smíšená stávající
- SO-31 kanalizační (splašková) přípojka nová
- Hranice ochranného pásma kanalizace
- kanalizace dešťová nová
- drenáž
- vodovodní řad stávající
- SO-32 vodovodní přípojka nová
- SO-52 pitná voda nová
- vedení plynu STL stávající
- hranice ochranného pásma STL plynovodu
- podzemní vedení NN do 1 kV - stávající
- podzemní vedení NN do 35 kV - stávající
- nadzemní vedení NN do 1 kV - stávající
- StO-33 přípojka elektro-silnoproud stávající
- SO-51 podzemní vedení NN do 1 kV - nový
- SO-10 podzemní vedení veřejného osvětlení stávající
- podzemní vedení veřejného osvětlení nové společně se zemněním FeZn d 8 mm ochranného pásma el. podzemního vedení
- stávající svítidlo na výložníku se stožárem
- nový stožár veřejného osvětlení
- nové svítidlo podélné na výložníku
- nové svítidlo kruhové
- umístění kamery - součástí sloupu VO
- Telefonica O2 stávající
- SO-11 datové kabely kamerového systému
- SO-53 rezervní HDPE chránička
- hranice ochranného pásma SEK

Poznámky

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně!

Před zahájením stavebních prací je nutné jejich vytýčení a oznámit začátek zahájení prací správčům sítí.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(20)

SOUHLAS
Dle 24.353/16/50
20.4.2016

SEVER

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	8.3.2016	první vydání na stanoviska

±0,000 = +240,00 B.p.v
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých


stupeň projektu: DUR - DSP
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu


měřítko: 1:500 výkres: SITUACE CELKOVÁ

C-02

Detail A - dláždění cesty



- 1) Multifunkční hřiště
- 2) Dětské hřiště
- 3) Dráha pro koloběžky
- 4) Přístřešek se zázemím
- 5) Park s přírodními prvky
- 6) Cesta U Svatých
- 7) Plocha pro kontejnery
- 8) Parkoviště ZTP
- 9) Parkoviště
- 10) Živý plot, réva na kci v cca 0,8m
- 11) Mostek
- 12) Květná louka
- 13) Louka s ohništěm
- 14) Altán
- 15) Veřejné osvětlení
- 16) Osvětlení hřiště
- 17) Kamerový systém
- 18) Branka
- 19) Přípojka Vodovodu
- 20) Přípojka Kanalizace
- 21) Vsak
- 22) Propustek pod dráhou
- 23) Sv. Jan Nepomucký
- 24) Sv. Panna Marie
- 25) Pítko
- 26) Pojistková skřín VO na sloupu
- 27) Pískovcová zed mezi kontejnery
- 28) Vyzdžené zábradlí stáv. propustku



ZALUBEM s.r.o.

Michal Černý

nám. Osvoboditelů 820

500 03 Hradec Králové

Vaše žádost ze dne:
20.4.2016

Naše značka:
117160006
Rej/006/2016

Vyřizuje:
Ing. arch. Jana Rejsková

Hradec Králové dne:
25.4.2016

VĚC: „SPORTOVNÍ PARK U SVATÝCH“

Holohlavy, k.ú. Holohlavy (641294)

Stanovisko k projektové dokumentaci DUR + DSP

Na Vaši žádost jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Holohlavy, Holohlavy
Investor: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
Zastoupení: Miloš Malínský, starosta
Projektant: atelier Zalubem, Michal Černý (ČKA 03 745)
Č. zakázky:

Datum: Duben 2016

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nového veřejného sportoviště s multifunkčním hřištěm, dráhou pro koloběžky a dětským hřištěm, zasazeným do přírodní krajinnářského parku.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:

- §2 odst. 1 písm. a) - pozemních komunikací a veřejného prostranství
- §4 odst. 1, 2 - požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě posuzováno:

Hlavní bezbariérová trasa vede podél ulice Na Lávkách. *Doporučujeme doplnění hmatových prvků na stávajícím chodníku ulice Na Lávkách.*

Sportovní park U Svatých není na hlavní komunikační trase, proto budou hmatové prvky provedeny pouze u míst pro přecházení a u přechodu pro chodce. Rozdíl mezi cyklostezkou SO- 03a a chodníkem SO- 03b, c, d bude pouze v kontrastním materiálovém provedení, není nutný varovný pás.

1. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. (Příloha č. 2 – 1.0.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50. (Příloha č. 2 – 1.1.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. (Příloha č. 2 – 1.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
2. **Snížený obrubník** s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem v šíři 400 mm. (Příloha č. 2 – 1.2.4 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) **Výškový rozdíl nesmí být vyšší než 20 mm.**

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

3. Všechny použité **výrobky pro bezbariérové úpravy** pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít **Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.**
4. **Přechod pro chodce** - hmatové prvky viz. odst. 2.2.1, Příl. č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.
5. **Místa pro přecházení** - hmatové prvky viz. odst. 2.2.3, Příl. č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Signální pás je od varovného pásu odsazen o 300-500 mm. Doplnit vodící pás přechodu SO-04 c. Místo pro přecházení je v oblouku. Doplnit vodorovné značení VT b dle přílohy č. 8 Vyhl.č. 294/2015.
6. Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na chodník. Vyhrazené stání musí být označeno mezinárodním symbolem přístupnosti. (§4 odst.(2), bod 1.1.4. Příl.č.2) *Je splněno.*
7. Vyhrazené stání smí mít **podélný sklon max. 2% a příčný sklon max. 2,5%.** (bod 1.1.5. Příloha č. 2). Povrch vyhrazeného stání musí být rovný pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry nesmí být větší než 15 mm. (body 1.1.2. -1.1.3. příl.č.1)
8. Objekt SO – 06 byl řešen v předchozím vyjádření: 117160003

Závěr:

Předložená projektová dokumentace v rámci posouzení vyhovuje bezbariérovému přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou splňovat požadavky dle Vyhlášky č.398/2009 Sb., uvedené v posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou zapracovány do dokumentace a realizace všech připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



Ing. arch Jana Rejsková
Odborný konzultant 117

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -117-

Příloha: Projektová dokumentace byla předána v tištěné formě a zaslána elektronicky dne 21.4. 2016.

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Obecní úřad Holohlavý 503 03 Smřice	Čís. dopor.
Č.j.: 20/16	
Došlo: 25. 02. 2016	Zpracovatel
Přílohy:	Ukl. znak

Obec Holohlavý
Miloš Malinský - starosta
Školní 35
503 03 Holohlavý

Vaše žádost ze dne:
27.1.2016Naše značka:
117160003
Rej/003/2016Vyřizuje:
Ing. arch. Jana RejskováHradec Králové dne:
23.2.2016**VĚC: „OBJEKT SE ZÁZEMÍM - SPORTOVNÍHO PARK U SVATÝCH, HOLOHLAVÝ “****Stanovisko k architektonické studii**

Na Vaši žádost jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Holohlavý
Investor: Obec Holohlavý, Školní 35, 503 03 Holohlavý
Projektant: Ing. arch. Jaroslav Kalousek
Č. zakázky: 29/2016

Datum: ÚNOR 2016

Předmětem předložené projektové dokumentace je novostavba objektu zázemí ke sportovnímu parku U Svatých v obci Holohlavý.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:

- §2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností
- §5 odst. 1 a 2 - přístupy do staveb
- §6 odst. 1 písm. e), odst. 2 - požadavky na stavby občanského vybavení
- §7 odst. 1, 2 - bezbariérové wc

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě posuzováno:

1. **Vstupy do budov - vstupní dveře**, které musí splňovat podmínky uvedené v Příloze č.3 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.2 Vyhlášky č.398/2009 Sb.
Před vstupem do budovy bude plocha 1500 x 2000 mm se sklonem nejvýše 2%.
Vstupní dveře do objektu budou široké min. 900 mm., opatřeny vodorovným madlem a dalšími náležitostmi. Práh dveří bude max. 20 mm vysoký.
2. **Přístupové plochy** musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č.1 1.1.2 Vyhlášky č.398/2009 Sb. Povrchy pochozích ploch musí být rovné, pevné a upravené proti skluzu.
3. **Bezbariérové WC**
Stěny hygienických zařízení musí umožnit kotvení opěrných madel s nosností minimálně 150 kg. Podlaha musí být protiskluzná. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Nutno rozšířit kabinu na požadované rozměry. (5.1.2 Příloha č. 3 k vyhlášce 398/2009 Sb.)
Bezbariérové WC musí být v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb. Příloha č 3 - 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7.
4. **Přebalovací kabina** - viz. §7 odst. 2
Nutno zřídit jednu samostatnou přebalovací kabinu viz. 5.1.9 příl. č. 3 k vyhl.398/2009 Sb. nebo rozšířit záchod. kabinu o přebalovací pult. viz. obr. č. 171 v metodice k vyhl. 398/2009 Sb.

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Závěr:

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek řízení a zapracovány do dokumentace a realizace všech připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



Ing. arch. Jana Rejsková
Odborný konzultant 117

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -117-

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky dne 10.2.2016



MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

ZALUBEM s.r.o.
Michal Černý
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

HRADEC KRÁLOVÉ

1201600566

Klapková

19.4.2016

VĚC: ODBORNÉ VYJÁDRĚNÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MVČ V HRADCI KRÁLOVÉ

podle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě žádosti fy ZALUBEM s.r.o., nám. Osvoboditelů 820, Hradec Králové ze dne 15.4.2016 o vyjádření ke stavbě „Sportovní park U Svatých na p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1" v k.ú. Holohlavy.

Investor stavby: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Holohlavy

Na základě Vámi předloženého situačního plánu nemá archeologické oddělení žádné námitky proti plánované stavbě, za předpokladu, že se investor zaváže splnit následné podmínky:

1. stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz)
2. stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden (viz příložený seznam). V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
3. zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
4. stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
5. stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

Výše uvedená stavební aktivita je plánována na území s archeologickými nálezy (z k.ú. Holohlavy a přilehlých katastrů pocházejí četné archeologické nálezy z období pravěku, středověku a novověku) a je tedy pravděpodobné, že při realizaci tohoto stavebního záměru může dojít k narušení archeologických situací, např. negativů základů pravěkých, případně středověkých staveb – kúlových domů, zemnic, zásobních jam, pecí, studní, relikvů ohrazení, kostrových či žárových hrobů atd., včetně movitých nálezů (keramika, železné nástroje, předměty z barevných kovů, kamene, propálené omazávky dřevných konstrukcí /mazanice/ apod.) .

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
archeologické oddělení
Eliščino nábř. 465
PSČ 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Radek Bláha
AO MVČ v Hradci Králové

Mgr. Radek Bláha

Soupis institucí oprávněných k provedení záchranného výzkumu na Vámi plánované stavbě:

- Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha
- Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 01 Jaroměř-Josefov

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové, č. účtu 78-7777510247/0100
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

ZALOŽENO 1880



Městský úřad Smiřice
Odbor výstavby
Palackého 106
503 03 S M I Ř I C E

Naše značka
188/2016

Vyřizuje
Malínský M.

Holohlavy
5.9.2016

Věc: Souhlas se zřízením nových vjezdů a míst pro přecházení.

stavba	Sportovní park U Svatých	p.č. 83/13; 83/14; 83/15; 94/1; 94/2; 94/3; 94/4; 94/5; 94/6; 94/7; 239/40; 239/41; 239/44; 239/45; 495/1; 496/3; 496/13; 496/14; 496/15; 498/1 k.ú. Holohlavy [641294]
stupeň PD	Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR;DSP)	
stavebník	obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, 503 03	za právnickou osobu jedná: Miloš Malínský (starosta) bydlištěm: Lipová 310, Holohlavy 503 03

Jako vlastník ulice na Lávkách,

souhlasíme

se zřízením nových vjezdů, míst pro přecházení a s tím spojenými stavebními úpravami
místní komunikace - ulice Na Lávkách.

Podmínky: Nejsou. Stavebníkem je vlastník místní komunikace.

Projednání vjezdů z ulice Na Lávkách do budoucího Sportovního parku bylo projednáno a
schváleno na Zasedání obecního zastupitelstva č. 30 dne 29. srpna 2016

Platnost toto vyjádření je 2 roky.

Obec
HOLOHLAVY

ZALUBEM s. r. o.
Michal Černý
Nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové 3

Naše značka: 727/TD-16

Vyřizuje linka: Vejvodová - 495 715 289

Dne: 24.6.2016

Věc: Sportovní park U Svatých na p. p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 v k. ú. Holohlavy – vyjádření pro sloučené územní rozhodnutí a pro stavební povolení

Investorem je Obec Holohlavy.

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Ve Vašem uvedeném zájmovém prostoru, tj. na p. p. č. 83/15, 239/40, 239/41, 239/44 a 496/13 v k. ú. Holohlavy, se nenachází vodovodní ani kanalizační řad v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s..

Na p. p. č. 83/13, 94/1, 94/2, 94/4, 94/7, 496/3 v k. ú. Holohlavy se nachází stávající kanalizační řad DN 400 KA, na p. p. č. 83/14, 94/6 v k. ú. Holohlavy vodovodní řad DN 150 PVC, na p. p. č. 94/3, 496/3, 495/1, 496/14 se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Na p. p. č. 94/5, 94/6, se nachází kanalizační řad DN 800 B a na p. p. č. 496/3 a 496/15 v k. ú. Holohlavy kanalizační řad DN 400 B pro veřejnou potřebu v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s., na p. p. č. 239/45 a 495/1 se nachází vodovodní řad DN 100 PVC a na p. p. č. 498/1 se nachází vodovodní řad DN 150 LT, DN 150 PVC a kanalizační řady DN 800 PVC a DN 500 KA v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. (viz. přiložená situace). Je nutné jejich stávající polohu respektovat. Upozorňujeme, že se také ve Vašem zájmovém území mohou nacházet stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Vodovod má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umisťovat žádné trvalé ani dočasné objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. Zákes vodovodu a kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek v našem provozu v zájmovém prostoru stavby a její blízkosti v M 1:500 přikládáme.

Vodovodní přípojka pro Sportovní park v k. ú. Holohlavy je navržena z LDPE 32x4,4 mm a bude napojena na veřejný vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Vodoměrná sestava se osadí do definitivní vodoměrné šachty umístěné na p. p. č. 94/7 v k. ú. Holohlavy. Pokud by se po definitivní vodoměrné šachtě přejíždělo, je nutné osadit poklop dle předepsané nosnosti.

Kapacitu a dimenzi vodovodní přípojky posuzuje projektant.

Definitivní vodoměrná šachta musí být stále přístupná a musí odpovídat ČSN 75 54 11. Rozměry vodoměrné šachty nutno řešit v předstihu se střediskem rozvodu vodovodních sítí (ing. Brejcha, číslo telefonu 495 715 241, pan Klimeš 602 789 209, pan Rücker 604 905 733).

K trase vodovodní přípojky požadujeme k potrubí přiložit identifikační vodič, a to i na vodovodním potrubí za vodoměrnou šachtou do přístřešku se zázemím.

Vodovodní přípojku včetně napojení na vodovod a osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru v definitivní vodoměrné šachtě provede na objednávku a materiálově zajistí (vše na náklady investora) Královéhradecká provozní, a. s., středisko rozvodu vodovodních sítí – vedoucí ing. Brejcha, číslo telefonu 495 715 241 nebo pan Klimeš 602 789 209. Zemní práce a definitivní vodoměrnou šachtu si zajistí investor na své náklady. Při stavbě vodovodní přípojky je nutno dodržet ČSN 73 60 05.

Vodovodní přípojka a rozvody z ní napojené na veřejný vodovodní řad v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být propojeny s potrubím z jiného zdroje vody, např. studny, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. Je nutné, aby pro použití vody z vodovodního řadu a pro případné použití vody ze studny byly vybudovány dva zcela samostatné, zdvojené a nepropojené rozvody!

Pro potřebu realizace vodovodní přípojky je nutné dodat do žádosti o zřízení přípojky požadované množství vody určující kapacitu vodoměru v „m³/hod“, což je maximální hodinový průtok (určuje projektant).

Před zahájením stavby vodovodní přípojky je nutno nás objednávkou požádat o vytýčení vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.

Objekt zázemí bude napojen novou splaškovou kanalizační přípojkou DN 150 PVC. Kapacitu a dimenzi splaškové kanalizační přípojky posuzuje projektant.

Doporučujeme osadit na větvi splaškové kanalizace klapku proti vzduté vodě.

Požadujeme osadit, v součinnosti s pracovníky střediska kanalizace, na plánované trase splaškové kanalizační přípojky, revizní šachtu (toto hradí majitel kanalizační přípojky) cca 1 m od napojení na kanalizační řad. Je nutné přizvat pracovníky střediska kanalizace ke shlédnutí kanalizační přípojky včetně revizní šachty a dopojení novostavby zázemí domovními kanalizačními rozvody od revizní šachty (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766) před záhozem. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno dodržet ČSN 73 60 05.

Dešťové vody budou svedeny do zasakovací deprese dle předložené koordinační situace. Tato zasakovací deprese je plánována v přirozeně se nacházejícím co nejnižším místě pozemku. Bude mírně prohloubena a osázena vodomilnými rostlinami. Pro likvidaci dešťových vod ze střechy objektu zázemí bude za objektem zasakovací deprese, pod kterou bude jáma vyplněná šterkem. Tzn., že tyto nebudou napojeny do splaškové kanalizační přípojky a následně do veřejného kanalizačního řadu v našem provozování. K tomuto nemáme námitek.

Objekt multifunkční hřiště – nemáme námitek.

Objekt dětského hřiště – nemáme námitek.

Objekt dráha pro koloběžky - v místě stavby se nachází kanalizační řad DN 800 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. – dvě revizní šachty. Pokud bude upravován terén v místě stávajících kanalizačních šachet, je nutné poklady šachet je nutno osadit do nové nivelety a podbetonovat (v součinnosti s pracovníky Královéhradecké provozní, a. s.).

Přístřešek se zázemím – nemáme námitek.

Objekt park s přírodními prvky – nemáme námitek.

Objekt Cesta U Svatých – v místě stavby se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné respektovat jeho stávající polohu. Upozorňujeme, že musí být zachována nezámrzná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu: 602 789 209).

Objekt plocha pro kontejnery – nemáme námitek.

Objekt parkoviště ZTP – nemáme námitek.

Objekt parkoviště - v místě stavby se nachází stávající vodovodní řad DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné respektovat jeho stávající polohu. Upozorňujeme, že musí být zachována nezámrzná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu: 602 789 209).

Objekt oplocení – jedná se o „živý plot“. Oproti předložené koordinační situaci, kde je uvedeno, že se jedná o vinnou révu, došlo k dohodě s projektantem a s vlastníkem vodovodního řadu, firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., že tento „živý plot“ bude z popínavých rostlin – plamenec (klemátis) a zimolez, které nejsou brány jako trvalý porost. Tyto budou na podpůrné konstrukci pro rostliny. Tato podpůrná konstrukce pro rostliny bude bez pevných základů a demontovatelná.

V blízkosti plánovaného oplocení se nachází stávající vodovodní řady DN 150 LT a DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné

respektovat jejich stávající polohu. Podpurná konstrukce bude umístěna mimo ochranné pásmo těchto vodovodních řadů.

Tento „živý plot“ bude zasahovat do ochranného pásma vodovodního řadu v našem provozování v západní části, kde vodovodní řad křížuje interakční prvek biokoridoru v podobě příkopu. Je nutné stávající polohu vodovodního řadu respektovat a stavbu provádět v součinnosti s pracovníky střediska rozvodu vodovodních sítí Královéhradecké provozní, a. s. (vše na náklady investora).

V případě výměny vodovodního řadu v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a v majetku firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. nebo jakéhokoli zásahu na tomto vodovodním řadu, nebude majitel areálu, tj. Obec Holohlavy, požadovat po firmě Královéhradecká provozní, a. s. nebo Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., náklady na demontáž a zpětnou montáž podpurné konstrukce a náklady spojené s obnovením keřů.

Objekt mostek - bude umístěn mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 150 LT v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

Objekt květná louka – nemáme námitek.

Objekt louka s ohništěm – nemáme námitek.

Objekt altán – nemáme námitek.

Objekt veřejné osvětlení – navržené veřejné osvětlení – požadujeme umístění sloupů veřejného osvětlení umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Kabel veřejného osvětlení bude křížit vodovodní a kanalizační řad a povede také v souběhu se stávajícím vodovodním a kanalizačním řadem v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

- křížení kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizací je nutno provádět kolmo.
- při křížení kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizací je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- v místě křížení s vodovodem a kanalizací požadujeme uložit kabel veřejného osvětlení do chráničky 2,-m dlouhé tj. 1,-m od osy křížení na každou stranu.
- při souběhu s vodovodem a kanalizací je nutno kabelové vedení veřejného osvětlení umístit mimo jejich ochranné pásmo, tj. 1,5m od líce potrubí na každou stranu, u kanalizace 2,5 m. Pokud toto nebude možno dodržet, je třeba se o umístění kabelu veřejného osvětlení dohodnout při vytýčení vodovodu nebo kanalizace. Pokud nebude možno uložit kabel veřejného osvětlení mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, je nutné při souběhu kabelu veřejného osvětlení a vodovodu nebo kanalizace uložit kabel veřejného osvětlení do chráničky.
- před zahájením prací je nutno nás objednávkou požádat o vytýčení vodovodu – objednávkou na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804
- před zahájením stavby je nutno požádat o vytýčení stávajících kanalizačních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Je nutno zaslat objednávku na

info@khp.cz a v kopii na vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.

- při vytýčení vodovodu a kanalizace případně upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu a kanalizace a nového kabelového vedení veřejného osvětlení v místě Sportovního parku.
- mezi obvodem patky sloupu a vnějším lícem potrubí vodovodu a kanalizace bude minimální vzdálenost 1,5 m do průměru potrubí 500 mm včetně a 2,5 m nad průměr potrubí 500 mm.
- v případě, že při křížení stávajícího vodovodu nebo kanalizace s novým kabelovým vedením veřejného osvětlení dojde ke střetu těchto sítí, budou následné přeložky vodovodu nebo kanalizace provedeny výhradně naší a.s. na náklady investora stavby.
- ukotvení nových sloupů veřejného osvětlení je nutno provést tak, aby jejich stabilita nebyla porušena ani při případné opravě či havárii přilehlého vodovodu a kanalizace.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- zhotovitel této investiční akce Obce Holohlavy, je povinen před zahájením prací požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou nového kabelového vedení veřejného osvětlení dotčeno.

Objekt osvětlení hřiště – nemáme námitek.

Objekt kamerový systém – nemáme námitek (umístění kamery na sloupu veřejného osvětlení).

Objekt branka – jsou navrženy tři branky dle předložené koordinační situace. Dvě z branek je nutné umístit mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Jejich umístění bude domluveno a upřesněno s pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. při vytýčení vodovodu a kanalizace v místě Sportovního parku.

U vstupů na dětské hřiště budou umístěny informační tabule s informacemi o jednotlivých atrakcích. Požadujeme tyto informační tabule umístit mimo ochranné pásmo vodovodního řadu DN 150 LT v našem provozování, tj. 1,5 m od líce potrubí.

Objekt propustek pod dráhou – je navržen propustek pod dráhou v ochranném pásmu stávajícího kanalizačního řadu DN 800 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Po konzultaci s vedoucím střediska kanalizace s tímto výjimečně souhlasíme. Je nutné stávající polohu kanalizačního řadu respektovat a stavbu propustku provádět v součinnosti s pracovníky střediska kanalizace (vše na náklady investora) - (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766).

Objekt Sv. Jan Nepomucký – nemáme námitek.

Objekt Sv. Panna Marie – nemáme námitek.

Objekt pítka – nemáme námitek. Bude napojeno na rozvod vody až za vodoměrnou šachtou, ve které bude umístěna vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem.

Objekt pojistková skříň VO na sloupu – osazení nového sloupu požadujeme mimo ochranné pásmo stávajícího kanalizačního řadu DN 400 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. Mezi obvodem patky sloupu a vnějším lícem potrubí vodovodu a kanalizace byla minimální vzdálenost 1,5 m do průměru potrubí 500 mm včetně a 2,5 m nad průměr potrubí 500 mm.

Objekt pískovcová zeď mezi kontejnery – nemáme námitek.

Objekt vyzdžené zábradlí stávajícího propustku – požadujeme umístit vyzdžené zábradlí mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 150 LT a DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. před zahájením prací je nutno nás objednávkou požádat o vytýčení vodovodu – objednávkou na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804. Při vytýčení vodovodu upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu a nového vyzdženého zábradlí stávajícího propustku v místě Sportovního parku v k. ú. Holohlavy.

Při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na vodovodu a kanalizaci a v jejich ochranném pásmu, ukládán stavební ani výkopový materiál. Případné poškození zařízení vodovodních řadů nebo kanalizačního řadu bude Královéhradecké provozní, a. s. neprodleně oznámeno. Případné přeložky či opravy zařízení vodovodů a kanalizace provede výhradně Královéhradecká provozní, a. s. na náklady investora.

Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety nad veřejnými vodovody a kanalizacemi, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu 602 789 209) a středisko kanalizace (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766). Terénní úpravy je možno provádět jen s naším písemným souhlasem. Upozorňujeme, že musí být zachována nezámrazná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Při vytýčení našich sítí případně upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našich sítí a prováděných prací při stavbě Sportovního parku v k. ú. Holohlavy.

Je nutno upravit všechny povrchové znaky vodovodu a kanalizace. Nesmí být použit železobeton. Po provedení finálních úprav chodníků, zpevněných ploch, vjezdů a

parkovacích stání musí být požádání pracovníci Královéhradecké provozní, a. s. o kontrolu dostupnosti a funkčnosti všech povrchových znaků.

Povrchové znaky vodohospodářských sítí budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách budou odlážděny, popřípadě obetonovány.

Stavební práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být prováděny těžkou technikou.


Investor stavby zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo k poškození vodovodu nebo kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti pracovníky Královéhradecké provozní, a. s.. Veškeré opravy na vodovodu a kanalizaci v majetku firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci firmy Královéhradecké provozní, a. s.. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.

Sadové úpravy – v parku budou nově vysazeny stromy a skupiny stromů. Tyto požadujeme vysázet mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních a kanalizačních řadů v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s., a to tak, aby kořenový systém vzrostlého stromu byl vzdálen minimálně 2,5 m od obvodu potrubí přilehlého vodovodního a kanalizačního řadu v našem provozování.

Na p. p. č. 94/6, 64/5, 94/4, 94/7, 94/2, 94/1, 496/3, 496/2, 239/34, 94/3, 83/14 v k. ú. Holohlavy se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT a DN 150 PVC a kanalizační řad DN 800 B a DN 400 KA v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. K zajištění řádného a bezpečného provozování vodovodního řadu DN 150 LT a DN 150 PVC a kanalizačních řadů DN 800 B a DN 400 KA vázne na výše uvedených pozemcích v k. ú. Holohlavy věčné právo, které není zapsáno v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučujeme s vlastníkem vodovodních a kanalizačních řadů, kterým je VAK HK a. s., uzavřít smlouvu o zřízení věčného břemene na dobu neurčitou dle § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která bude podkladem pro zápis věčného práva (věčného břemene) do katastru nemovitostí.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s..

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.




KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.
Ing. Pavel Stejskal

vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS

Příloha: situace vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. v M 1:500
předložený koordináční výkres v M 1:500

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Ing. Vladimír Brejcha – vedoucí střediska rozvodu vodovodních sítí
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace
Ing. Jan Vlček, VAK HK, a.s.



KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ
 REPUBLIKY
 M. A. S. J. K. S. J.
 12. listopadu 1923
 Praha, Vojtěchova 12.

ZALUBEM s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 820/1
50003 Hradec Králové

naše značka
5001324658

vyřizuje
Simona Kloudová

datum
28.06.2016

Věc:

Sportovní park U Svatých

K.ú. - p.č.: Holohlavy-83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/3,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41,239/44,239/45,495/1,49
6/3,493/13 , Holohlavy-496/14,496/15,498/1

Stavebník: OBEC HOLOHLAVY , Školní 35 , 50303 Holohlavy

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL PE 63 + příp.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-pz/>)-
poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ
- při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek
plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.rwe.cz/ds/kontaktni-system/>
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,
zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001324658 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Simona Kloudová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420475325809
simona.kloudova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001324658 ze dne 28.06.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 50303 Holohlavý. K.ú.:

Holohlavý-83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/3,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41,239/44,239/45,495/1,496/3,493/13, Holohlavý-496/14,496/15,498/1.



Legenda:

	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VWT
—	nefunkční
—	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: OBEC HOLOHLAVY , Školní 35 , 50303 Holohlavy. K.ú.: Holohlavy-83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/3,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41,239/44,239/45,495/1,496/3,493/13 , Holohlavy-496/14,496/15,498/1.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: OBEC HOLOHLAVY , Školní 35 , 50303 Holohlavý. K.ú.: Holohlavý-83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/3,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41,239/44,239/45,495/1,496/3,493/13 , Holohlavý-496/14,496/15,498/1.





ŽADATEL
ZALUBEM s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100626037

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
07.09.2016

**V účelu: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Sportovní park U Svatých**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100626037 ze dne 07.09.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně	stejně	
Nadzemní síť			
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Příbližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 07.03.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.


Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Podzemní vedení NN do 1kV | Stanice do 52 kV - stožárová |
| Nadzemní vedení NN do 1kV | Stanice do 52 kV - zděná |
| Podzemní vedení VN do 35 kV | Transformovna (nad 52 kV) |
| Nadzemní vedení VN do 35 kV | Prohlášené investice ČEZ Distribuce |
| Podzemní vedení VVN 110kV | Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě |
| Nadzemní vedení VVN 110kV | Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě |
| NN přívod odběratele | Hranice katastrálního území |
| Cizí energetické vedení | |
| Zájmové území | |



Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařazení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3

Holoh





Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0100626037.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6





V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka to, čeho za ízení stavby í umís ovat konstrukce a jiná podobná za ízení, jakož í usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád ět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád ět innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, čeho za ízení nebo ohrozit život, zdraví í majetek osob,
 - d) provád ět innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn ě znesnad ovaly p ístup k to, čeho za ízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd ět vedení ě žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za ízení na základ ě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za ízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provád ěny ru ě.
3. V p ípad ě provedení sond (ru ě) m ě být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
4. Zemní práce musí být provád ěny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provád ění zemního t ělesa pozemních komunikací a p í zemních pracích musí být dodrženo Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p í práci na staveništích.
5. Místa k ízení a soub ěhy ostatních za ízení se za ízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
6. Dodavatel prací musí oznámit p íslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimáln ě 3 pracovní dny předem.
7. P í pot eb ě p ejížd ění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohod ě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
8. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod nap ětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádn ě vyv řeny, chrán ěny proti poškození a ozna ěny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
9. P í záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provád ějí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
10. P í záhozu musí být zemina pod kabely řádn ě udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
11. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
12. Každé poškození za ízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžit ě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn ě, 7 dní v týdnu.
13. Ukon ění stavby musí být neprodlen ě ohlášeno p íslušnému provoznímu útvaru.
14. Po dokon ění stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvod ě, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za ízení provozovatele distribuční soustavy. P ípadn ě opravy nebo rekonstrukce na sv ěm za ízení nebude provozovatel distribuční soustavy provád ět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ ě souhlasu s inností v tomto pásmu.

P ípadn ě nedodržení uvedených podmínek bude ěšeno p íslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu p íslušného ustanovení energetického zákona spo ívající v porušení zákazu provád ět innosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které omezuje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, p edm ty, prost edky nemající povahu je ábu p íblížit k živým ástem - vodi m blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Je áby a jim podobná zařízení musí být umíst ěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich ásti mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyrůst ění lana.
3. Je zakázáno stav ět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého nap ětí.
4. Je zakázáno, provád ět veškeré pozemní práce, p í kterých by byla narušena stabilita podp ěrých bod ů - sloup ů nebo stožár ů.
5. Je zakázáno upev ůvat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, p es nebo p ímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazateln ě seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body . 1 až 4, je možné požádat p íslušný provozní útvar provozovatele distribu ění soustavy o další ěšení (zajišt ění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky . 50/1978 Sb., vypnutí a zajišt ění za ězení, zaizolování živých ástí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již sou ástí jiného vyjád ění ke konkrétní stavb ě.
8. V p ípad ě požadavku na vypnutí za ězení po nezbytnou dobu provád ění prací je nutné požádat minimáln ě 2 m ěíce p ed požadovaným termínem. V p ípad ě vedení nízkého nap ětí je možné též požádat o zaizolování ástí vedení.

P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ěšeno p íslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regula ěnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu p íslušného ustanovení energetického zákona, spo ívající v porušení zákazu provád ět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vřezových stanic s venkovním přívodem s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany přídorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby a umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující a podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat a umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



ŽADATEL
ZALUBEM s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200495841

VYDÍLUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYDÍLENO DNE
07.09.2016

Pro: Územní řízení

V věci: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Sportovní park U Svatých

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200495841 ze dne 07.09.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.09.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200495841.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — — — — — Podzemní metalické vedení | |

**Atelier Zalubem
Jaroslav Kalousek
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1088703384 / 23.8.2016	12-920500	Jeřábek / 492112042	Hradec Králové / 9.8.2016

Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.


Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „**Sportovní park U Svatých – Holohlavy**“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop a vstupní branka – nemáme připomínek.

Upozorňujeme pouze, že v zájmovém prostoru stavby se nachází stávající zařízení elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zemní kabelové vedení vysokého napětí 35 kV, zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV), které je ve smyslu § 46, zákona č.458/2000 Sb. chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Souhlasíme s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

**Atelier Zalubem
Jaroslav Kalousek
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové**

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1088703384 / 23.8.2016

NAŠE ZNAČKA
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA
Jeřábek / 492112042

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 9.9.2016

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop.

Obec: - Holohlavy
Č. kat. – p.p.č. – 498/1, 94/3

ul. – Na Lávkách
kat. úz. – Holohlavy

Na základě Vaší žádosti ze dne 9.6.2016 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop, vstupní branka.

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu následujícího zařízení elektrizační soustavy :

**35 kV zemní kabelové vedení - Holohlavy
1 kV zemní kabelové vedení - Holohlavy**

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 35 kV a 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce
4 - umístění stavby

2 – zemní práce
5 – skladování hořlavin

3 – kácení a prořezy
6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

Předláždění chodníků v nových místech pro přecházení - bude prováděno v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.

V místě křížení a souběhu je kabelové vedení 35 kV uloženo ve stávajícím chodníku, nebo zeleném pásu podél ul. Na Lávkách (u hranic stavebních pozemků) v hloubce cca 90-100 cm. V místě křížení s ul. Jabloňovou se stáčí do ul. Jabloňová.

Kabelové vedení nízkého napětí 1 kV je rovněž uloženo ve stávajícím chodníku, nebo zeleném pásu podél ul. Na Lávkách (u hranic stavebních pozemků v souběhu s kabelovým vedením 35 kV) v hloubce cca 50 -70 cm. Před křižovatkou s ul. Jabloňovou je z kabelového vedení 1 kV provedena kabelová smyčka pod ul. Na lávkách od kabelového pojistkového pilíře typu SS200, který je umístěn na hranici pozemku p.č. 97/4.

Případné svislé dopravní značení – musí být provedeno tak, aby okraj betonového základu (betonové trubky) pro ukotvení dopravní značky byl od stávajícího krajního silového kabelu 1 kV vzdálen minimálně **0,40 m**, od krajního kabelu 10 kV minimálně **0,60 m**.

Vedení optické sítě HDPE a veřejného osvětlení – bude prováděno v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV (výše uvedenou kabelovou smyčku do kabelového pojistkového pilíře typu SS200).

Při provádění stavby podzemní optické telekomunikační sítě a veřejného osvětlení musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu a křížení stávajícího kabelového vedení 1 kV a kabelového vedení optické telekomunikační sítě je **0,30 m** pro kabely bez ochranného krytu. V případě, že je jedno z kabelových vedení uloženo v technickém kanálu, betonových chráničkách nebo tlakových trubkách, může být nejmenší vodorovná vzdálenost v místě souběhu a křížení snížena na **0,10 m**.

Nebezpečné vlivy kabelových vedení nn na optickou telekomunikační kabelovou síť je třeba kontrolovat dle ČSN 33 2160.

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu a křížení stávajícího kabelového vedení 1 kV a kabelového vedení veřejného osvětlení **0,05 m**.

Stavba propustku přes příkop bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení nízkého napětí 1 kV.

Stávající 1kV kabelové vedení (kabelová smyčka) je umístěna pod ul. Na Lávkách a travnatou plochou přes příkop do kabelového pojistkového pilíře typu SS200 (na hranici pozemku p.č.94/7. Pod komunikací je uloženo v hloubce 100 -100 cm, v travnatém terénu v hloubce 50 - 70 cm.

Při provádění stavby propustku nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení stávajících kabelových vedení 1kV a k narušení stability kabelového pojistkového pilíře. Při provádění zemních prací (zemní práce pro uložení propustku - uložení betonové trubky dn 500 na dno příkopu, kabely nutno uložit v místě křížení do betonových žlabů), nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely, porušení výstražného krytí a kabelového lože.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno! V případě nejasností, zejména v hloubkovém uložení kabelových vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.

ČEZ Distribuce a.s. souhlasí se stavbou : „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop a vstupní branka za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb, s.r.o. na tel. číslo 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- kabelové vedení vn, nn –

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože,

porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.

2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí (souhlasu) a jeho platnost dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region



Zalubem s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 820
Hradec Králové
500 03
Česká republika



50100000001101168701

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001089154536	4121226233	840 840 840	Plzeň 7. 9. 2016

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, zaslat **návrh Smlouvy**.

Pokud s návrhem Smlouvy souhlasíte, prosíme, **podepište jej** (Vy, nebo oprávněná osoba) **a pošlete nám jej zpět do 30 dní** v případě připojení z hladiny nízkého napětí (**do 60 dní** v případě připojení z hladiny vysokého napětí a velmi vysokého napětí). Podepsanou Smlouvu (včetně případného doložení oprávnění k zastupování dle plné moci nebo pověření) zašlete na **adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň**.

Věnujte prosím pozornost povinnosti **uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech za připojení** (byl-li Vám vyměřen), a to ve výši 50 % **do 15 dní od uzavření přiložené Smlouvy**. Údaje pro platbu (částku, číslo účtu a variabilní symbol) naleznete ve Smlouvě.

Přílohou Smlouvy jsou i Technické podmínky připojení (dále „TPP“), které je nezbytné z Vaší strany splnit, aby bylo možné Vaše zařízení připojit. **Doložení splnění podmínek stanovených v TPP a ve Smlouvě je dalším nezbytným předpokladem pro připojení.**

Pokud nám ve výše uvedených lhůtách nedoručíte zpět přijatý (podepsaný) návrh Smlouvy nebo neuhradíte vyměřenou zálohu na podíl, nebudeme se Vaší žádostí o připojení dále zabývat a rezervace příkonu/výkonu uvedená v návrhu Smlouvy zanikne.

Pokud již nemáte o připojení zájem nebo pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na naší Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ
HLADINY
0,4 kV (NN)
ČÍSLO: 16_SOP_01_4121226233**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 I IČ 24729035 I DIČ CZ 24729035 I
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 I
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 I registrační číslo u OTE: 715 I Bankovní spojení
Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100 | info@cezdistibuce.cz | www.cezdistribuce.cz I
Zákaznická linka 840 840 840 I adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 I na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Jaroslav
Babka, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ZÁKAZNÍK (dále jen Zákazník)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Obec Holohlavý
IČ 00653446 DIČ CZ00653446
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Školní Č. P. / Č. O. 35 PSČ 503 03
OBEC Holohlavý MÍSTNÍ ČÁST Holohlavý
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÍ Miloš Malinský, starosta
TELEFON 495422659 / 725 081 260 FAX
E-MAIL OU.HOLOHLAVY@IOL.CZ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu s ust § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Zákazníka specifikované v čl. III. (dále jen „odběrné zařízení“) k distribuční soustavě PDS a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon, a to v návaznosti na žádost Zákazníka o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4121226233, doručenou PDS dne 6. 9. 2016 (dále jen „Žádost o připojení“), a závazek Zákazníka uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“) dle čl. V. smlouvy.

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

- Specifikace odběrného místa
 - adresa odběrného místa: č. parc. 94/2, Holohlavý p.č.94/2, Holohlavý, 503 03
 - číslo odběrného místa:
 - EAN:
 - technické podmínky připojení číslo: 4121226233 uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „TPP“)
- Technické údaje odběrného zařízení
 - způsob připojení (počet fází): 3
 - hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 20,0 A
 - vypínací charakteristika: B
 - napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
 - charakter odběru: T2
- Připojované elektrické spotřebiče v odběrném zařízení

SPOTŘEBIČE	PŘÍKON CELKEM [kW]	SPOTŘEBIČE	PŘÍKON CELKEM [kW]
Ohřev TUV - akumulační	3,00	Ostatní spotřebiče	15,00
Osvětlení	4,00		

- Místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví
 - místo připojení: HDS kabelová
 - hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
 - spínací prvek k odpojení odběrného místa: Pojistky nn v HDS
- Způsob a provedení měření elektřiny
 - umístění měřících zařízení (měřící místo): vně budovy
 - přístupnost měřícího zařízení: přístupné
 - typ měření: C

Otočte prosím

- d) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány) ; vlastníkem měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány) je Zákazník
- e) odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

6) Jestliže se údaje uvedené v odstavci 1) až 5) liší od údajů uvedených v Žádosti nebo v TPP, platí údaje uvedené v odstavci 1) až 5).

7) Termín připojení

Odběrné zařízení bude připojeno k distribuční soustavě nejdéle do pěti pracovních dnů , kdy Zákazník:

- a) splnil podmínky TPP určené pro připojení a splnění těchto podmínek písemně oznámil PDS spolu s předložením dokladů uvedených v TPP (dále jen „Podmínky připojení“), a
- b) zaplatil Podíl na nákladech dle čl. V. v plné výši, s umožněním distribuce za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Zákazník je povinen:

- a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v této smlouvě, v Pravidlech provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“] nebo v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napětovou hladinu [dále jen „PP“], a poskytnout PDS potřebnou součinnost pro připojení odběrného zařízení,
- b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
- c) udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a PPDS, plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru,
- d) upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebo jím pověřeným osobám přístup k měřicímu zařízení PDS a k neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a
- e) jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny došlo z důvodu na straně Zákazníka, nahradit PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

2) Zákazník (je-li spotřebitel dle § 419 OZ) žádá, aby PDS připojil odběrné zařízení, resp. aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 4) této smlouvy, a to ve smyslu § 1823 OZ.

3) PDS je povinen:

- a) připojit odběrné zařízení a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon, pokud má Zákazník souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy, v případě, že není jejím vlastníkem a splnil podmínky stanovené touto smlouvou,
- b) bez zbytečného odkladu po připojení odběrného zařízení a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa, nestanoví-li právní předpis jinou lhůtu, zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření,
- c) informovat Zákazníka o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu a zanechat Zákazníkovi v odběrném místě písemnou zprávu s uvedením stavu elektroměru před a po výměně, a
- d) obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku elektřiny do odběrného místa.

4) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny Zákazníkovi v případech stanovených v EZ; je-li v odběrném místě připojena výroba elektřiny, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případě, kdy podle EZ změní nebo přeruší dodávku elektřiny z této výroby elektřiny.

5) Zákazník je povinen splnit Podmínky připojení do 7. 3. 2017.

V. PODÍL NA NÁKLADECH

1) Zákazník je povinen zaplatit Podíl na nákladech ve výši 10 000,00 Kč na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981226233.

2) Alespoň polovinu Podílu na nákladech Zákazník zaplatí do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a

3) Zbytek Podílu na nákladech zaplatí ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 5). Do zaplacení dlužné částky nemá PDS povinnost Zákazníka připojit. Nezplatí-li Zákazník Podíl na nákladech ani v dodatečně lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty k doplacení Podílu na nákladech podle první věty tohoto odstavce 3), připojovací povinnost PDS sjednaná touto smlouvou zaniká a zaniká rovněž i rezervace příkonu a výkonu sjednaná touto smlouvou.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Zákazník připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Zákazník přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování její příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem.



2) Tato smlouva zanikne

- a) jestliže Zákazník nesplní povinnost podle čl. V. odst. 2) ani do jednoho měsíce ode dne uplynutí původní lhůty,
- b) jestliže Zákazník nesplní Podmínky připojení ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu PDS určil,
- c) oznámí-li Zákazník písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá, nebo
- d) jestliže podle právního předpisu dojde k zániku rezervace příkonu pro odběrné místo z důvodu uplynutí určené doby v návaznosti na skutečnost, že nedojde k uzavření smlouvy o distribuci či smlouva o distribuci zanikne, popřípadě pokud dojde k zániku rezervace příkonu z jiného právního důvodu.

3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že

- a) prohlášení Zákazníka podle čl. VII. odst. 1) je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Zákazník na výzvu PDS neuvedl právní stav do souladu s jeho prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS výzvu doručil, nebo
- b) PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Zákazník porušuje povinnost podle čl. IV odst. 1) písm. b), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů.

4) Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Zákazník (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.

5) Zanikne-li smlouva podle odstavce 2) písm. a) nebo b), PDS bez zbytečného odkladu vrátí Zákazníkovi zaplacenou platbu na úhradu Podílu na nákladech a to na základě Zákazníkem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz; to platí obdobně, jestliže smlouva zanikne podle odstavce 2) písm. c) před připojením odběrného zařízení.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Zákazník prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil, s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsahu rozumí.

3) Zákazník souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákazníka se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

4) Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

5) Zákazník - fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plnění této smlouvy PDS zpracoval osobní údaje Žadatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“), zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Zákazník - fyzická osoba bere dále na vědomí, že PDS podle ZoOOÚ pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ: 26376547 a některé další osoby poskytující služby obsluhy zákazníků seznam těchto osob je umístěn na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Ochrana osobních údajů Zákazníka - fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Zákazník - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zákazník - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že PDS nebo uvedený zpracovatel provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PDS nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6) Zákazník a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na nákladech stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

7) Touto smlouvou se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právních předchůdců, ohledně připojení odběrného zařízení v odběrném místě.

8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile).

9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně

Otočte prosím

nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

11) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121226233.

ZA ZÁKAZNÍKA

Obec Holohlavy

Miloš Malinský, starosta

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování

7. 9. 2016
V Plzni



DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS



Příloha č. 1 smlouvy 16_SOP_01_4121226233

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121226233

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Holohlavy p.č.94/2, kat.území: Holohlavy, parc.č.94/2, 503 03 Holohlavy

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 20,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T2

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ohřev TUV - akumulační	0,00	3,00	3,00
Ostatní spotřebiče	0,00	15,00	15,00
Osvětlení	0,00	4,00	4,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Přívodní vedení od kabelové skříně k elektroměrovému rozvaděči a elektroměrový rozvaděč, který bude umístěn přístupně na hranici parcely 94/2 nebo 94/7. Připojení k distribučnímu vedení NN bude provedeno z volné sady pojistek v kabelové skřini SS200 č. 57, která je umístěna na hranici parcely č.94/7.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skřini měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 27. 10. 2017.

Žadatel	ZALUBEM s.r.o.	
Stavebník	Obec Holohlavy	
Název akce	Sportovní park U svatých	
Zájmové území	Okres	Hradec Králové
	Obec	Holohlavy
	Kat. území / č. parcely	Holohlavy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací:

722202/15

Číslo žádosti:

0115 477 112

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.but@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 27. 10. 2015.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k Vyjádření č.j.: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k podmínkám napojení

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním *Vyjádření* následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k

Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k *SEK* a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k *SEK*. Podmínkou napojení objektu na *SEK* je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je Moravec Miloš, Akademia Bedrny 365 Hradec Králové, tel: +420 2 3846

Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k *SEK*. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - „SO Sportovní park U svatých trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Trasu kabelu *SEK* a místo napojení na stávající síť společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy *SEK*, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy *SEK* nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení *SEK*. V případě potřeby s Vámi společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení *SEK*.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody s možností napojení k *SEK*. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba dle ustanovení § 34 odst. 4 této vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení *SEK* ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s odbornými útvary společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb elektronických komunikací ve Vašem objektu.

Příloha k Vyjádření č.j.: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 234864423 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Nataša Králová, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov

IČ: 26012138

DIČ: CZ26012138

kontakt: Pavel Cívárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedmý 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
IČ: 66315824 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Tomáš Matějka, mobil: 731 622 816, e-mail: matejka@michlovsky.cz
František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.


se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz


Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní sítě cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní sítě
	neprovazované sítě
	podzemní sítě cizí
	sítě s NV
	koléktor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |
| | | | kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			== kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | nadzemní sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — | neprovozované sítě |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítě cizí |
| — | nadzemní sítě cizí | — | sítě s NV |
- kolektor, kabelovod

Jaroslav Kalousek

Váš dopis:
09.06.2016**Naše č.j.:**
POS 677/16**Vyřizuje:**
Bůta/495554553**Datum:**
16.6.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Sportovní park U svatých v k. ú. Holohlavy

Vážení,

Na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. 722202/15, předložené situace stavby, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 Provozní SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 3 Při uložení IS do souběhu s provozní trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu provozní SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 5 Do ochranného pásma provozní SEK se nesmí bez souhlasu jejího vlastníka, umísťovat stavba pevně spojená se zemí a sázet trvalá zeleň, Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., § 102, odst. 3, b), c).
- 6 V rámci této stavby po ověření prostorového uspořádání SEK příčnými sondami, za použití vhodného nářadí je možno do ochranného pásma provozní SEK umístit stavbu pevně spojenou se zemí v minimální vzdálenosti od krajního vedení 50 cm.
- 7 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté provozní SEK.
- 8 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260

Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623**Jiří Bůta 602 485 857, jiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz