



Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Název: **Obec Sedliště**
Sídlo: Sedliště, 570 01 Sedliště 46
IČ: 00277347
Jednající: Pavel Novák, starosta
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **SKOS s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Smetanova 269, 539 73 Skuteč
IČ: 62027077
DIČ: CZ62027077
Jednající: Petr Horák, Vojtěch Horák, Vladimír Doskočil
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 6924
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, a.s. č.úctu - 1216906359/0800
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.
Předmět smlouvy objednatel chystá spolufinancovat Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje venkova, dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích.
2. Podmínky čerpání Dotace upravuje zejména METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020, v platném znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Národním orgánem pro koordinaci. V případě, že objednatel nezíská dotaci, která zabezpečí finanční pokrytí předmětu veřejné zakázky, objednatel nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.



Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel bere vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace objednateli a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen ji poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. **Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést** řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu díla s názvem: „**Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlštích**“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje stavební práce, a to

- Rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu a její rozšíření přístavbou.
- Vybudování nového víceúčelového sálu pro děti a mládež a sál pro volnočasové aktivity mládeže se sociálním zařízením.
- Vybudování nových parkovacích stání a přístřešku na popelnice.
- Součástí předmětu je i slaboproudá elektroinstalace s řešením datových a telefonních rozvodů, elektrická zabezpečovací signalizace a rozvody společné antény.

Podrobný rozsah stavebních prací veřejné zakázky bude zhotovitelem proveden v rozsahu projektové dokumentace a její výkresové části vypracované v říjnu 2010 společností Ing. Ladislav Syrový, IČ: 18878326, T. Novákové 70, 560 01 Litomyšl; odpovědný projektant Ing. Karel Kundera, autorizace 0600349, obor Pozemní stavby, a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky, a který tvoří **Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr** této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku třetích osob;
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě);
- h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- j) koordinační a kompletační činnost celé stavby;



- k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich;
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních rozhodnutí;
- m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby;
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li projektovou dokumentací předepsáno jinak;
- o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto zásad:

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf na DVD-R.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s:

- a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky;
- b) projektovou dokumentací;
- c) stavebním povolením vydaným odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jež byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce;
- d) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace;
- e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou.
- f) odsouhlasenými závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z kontrolního dne.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.8. **Místem realizace díla** (stavebních prací) je Obecní úřad v Sedlístích, Sedliště, 570 01 Sedliště 46. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Sedliště a jsou vypsány v projektové dokumentaci a stavebním povolení.



- 1.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb.
- 1.10. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.
- 1.11. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatel písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová dokumentace, stavební povolení, detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatel. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

II. Termín splnění díla

- 2.1. **Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 20.10.2020.** Termín předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Zhotovitel je povinen zahájit předmět plnění díla v 1. červencovém týdnu roku 2019.
- 2.2. Dílo bude prováděno rovněž dle **harmonogramu prací** vypracovaného zhotovitelem v rámci nabídky. Dílčí termíny harmonogramu prací mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla měněny. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Změny v harmonogramu prací nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění díla.
- 2.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatel, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	10 872 080,05 Kč
DPH 21%	2 283 136,80 Kč
Cena vč. DPH	13 155 216,85 Kč

(slovy: **třináctmilionůstopadesátpětisícdvěstěšestnáctkorun českých osmdesátpěthalérů včetně DPH**).

- 3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá položkovému rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného Položkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).
- 3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto



smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjedenou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:

- a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
- b) v případě méněprací;
- c) v případě víceprací;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající údaje ve výkazu výměr apod.).

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo
- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu



objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.

4.3. Dílčí faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) specifikaci smlouvy,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- f) na faktuře bude rovněž uveden tento text:

*Spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje venkova, dotační titul
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.*

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu č.p.46 v Sedlístích.

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zádržné“).

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, označena jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení 10% z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná.

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.8. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4.9. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury.

4.10. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.



V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.2.2 Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3 Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.2.4 Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se skutečným prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Za tím účelem je oprávněna vstupovat na staveniště i mimo kontrolní dny.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.



- 5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.
- 5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.
- 5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.
- 5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními **s pojistnou částkou ve výši minimálně 5.000.000,- Kč** na jednu pojistnou událost.
- Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.
- 5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
- 5.12. Koordinátor BOZP:
- 5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 5.12.2. Koordinátor BOZP:
- a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;
 - b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na ust. bodu f) tohoto článku.
 - c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
 - f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele; a



- g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 5.12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:
- a) umožnění pohybu po staveništi;
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a jejich změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 5.12.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

5.13. Poddodavatelé:

- 5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.
- 5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, případně přidání nových poddodavatelů je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 5.14. Oznámení užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. kolaudaci díla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván.



- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Nezáúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.
- 5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 SB., o BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.
- 5.18. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.
- 5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

- 6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.
- 6.2. **Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu této smlouvy.**
- 6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné místo a umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.
- 6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.
- 6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
- 6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.



- 6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.
- 6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději ke dni předání díla.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelé, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí objednatel. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatel tyto doklady:
- a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s dokumenty dle odstavce 1.2. této smlouvy, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci;
 - b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztáží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů;
 - c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;
 - d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;
 - e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci);
 - f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;
 - g) doklady o uložení odpadů na skládce;
 - h) stavební deník.

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.

- 7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.
- 7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatel, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání převzetí díla.
- 7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté objednatel, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.



7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělků, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z něž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII. Vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli **záruku na jakost díla** spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: vojtech.horak@skosskutec.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele _____.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.



IX. Sankce

- 9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Tato sankce se vztahuje i na splnění termínu etapy 1 dle článku 2.1. této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odstavcích 5.7., 5.8. nebo 5.11. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé jedné z těchto povinností.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.15. nebo 6.4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.
- 9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.
- 9.9. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.
- 9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.
- 10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
 - a) nezačíná-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;
 - b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
 - c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;
 - d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů;
 - e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
- 10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - b) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli.
- 10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:



- a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
- b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá režim odst. 10.7. písm. ba) této smlouvy;
- c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.7. této smlouvy;
- d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
- e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

- a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.
- b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:
 - ba) ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlžení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy;
 - bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, o čem se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelům vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelům zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čas obvyklou.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

- a) na straně objednatele:

Pavel Novák

mobil: 724 880 007

tel.: [redacted]

e-mail: starosta@sedliste.net

vykonává technický dozor objednatele

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/

- b) na straně zhotovitele:

Pavel Novák

mobil: 724 880 007

tel.: [redacted]

e-mail: starosta@sedliste.net

koordinátor BOZP

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/



c) na straně zhotovitele - stavbyvedoucí z nabídky:

Vojtěch Horák

mobil: 736535554

tel.: _____

e-mail: vojtech.horak@skosskutec.cz

- 11.2. Případné změny v osobách zástupce dle písm. a) si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změnu v osobě dle písm. c) je zhotovitel oprávněn provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po odsouhlasení objednatelem, formou písemného dodatku ke smlouvě.

XII. Vyšší moc

- 12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a) v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nastalo z důvodů shora uvedených.
- 12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.
- 12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

- 13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, FÚ, MMR ČR, MF ČR, MK ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.
- 14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.
- 14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.7. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.
- 14.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

/dle formulářů, které tvořily přílohu č. 6 zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající je vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 2 – Technické podmínky

/dle formuláře, který tvořil přílohu č. 9, zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací

Ve Skutči dne 23.5.2019

Za objednatele:

Pavel Novák, starosta



Ve Skutči dne 23.5.2019

Za zhotovitele:

Petr Horák
Jednatel společnosti

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTČE

DIČ: CZ62027077

Tel./Fax 469 350 435

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019002 Obecní dům Sedliště

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SKOS s.r.o.

Smetanova 269

539 73 Skuteč

IČO: 62027077

DIČ: CZ62027077

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			497 459,45
PSV			938 318,08
MON			442,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			13 789,44
Celkem			1 450 009,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 450 009,37 CZK
Základní DPH	21 %	304 502,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH

1 754 511,00 CZK

v E

Skuteč

dne

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 459 350 435
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK P	0	244 292	51 301	295 593	17
1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK P	0	244 292	51 301	295 593	17
SO01	Budova OÚ	0	1 205 717	253 201	1 458 918	83
1	Stavební část	0	0	0	0	0
1.6.2 ÚT	Vytápění	0	599 285	125 850	725 134	41
3 ZTI	ZTI	0	363 755	76 388	440 143	25
4 Plyn	ZTI Plynovod	0	22 783	4 784	27 568	2
6 kanal	Splašková a dešťová kanalizace	0	219 895	46 178	266 073	15
Celkem za stavbu		0	1 450 009	304 502	1 754 511	100

Popis rozpočtu: 1 - PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICI

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Popis rozpočtu: 1.6.2 ÚT - Vytápění

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Popis rozpočtu: 3 ZTI - ZTI

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Popis rozpočtu: 4 Plyn - ZTI Plynovod

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Popis rozpočtu: 6 kanal - Splašková a dešťová kanalizace

Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			177 870,38	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 476,81	0
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 600,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			30 524,02	2
5	Komunikace	HSV			63 466,21	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			57 942,51	4
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	HSV			3 110,40	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			41 796,45	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			716,63	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	0
99	Přesun hmot	HSV			60 658,77	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 726,57	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			30 349,04	2
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
712	Živičné krytiny	PSV			1 102,22	0
713	Izolace tepelné	PSV			40 573,74	3
721	ZTI - kanalizace	PSV			105 290,30	7
722	ZTI - vodovod	PSV			77 805,13	5
723	ZTI - plynovod	PSV			17 764,91	1

725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
725	ZTI - zařizovací předměty	PSV			102 093,09	7
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			218 994,75	15
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			1 619,48	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			102 741,59	7
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			65 550,89	5
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			140 711,76	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 726,77	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 024,11	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			18 970,30	1
784	Malby	PSV			0,00	0
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			442,40	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			570,70	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			13 789,44	1
Cena celkem					1 450 009,37	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	S001	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen/ik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				306 672,40		
1 111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m ²	16,50000	39,80	656,70	800-1	RTS 19/ I
2 112111111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,	kus	3,00000	384,00	1 152,00	823-2	RTS 19/ I
3 112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	149,00	447,00	823-2	RTS 19/ I
4 113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Před prodejnou potravín : 16,41	m ²	16,41000	38,60	633,43	822-1	RTS 19/ I
5 113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Před prodejnou potravín : 16,41 Před vstupem do OÚ : 31,79 V ploše bourané komunikace : 115,00	m ²	29,98000	34,20	1 025,32	822-1	RTS 19/ I
6 113107112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé do 200 m ² , o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm Před prodejnou potravín : 16,41 Před vstupem do OÚ : 31,79 V ploše bourané komunikace : 115,00	m ²	163,20000	97,90	15 977,28	822-1	RTS 15/ I
7 113107113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé do 200 m ² , o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm V ploše bourané komunikace : 115,00	m ²	115,00000	163,50	18 802,50	822-1	RTS 15/ I
8 113107141R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivé do 200 m ² , o tloušťce vrstvy do 50 mm	m ²	115,00000	81,90	9 418,50	822-1	RTS 15/ I
9 113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 9	m	9,00000	54,80	493,20	822-1	RTS 19/ I
10 113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00000	32,90	263,20	822-1	RTS 19/ I
11 121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 81,00*0,15	m ³	12,15000	80,20	974,43	800-1	RTS 19/ I
12 122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 19,07*11,00 91,36*0,27 3,14*0,27 3,92*0,27 3,08*0,27	m ³	237,17500	87,40	20 729,10	800-1	RTS 19/ I
13 122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	237,17500	29,10	6 901,79	800-1	RTS 19/ I
14 132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Pro zateplení základů : (12,30+22,85+8,91+13,15)*0,60*1,00	m ³	34,32600	215,50	7 397,25	800-1	RTS 19/ I
15 132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	34,32600	181,00	6 213,01	800-1	RTS 19/ I
16 132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Pro základy : 8,93*1,55 7,84*1,55 19,22*1,55	m ³	55,78450	183,50	10 236,46	800-1	RTS 19/ I
17 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	55,78450	23,80	1 327,67	800-1	RTS 19/ I
18 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkop kabelu Telefonica O2 : 27,00*0,60*1,00	m ³	16,20000	865,00	14 013,00	800-1	RTS 19/ I
19 162506111R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 2000 do 3000 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m ³	9,15000	180,50	1 651,58	823-2	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		12,15*(30,00*0,10)		9,15000				
20	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	292,55850	132,00	38 617,72	800-1	RTS 19/ I
21	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	38,34500	42,90	1 645,00	800-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, (12,30+22,85+8,91+13,15)*0,50*1,00		28,61000				
		2,70*1,20		3,24000				
		16,25*0,40		6,50000				
22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	304,87050	15,00	4 573,06	800-1	RTS 19/ I
		237,175+34 626+55,7845+16,200		343,79000				
		-9,72-38,345		-48,06000				
		Ornice : 9,15		9,15000				
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkop kabelu Telefonica O2 : 27,00*0,60*0,60	m3	9,72000	121,00	1 176,12	800-1	RTS 19/ I
				9,72000				
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, Obsyp kabelu Telefonica O2 : 27,00*0,60*0,40	m3	6,48000	1 096,00	7 102,08	800-1	RTS 19/ I
				6,48000				
25	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	30,00000	25,50	765,00	823-1	RTS 19/ I
26	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	30,00000	46,50	1 395,00	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
27	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	68,00000	94,80	6 446,40	800-1	RTS 19/ I
28	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	68,00000	36,60	2 488,80	800-1	RTS 19/ I
29	004	Poplatek za skládku hornina 1.- 4.	t	585,11700	212,00	124 044,80		Vlastní
		292,5585*2,0		585,11700				
30	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,00000	105,00	105,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				315 120,36		
31	271571111R00	Polštáře ztuhlé pod základy šterkopísek tříděný, (18,20+91,36+3,92+3,08)*0,15	m3	17,48400	1 327,09	23 202,84	800-2	RTS 19/ I
				17,48000				
32	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 152,51*0,15 (3,215+4,66+6,70+0,87+1,22+6,05)*0,10	m3	25,14800	2 931,35	73 717,59	801-1	RTS 19/ I
				22,88000				
				2,27000				
33	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (0,100+11,200+11,860+0,200+0,840+10,300+3,800)*0,15	m2	5,74500	862,11	4 952,82	801-1	RTS 19/ I
				5,75000				
34	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,74500	137,38	789,25	801-1	RTS 19/ I
35	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 152,51*2*1,10*4,44*0,001	t	1,48970	31 592,00	47 062,60	801-1	RTS 19/ I
				1,49000				
36	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 (32,14+3,85)*1,55*1,035 0,30*0,30*0,80*1,035*3	m3	57,96060	2 762,45	160 113,26	801-1	RTS 19/ I
				57,74000				
				0,22000				
37	274353131R00	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.	kus	4,00000	687,46	2 749,84	801-5	RTS 19/ I
38	274356021R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, zřízení prostého i železového 0,30*4*0,70 0,15*4*0,70 0,10*4*0,70 0,30*4*0,50 0,30*4*0,65 0,30*4*0,50*2	m2	4,12000	477,22	1 966,15	801-5	RTS 19/ I
				0,84000				
				0,42000				
				0,28000				
				0,60000				
				0,78000				
				1,20000				
39	274356022R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění prostého i železového	m2	4,12000	137,38	566,01	801-5	RTS 19/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				921 228,14		
40	310239211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,28290	4 310,00	5 529,30	801-4	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	2019002	Obecní dům Sedliště							
O:	SO01	Budova OÚ							
R:	1	Stavební část							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
		včetně pomocného pracovního lešení			1,05000				
		1,00*2,10*0,50			0,23000				
		1,035*0,75*0,30							
41	311238112R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,34$ MPa, . . .	m2	113,91100	884,10	100 708,72	801-1	RTS 19/ I	
		1.NP. : (4,80+6,70+0,80+1,30+4,80+3,40+6,20+3,90)*3,14 -3,70*2,60-3,95*2,60-0,90*2,05*4-0,80*2,05*2 2,10*3,30 0,90*2,20			100,17000 -30,55000 6,93000 1,98000				
		2.NP. : (3,30+4,90+3,00)*3,80 -0,80*2,05*2-0,90*2,05-1,00*2,05			42,56000 -7,17000				
42	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	20,10000	1 481,44	29 776,94	801-1	RTS 19/ I	
		1.NP. : (2,50+4,20+1,00)*2,85 -0,90*2,05			21,95000 -1,85000				
43	311238126R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 365 mm, akustický útlum $R_w = 57$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,65$ W/m2.K	m2	150,18270	1 938,23	291 088,61	801-1	RTS 16/ I	
		2.NP. : 11,00*3,25+9,65*3,75+3,15*3,75+12,30*3,50 1,120*13,50+0,750*13,50+7,80*0,95+7,80*0,60 -1,475*0,23-1,30*2,30-0,60*1,30*8-1,80*2,435			126,80000 37,34000 -13,95000				
44	311238131R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.250 mm	m2	27,15400	1 772,76	48 137,53		RTS 14/ I	
		2.NP. : (2,50+11,50)*2,32-2,00*1,335-0,90*2,05-1,80*2,395 11,50*0,250+2,50*0,250			23,65000 3,50000				
45	311238218R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,30-0,35$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	98,99750	1 722,85	170 557,84	801-1	RTS 17/ II	
		1.NP. : (0,15+4,15+2,50+2,95+2,97+11,42+8,40+2,40+1,80)*2,85 -9,60*0,25-1,30*1,50*4-1,30*0,90-1,40*2,36			104,71000 -14,67000				
		2.NP. : (13,40+7,80+11,65)*0,25 0,250*3,00			8,21000 0,75000				
46	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 16/20 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,	m3	0,88920	2 420,00	2 151,86	801-1	RTS 19/ I	
		0,40*0,39*2,85*2			0,89000				
47	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	9,00600	515,00	4 638,09	801-1	RTS 19/ I	
		(0,40+0,39)*2*2,85*2			9,01000				
48	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	9,00600	224,00	2 017,34	801-1	RTS 19/ I	
49	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,07320	33 130,00	2 425,12	801-1	RTS 19/ I	
		(32,40+4,21)*2*0,001			0,07000				
50	317121021R00	Překlady keramické Montáž překladů keramických světlost do 1050 mm	kus	5,00000	172,29	861,45	801-1	RTS 19/ I	
		Délka 1 000 mm : 2 Délka 1 250 mm : 3			2,00000 3,00000				
51	317121025RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	47,47000	408,05	19 370,13	801-1	RTS 10/ I	
		47*1,01			47,47000				
52	317121025RT3	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	30,30000	417,11	12 638,43	801-1	RTS 10/ I	
		(3+2+2+2+2+2+2+4+3+4)*1,01			30,30000				
53	317121026R00	Překlady keramické Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm	kus	103,00000	140,55	14 476,65	801-1	RTS 19/ I	
		Délka 1 750 mm : 103			103,00000				
54	317121027R00	Překlady keramické Montáž překladů keramických světlost do 3750 mm	kus	8,00000	251,06	2 008,48	801-1	RTS 19/ I	
		Délka 2 250 : 8			8,00000				
55	317121027RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 250,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	3,03000	1 677,53	5 082,92	801-1	RTS 10/ I	
		3*1,01			3,03000				
56	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	4,00000	356,00	1 424,00	801-4	RTS 19/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2,10*2*11,10*0,001 4,00*2*11,10*0,001 4,25*2*11,10*0,001 0,90*2*11,10*0,001	t	0,24870	32 345,30	8 075,30	801-1	RTS 19/I
58	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1,80*2*14,30*0,001	t	0,05150	31 450,00	1 619,58	801-1	RTS 19/I
59	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm 1,25*1,50	m	2,75000	86,40	237,60	801-1	RTS 19/I
60	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	1,80000	101,00	181,80	801-1	RTS 19/I
61	342248109R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1.NP. : (0,90+1,80+1,10)*1,30 2.NP. : (0,90+1,10+1,10+0,95)*1,40	m2	10,61000	575,80	6 108,24	801-1	RTS 19/I
62	342248112R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1.NP. : (2,20+2,20+2,20+1,50)*3,150 -0,80*2,05-0,90*2,05 (1,70+2,15+2,10)*3,00 -0,80*2,05*3 2.NP. : (0,90+3,20+3,80+2,00+1,10+2,50+2,35+0,80+2,20)*3,70 -0,80*2,05*6	m2	94,86500	773,02	73 332,54	801-1	RTS 19/I
63	342248120R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2KW, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 4,30*3,90	m2	16,77000	752,61	12 621,27	801-1	RTS 19/I
64	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 1.NP. : m.č.101 : 18,45 m.č.102 : 14,72 m.č.103 : 21,42 m.č.104 : 22,13 m.č.105 : 4,84 m.č.107 : 4,72 2.NP. : m.č.200+201 : 40,50 m.č.206 : 3,74 m.č.208 : 8,32	m2	138,84000	540,00	74 973,60	801-1	RTS 19/I
65	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 1.NP. : m.č.106 : 2,67 m.č.108 : 4,12 m.č.109 : 3,79 m.č.111 : 3,48 m.č.112 : 4,27 2.NP. : m.č.202 : 7,61 m.č.203 : 8,78 m.č.204 : 3,16 m.č.205 : 3,94	m2	41,82000	576,00	24 088,32	801-1	RTS 19/I
66	342264098R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 4,84+4,72+4,27+8,32+3,74 2,67+4,12+3,79+3,48+4,27+7,61+8,78+3,16+3,94	m2	67,71000	31,10	2 105,78	801-1	RTS 19/I
67	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 0,90*1,20*4+4,00*0,12*2+4,25*0,12*2	m2	6,30000	792,00	4 989,60	801-1	RTS 19/I
Díl: 767					Konstrukce zámečnické			
68	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	128,64000	355,00	45 667,20	800-767	RTS 19/I
					166 228,61			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obeční dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120,84+7,80*1,00		128,64000				
69	59593024R	podhled sádkartonový akustický, neutralizující formaldehyd; 600 x 600 mm; tl. 12,5 mm; hrana pro skrytou podkonstrukci	m2	141,50400	852,00	120 561,41	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 68 : 128,64000*1,1		141,50400				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 234,46		
70	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	4,04000	430,00	1 737,20	SPCM	RTS 19/ I
		4*1,01		4,04000				
71	59340713.AR	překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm	kus	2,02000	281,10	567,82	SPCM	RTS 19/ I
		2*1,01		2,02000				
72	59340714.AR	překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm	kus	3,03000	324,17	982,24	SPCM	RTS 19/ I
		3*1,01		3,03000				
73	59340788R	překlad nosný keramobetonový; l = 175,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	104,03000	510,15	53 070,90	SPCM	RTS 10/ I
		103*1,01		104,03000				
74	59340790R	překlad nosný keramobetonový; l = 225,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	8,08000	974,79	7 876,30	SPCM	RTS 10/ I
		8*1,01		8,08000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				993 957,99		
75	411133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	1,00000	1 133,00	1 133,00	801-2	RTS 19/ I
		bez závěsných háků						
		1		1,00000				
76	411133903R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m	kus	20,00000	800,00	16 000,00	801-2	RTS 19/ I
		bez závěsných háků						
		5+4		9,00000				
		1+10		11,00000				
77	411133904R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 7,0 t, ve výšce do 18 m	kus	7,00000	1 020,00	7 140,00	801-2	RTS 19/ I
		bez závěsných háků						
		5+2		7,00000				
78	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	18,77660	3 151,69	59 178,02	801-1	RTS 19/ I
		Nad 1.NP. :						
		23,71*0,180		4,27000				
		Nad 2.NP. :						
		(16,20+5,16)*0,32		6,84000				
		(11,99+11,99)*0,32		7,67000				
79	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení	m2	64,43120	520,00	33 504,22	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
		1.NP. :						
		10,88+4,70+4,39		19,97000				
		(0,44*2,20)*0,23		0,22000				
		2.NP. :						
		8,21+2,39+2,72+0,68		14,00000				
		5,53+2,63+5,53+1,77		15,46000				
		(1,20+13,503+1,20)*0,32		5,09000				
		(1,20+4,30)*0,32		1,76000				
		(1,20+9,99+1,20)*0,32*2		7,93000				
80	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	64,43120	118,50	7 635,10	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
81	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23700	33 834,82	8 018,85	801-1	RTS 19/ I
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Výztuž stropu nad 1.NP. :						
		(11,75+4,40)*0,001		0,02000				
		Výztuž stropu nad 2.NP. :						
		(166,27+54,54)*0,001		0,22000				
82	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,96720	30 755,04	60 501,31	801-1	RTS 19/ I
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Strop nad 1.NP. :						
		23,71*2*1,10*4,44*0,001		0,23000				
		Strop nad 2.NP. :						
		390,90*4,44*0,001		1,74000				
83	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20	m3	17,54540	3 151,70	55 297,84	801-1	RTS 19/ I
		ŽB věnec V0 :						
		(2,956+2,96+2,97)*0,39*0,25		0,87000				
		ŽB věnec V1 :						
		0,44*0,315*41,194		5,71000				
		ŽB věnec V2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,30*0,315*17,168		1,62000				
		ŽB věnec V3 :						
		0,365*0,25*35,518		3,24000				
		ŽB věnec V3' :						
		0,50*0,25*1,074		0,13000				
		ŽB věnec V4 :						
		0,34*0,25*33,315		2,83000				
		ŽB věnec V5 :						
		0,25*0,25*10,472		0,65000				
		ŽB věnec V6 :						
		0,205*0,30*9,70		0,60000				
		ŽB věnec V7 :						
		0,205*0,250*13,47		0,69000				
		ŽB věnec V8 :						
		0,205*0,30*19,49		1,20000				
84	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	66,64300	408,50	27 223,67	801-1	RTS 19/ I
		ŽB věnec V0 :						
		(2,956+2,96+2,97)*2*0,25+0,39*0,25*2		4,64000				
		ŽB věnec V1 :						
		41,194*0,315*2		25,95000				
		Bednění drážek ve věnci V1 :						
		(0,15*2+0,20)*0,315*4		0,63000				
		ŽB věnec V2 :						
		17,168*0,315*2		10,82000				
		ŽB věnec V3 :						
		35,518*0,25*2		17,76000				
		Bednění prostupů ve věnci V3 :						
		(0,15+0,20)*2*0,25*2		0,35000				
		ŽB věnec V3' :						
		1,074*0,25*2		0,54000				
		Bednění prostupů ve věnci V3' :						
		(0,15+0,20)*2*0,25		0,18000				
		ŽB věnec V5 :						
		10,472*0,25*2		5,24000				
		Bednění prostupů ve věnci V5 :						
		(0,15+0,20)*2*0,25		0,18000				
		Bednění prostupů ve věnci V4 :						
		(0,15+0,20)*2*0,25		0,18000				
		Bednění prostupů ve věnci V7 :						
		0,20*0,25*4		0,20000				
85	417351116R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	66,64300	96,00	6 397,73	801-1	RTS 19/ I
86	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm	m	89,54000	380,00	34 025,20	801-1	RTS 19/ I
		Obezdní věnce V4 :						
		12,40+8,79+11,63+11,90+7,79+11,13		63,64000				
		Obezdní věnce V7 :						
		13,30+12,60		25,90000				
87	417351215RT3	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 289 mm	m	58,70000	412,50	24 213,75	801-1	RTS 19/ I
		Obezdní věnce V6 a V8 :						
		13,30+12,60+8,40*2+8,00*2		58,70000				
88	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,00910	36 691,49	37 025,38	801-1	RTS 19/ I
		Včetně distančních prvků.						
		ŽB věnec V0 :						
		(57,00+11,65)*0,001		0,07000				
		ŽB věnec V1+V2 :						
		(175,08+63,52)*0,001		0,24000				
		ŽB věnec V3+V3'+V4+V5 :						
		(365,51+87,62)*0,001		0,45000				
		ŽB věnec V6+V7+V8 :						
		(208,71+39,97)*0,001		0,25000				
89	41120035RABx	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 32 cm, panely PPD .../320 (8 lan/12,5 mm+4 lana/9,3 mm)	m2	81,00000	2 910,00	235 710,00		Vlastní
		5*1,2*13,5		81,00000				
90	41120035RACx	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 32 cm, panely PPD .../332 (10 lan/12,5 mm+4 lana/9,3 mm)	m2	32,40000	3 201,00	103 712,40		Vlastní
		2*1,2*13,5		32,40000				
91	41120035RAAx	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 32 cm, panely PPD .../326 (6 lan, prům. 12,5 mm+4 horní lana)	m2	11,04000	1 940,00	21 417,60		Vlastní
		1,2*9,2		11,04000				
92	41120035RAAx	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 32 cm, panely PPD .../326 (6 lan, prům. 12,5 mm+4 horní lana)	m2	119,88000	2 134,00	255 823,92		Vlastní
		10*1,2*9,99		119,88000				
Díl: 5					108 223,66			
93	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	41,00000	202,71	8 311,11	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pro komunikaci : 41,00			41,00000			
94	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	10,42000	120,00	1 250,40	822-1	RTS 19/ I
		Okapový chodník : 2,45+0,66+1,05+1,21+2,80+2,25			10,42000			
95	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	74,51000	120,00	8 941,20	822-1	RTS 19/ I
		74,51			74,51000			
96	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	41,00000	191,00	7 831,00	822-1	RTS 19/ I
		Pro komunikaci : 41,00			41,00000			
97	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	41,00000	767,00	31 447,00	822-1	RTS 19/ I
		Pro komunikaci : 41,00			41,00000			
98	573211111R00	Postřík živичní spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	41,00000	33,00	1 353,00	822-1	RTS 19/ I
		Pro komunikaci : 41,00			41,00000			
99	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	41,00000	512,46	21 010,86	822-1	RTS 19/ I
100	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	74,51000	190,00	14 156,90	822-1	RTS 19/ I
		Před prodejnou potravin : 16,41			16,41000			
		Zpevněná plocha před společenským sálem : 2,22+14,85+1,87+19,87+3,13			41,94000			
		Chodník : 8,12			8,12000			
		Schodiště : 0,93+4,64+1,33+1,14			8,04000			
101	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	75,25510	185,00	13 922,19	SPCM	RTS 19/ I
		74,51*1,01			75,26000			
Díl: 61					225 037,78			
102	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	61,19660	45,60	2 790,56	801-1	RTS 19/ I
		1.NP. : 1,30*1,45*4 1,85*1,60 0,96*2,26 0,90*1,97 1,40*2,36 1,30*1,50*4 1,30*0,90 2.NP. : 1,30*2,30*8 0,60*1,30*8 1,80*2,4			7,54000 2,96000 2,17000 1,77000 3,30000 7,80000 1,17000 23,92000 6,24000 4,32000			
103	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	11,37000	290,00	3 297,30	801-1	RTS 19/ I
		1.NP. : m.č.110 : 10,32 m.č.101 : (0,20+0,30+0,20)*1,50			10,32000 1,05000			
104	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	57,56000	215,00	12 375,40	801-4	RTS 19/ I
		1.NP. : m.č.120 : 16,47 m.č.121 : 32,89 m.č.122 : 8,20			16,47000 32,89000 8,20000			
105	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	117,51820	187,50	22 034,66	801-4	RTS 19/ I
		1.NP. : m.č.120 : (3,21+4,85)*2*2,70-1,30*1,45-0,90*2,02-0,80*2,05 m.č.121 : (6,74+4,90)*2*2,70-1,30*1,45*3-1,85*1,60-0,96*2,28 m.č.122 : (3,80+2,10)*2*2,75-0,80*2,05*2-1,30*1,45			38,18000 52,05000 27,29000			
106	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	166,53520	233,00	38 802,70	801-1	RTS 19/ I
		1.NP. pod obklady : m.č.105 : (0,60+3,95+0,60)*0,60			3,09000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.106 : 6,95+1,60-0,80*1,60		7,27000				
		m.č.108 : (2,193+0,95)*4*2,00-0,70*2,0*3		20,94000				
		m.č.109 : 8,10*2,00-0,80*2,0		14,60000				
		m.č.111 : (0,945+1,70)*2*2,00+(1,70+1,05)*2*2,00-0,70*2,0*3		17,38000				
		m.č.112 : (2,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,0		10,60000				
		2.NP. pod obklady :						
		m.č.202 : (1,854+1,335+0,90+0,115+0,90+1,685+1,854+3,15)*2,00		23,59000				
		(0,90+1,985)*2*2,00-0,70*2,0*3		7,34000				
		m.č.203 : (1,80+1,985+2,70+1,30+0,90+0,70)*2,00-0,70*2,0*4		13,17000				
		(1,075+1,90)*2*2,0-0,70*2,0		10,50000				
		(1,75+1,075)*2*2,0-0,70*2,0		9,90000				
		m.č.204 : (2,49+1,271)*2*1,60-0,70*1,60		10,92000				
		m.č.205 : (1,85+2,20)*2*2,0-0,80*2,00		14,80000				
		m.č.208 : (1,70+0,20+0,20+2,30)*0,60		2,64000				
107	612421637R00	Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	542,62650	266,00	144 338,65	801-1	RTS 19/ I
		1.NP. :						
		m.č.101 : (1,95+0,95+7,80+6,80+1,50+5,30+4,20+2,45)*2,95		91,30000				
		-1,40*2,36-0,80*2,05*6-0,70*2,05*3		-17,45000				
		m.č.102 : (4,60+3,20)*2*2,95-0,80*2,05-1,30*1,50		42,43000				
		(1,50*2+1,30)*0,36		1,55000				
		m.č.103 : (3,844+5,285+4,775+1,90+1,10+3,35)*2,95-0,80*2,05-3,70*2,60		47,90000				
		-1,30*1,50*2		-3,90000				
		(1,50*2+1,30)*0,36*2		3,10000				
		m.č.104 : (4,65+4,775)*2*2,95-3,95*2,60-3,70*2,60-0,80*2,05		34,08000				
		-1,30*1,50-1,60*0,90		-3,39000				
		(1,50*2+1,30)*0,36+(0,90*2+1,30)*0,36		2,73000				
		m.č.105 : (0,60+3,95+0,60)*2,35+(0,60+0,60+3,90)*2,95		27,15000				
		-3,95*2,60		-10,27000				
		m.č.106 : 6,95*1,30-0,80*0,40		8,72000				
		m.č.107 : (2,193+2,15)*2*2,70-0,70*2,05		22,02000				
		m.č.108 : (2,193+0,95)*4*0,70		8,80000				
		m.č.109 : 8,10*0,70		5,67000				
		m.č.110 : (2,50+4,50+2,10+3,00+0,45+1,50)*3,2-0,80*2,05		43,32000				
		m.č.111 : (0,945+1,70)*2*0,70+(1,70+1,05)*2*0,70		7,55000				
		m.č.112 : (2,10+0,90)*2*0,70+(2,10*1,97)*2*2,70-0,70*2,05*2-0,80*2,05		22,03000				
		2.NP. :						
		m.č.201 : (3,40+9,15+2,90+4,90+0,90)*3,10-0,80*2,05*2		62,60000				
		-1,80*2,435*2-0,90*2,05-0,70*2,05*2		-13,48000				
		(2,435*2+1,80)*0,285+(2,20+4,275+2,65)*1,10		11,94000				
		m.č.202 : (1,854+1,335+0,90+0,115+0,90+1,685+1,854+3,15)*0,70		8,26000				
		(0,90+1,985)*2*0,70+(0,435*2+0,60)*0,285-0,435*0,60		4,20000				
		m.č.203 : (1,80+1,985+2,70+1,30+0,90+0,70)*0,70-0,435*0,60*2		6,05000				
		(0,435*2+0,60)*0,285*2		0,84000				
		(1,075+1,90)*2,0*0,70		4,17000				
		(1,75+1,075)*2*0,70		3,96000				
		m.č.204 : (2,49+1,271)*2*0,70-0,435*0,60		5,00000				
		(0,435*2+0,60)*0,285		0,42000				
		m.č.205 : (1,85+2,20)*2*0,70-0,435*0,60		5,41000				
		(0,435*2+0,60)*0,285		0,42000				
		m.č.206 : (2,20+1,70)*2*3,10-0,90*2,05-0,60*1,30+(1,30*2+0,60)*0,285		22,47000				
		m.č.207 : (3,30+7,90+3,30)*0,65		9,43000				
		(11,90+7,79+11,10+0,15+0,80)*1,65		52,37000				
		m.č.208 : (1,70+0,20+0,20+2,30)*2,50+(1,65+2,40+1,00)*3,10		26,66000				
		-0,80*2,05-0,60*1,30*2+(1,30*2+0,60)*0,285*2		-1,38000				
108	612473186R00	Omlítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	15,15000	59,60	902,94	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.NP. :						
		2,95*3+3,2*1		12,05000				
		2.NP. :						
		3,10		3,10000				
109	619481111R00	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabičovým	m2	3,35980	147,50	495,57	801-1	RTS 19/ I
		v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omlítku)						
		(0,12+0,17+0,175)*3,70		1,72000				
		(0,12+0,175+0,12)*3,95		1,64000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				669 542,78		
110	601011188RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, ryhovaná, zrnitost 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	5,13000	319,00	1 636,47	801-1	RTS 19/ I
		5,13		5,13000				
111	601015191R00	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omlítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omlítky po jednotlivých vrstvách	m2	5,13000	41,90	214,95	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	461,21000	61,10	28 179,93	801-1	RTS 19/ I
113	602011188RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	461,21000	260,00	119 914,60	801-1	RTS 19/ I
114	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	66,99600	45,70	3 061,72	801-1	RTS 19/ I
		1,30*0,90			1,17000			
		1,30*1,50*4			7,80000			
		1,40*2,40+0,80*1,22+1,00*2,05+0,60*1,20			7,11000			
		1,30*1,45*4+1,10*2,30+1,60*1,60			12,63000			
		1,80*2,40+0,60*1,30*8			10,56000			
		1,60*2,30+1,30*2,30*7+1,30*2,40			27,73000			
115	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené,	m2	220,88000	254,00	56 103,52	801-1	RTS 19/ I
		Omítka izolační přezdivky:			49,95000			
		(0,15+9,70+3,50+0,15)*3,70						
		Vyrovnávací omítka jižní fasády přístavby:			66,00000			
		66,00						
		Omítka stěn zádveří:			9,87000			
		(2,40+1,80)*3,15-1,40*2,40						
		Vyrovnávací omítka fasády na novém zdvu stávající budovy:			66,55000			
		17,51+1,80*11,60+2,20*12,80						
		Vyrovnávací omítka po otlučeném soklu:			28,51000			
		12,80*0,80+20,30*0,90						
116	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	232,28000	24,00	5 574,72	801-1	RTS 19/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů,			30,05000			
		5,65+7,70+3,80+7,0+4,50+0,70+0,70			20,30000			
		(0,90*2+1,30)*(1,50*2+1,30)*4			16,80000			
		(1,45*2+1,30)*4			6,83000			
		2,30+2,93+1,60			72,80000			
		(1,30*2+0,60)*8+(2,30*2+1,30)*8			6,60000			
		(2,40*2+1,80)*1			6,10000			
		(2,40*2+1,30)*1			72,80000			
		10,80+4,40+10,1+3,50+4,0+10,0+14,40+10,80+0,60*8						
117	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	159,43000	36,00	5 739,48	801-1	RTS 19/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů,			26,80000			
		(0,90+1,30)*2+(1,50+1,30)*2*4			22,00000			
		(1,45+1,30)*2*4			6,83000			
		2,30+2,93+1,60			88,00000			
		(1,30+0,60)*2*8+(2,30+1,30)*2*8			8,40000			
		(2,40+1,80)*2*1			7,40000			
		(2,40+1,30)*2*1						
118	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	28,75000	38,00	1 092,50	801-1	RTS 19/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů,			13,55000			
		1,30*9+1,85			15,20000			
		0,60*8+1,30*8						
119	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní jemnozrnné, akrylátové	m2	24,38000	490,00	11 946,20	801-1	RTS 19/ I
		24,38			24,38000			
120	622461211R00	Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 10 do 20 %	m2	99,18000	220,50	21 869,19	801-4	RTS 19/ I
		umělých škrábaných,			99,18000			
		44,50+22,50+32,18						
121	622412302R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 3-4, 1 x nátěr	m2	482,38000	56,00	27 013,28	801-1	RTS 19/ I
		Penetrace fasády : 402,76			402,76000			
		Penetrace říms : 79,62			79,62000			
122	622412302R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 3-4, 1 x nátěr	m2	461,21000	68,00	31 362,28	801-1	RTS 19/ I
		Plocha fasády : 461,21			461,21000			
123	622412301R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr	m2	24,38000	48,60	1 184,87	801-1	RTS 19/ I
		Plocha soklu : 24,38			24,38000			
124	622311133RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	461,21000	640,00	295 174,40	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových listů na hranách budov.			461,21000			
		461,21						
125	622390212R00	Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	148,68667	400,00	59 474,67	801-1	RTS 19/ I
		111,515/0,75			148,68667			
						243 914,98		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
126	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	12,90900	3 394,33	43 817,41	801-1	RTS 19/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Přebetonování stropu nad 1.NP : 138,18*0,05			6,91000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přebetonování kleneb : 75*0,08		6,00000				
127	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	31,00910	2 943,70	91 467,54	801-1	RTS 19/ I
		m.č.101 : 18,45*0,08		1,46000				
		m.č.102 : 14,72*0,09		1,32000				
		m.č.103 : 21,42*0,09		1,93000				
		m.č.104 : 22,13*0,09		1,99000				
		m.č.105 : 4,84*0,09		0,44000				
		m.č.106 : 2,67*0,08		0,21000				
		m.č.107 : 4,72*0,09		0,42000				
		m.č.108 : 4,12*0,08		0,33000				
		m.č.109 : 3,79*0,08		0,30000				
		m.č.110 : 10,32*0,08		0,83000				
		m.č.111 : 3,48*0,08		0,28000				
		m.č.112 : 4,27*0,08		0,34000				
		Zabetonování podlah v místě rozvodů topení : 0,35		0,35000				
		m.č.200 : 29,37*0,10		2,94000				
		m.č.201 : 10,46*0,10		1,05000				
		m.č.202 : 7,61*0,096		0,73000				
		m.č.203 : 8,78*0,096		0,84000				
		m.č.204 : 3,16*0,096		0,30000				
		m.č.205 : 3,94*0,096		0,38000				
		m.č.206 : 3,74*0,10		0,37000				
		m.č.207 : 86,70*0,109+34,14*0,114		13,34000				
		m.č.208 : 8,32*0,10		0,83000				
128	631315511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,92340	2 862,95	2 643,65	801-1	RTS 19/ I
		m.č.100 : 5,13*0,18		0,92000				
129	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	30,93910	151,82	4 697,17	801-1	RTS 19/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
130	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,92340	101,61	93,83	801-1	RTS 19/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
131	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,08310	31 665,97	34 297,41	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		5,13*3,113*1,10*0,001		0,02000				
		(18,45+2,67+4,12+3,79+10,32+3,48+4,27)*3,113*1,10*0,001		0,16000				
		(14,72+21,42+22,13+4,84+4,72)*3,113*1,10*0,001		0,23000				
		(29,37+10,46+3,74+8,32)*3,113*1,10*0,001		0,18000				
		(7,61+8,78+3,16+3,94)*3,113*1,10*0,001		0,08000				
		120,84*3,113*1,10*0,001		0,41000				
132	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	16,76490	257,50	4 316,96	801-1	RTS 19/ I
		na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		1,30*0,45*5		2,93000				
		0,60*1,30*4		3,12000				
		1,85*0,60		1,11000				
		0,60*0,365*8		1,75000				
		1,30*0,365+1,475*0,365		1,01000				
		1,30*0,60*7		5,46000				
		1,475*0,60		0,89000				
		2,00*0,250		0,50000				
133	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	289,51000	211,00	61 086,61	801-1	RTS 19/ I
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty,						
		145,83+143,68		289,51000				
134	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm	m	32,00000	46,70	1 494,40	801-1	RTS 19/ I
		50 % zasypaní pískem a 50 % zalití asfaltem						
Díl: 64		Výplně otvorů				36 011,05		
135	641951611U00	Osazení dřev slepý rám -1m2 pěna	kus	8,00000	286,00	2 288,00		Vlastní
		8		8,00000				
136	641951721U00	Osazení dřev slepý rám -4m2 pěna	kus	19,00000	276,00	5 244,00		Vlastní
		10+9		19,00000				
137	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	26,00000	340,00	8 840,00	801-1	RTS 19/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,						
		17+9		26,00000				
138	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 10 m2	kus	4,00000	1 860,00	7 440,00	801-1	RTS 19/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,						
139	648-1 OR	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 600 mm	m	5,20000	642,00	3 338,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,30*4		5,20000				
140	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	6,10000	574,00	3 501,40	801-1	RTS 19/ I
		0,60*8+1,30		6,10000				
141	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	8,50000	630,50	5 359,25	801-1	RTS 19/ I
		1,30*5		6,50000				
		2,00		2,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				42 228,17		
142	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 3,80+0,25+0,25+2,70+3,80+5,30+5,00+0,25 2,15+2,00+2,00+3,70+3,65+1,25+0,19+5,60+1,90 8,30+8,30+1,10+0,25+24,90+8,60+0,24+0,24+0,24 5,50+5,50 Palisády : 1,60+2,50+1,30+1,60+2,90+1,10+0,12+1,50+1,00*19	m	138,58000	207,50	28 755,35	822-1	RTS 19/ I
143	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	23,00000	54,00	1 242,00	822-1	RTS 19/ I
144	91-1 OR	Chránička z plastových dělených trub DN 110 mm	m	35,00000	21,19	741,65		Vlastní
145	59217512R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá 108,96*2*1,01	kus	216,05920	28,11	6 073,42	SPCM	RTS 19/ I
146	338920025RA0x	Palisáda z beton. prvků 180x120x800 mm	kus	31,94000	169,56	5 415,75		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				75 196,60		
147	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení 150,39+88,63+106,62+110,65	m2	456,29000	58,00	26 464,82	800-3	RTS 19/ I
148	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení 456,29*2	m2	912,58000	18,00	16 426,44	800-3	RTS 19/ I
149	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	456,29000	34,00	15 513,86	800-3	RTS 19/ I
150	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	456,29000	13,40	6 114,29	800-3	RTS 19/ I
151	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	912,58000	7,70	7 026,87	800-3	RTS 19/ I
152	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	456,29000	8,00	3 650,32	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				58 234,85		
153	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zarmetování a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m 177,62+196,22	m2	373,84000	65,00	24 299,60	801-1	RTS 19/ I
154	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k vyztužení před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání Patní plechy v základech : 2	kus	2,00000	514,00	1 028,00	801-1	RTS 19/ I
155	9-1 OR	Skleněná stříška nad vstupem do 2.NP. 3,60x1,50 m	soubor	1,00000	32 907,25	32 907,25		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 874,00		
156	725291136R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	ks	2,00000	937,00	1 874,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				143 049,79		
157	9-11 OR	Sklopné zrcadlo na stěnu - WC pro tělesné postiže	ks	2,00000	3 890,00	7 780,00		Vlastní
158	9-2 OR	Skleněná stříška nad vstupem do sálu 2,80x1,50 m	soubor	1,00000	23 983,25	23 983,25		Vlastní
159	9-3 OR	Skleněná stříška nad vstupem do obchodu 2,40x7,10	soubor	1,00000	62 565,00	62 565,00		Vlastní
160	55149033R	koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l; nástěnný	kus	14,00000	1 980,00	27 720,00	SPCM	RTS 19/ I
161	615290319R	zrcadlo materiál rámu dřevo; provedení bílé; š = 580 mm; h = 760,0 mm; tl = 20 mm	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00	SPCM	RTS 19/ I
162	9-6 OR	Zásobník na tekuté mýdlo - dle výběru investora	ks	7,00000	510,22	3 571,54		Vlastní
163	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	7,00000	1 290,00	9 030,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 090,00		
164	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	32,00000	169,00	5 408,00	800-721	RTS 19/ I
165	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	kus	2,00000	638,00	1 276,00	800-721	RTS 19/ I
166	725291132R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	kus	2,00000	703,00	1 406,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				553,00		
167	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	15,80	553,00		RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 343,28		
168	13285300R	ocel betonářská žebírková tyč 10S05; d = 12,0 mm Kotvení pat. plechu do betonu tyč R12, dl. 0,75 m : 2,68*4*2*1,02*0,001	t	0,02190	28 400,00	621,96	SPCM	RTS 19/ I
				0,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,03920	18 400,90	721,32	SPCM	RTS 19/ I
		Patní plech 500x490 mm : 19,24*2*1,02*0,001		0,04000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				146 657,13		
170	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	104,52600	290,00	30 312,54		Vlastní
		Objekt obecního úřadu :						
		(11,60+7,50+13,40+2,60+1,30+6,00)*0,60*1,50		38,16000				
		11,00*0,50*3,30		18,15000				
		(3,30+1,30)*0,50*6		13,80000				
		5,00*0,20*3,30		3,30000				
		2,80*0,30*3,30		2,77000				
		1,40*1,20*0,80		1,34000				
		Sousední objekt :						
		(5,0+4,00)*2*0,30*5		27,00000				
171	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,02100	1 790,00	23 307,59	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		(3,50+2,00)*0,70*0,80		3,08000				
		(5,0+4,00)*2*0,50*0,80		7,20000				
		3,90*0,40*0,80		1,25000				
		(1,70+2,13*1,70)*0,30*0,80		1,28000				
		0,30*0,30*0,80*3		0,22000				
172	963065711R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání zábradlí dřevěného,	m	3,40000	152,00	516,80	821-1	RTS 19/ I
		1,70*2		3,40000				
173	962031132R00	Bourání příček	m2	4,50000	94,00	423,00	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Objekt obecního úřadu :						
		1,80*2,50		4,50000				
174	962031133R00	Bourání příček	m2	14,14000	120,00	1 696,80	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Objekt obecního úřadu :						
		(1,20+2,40)*2,40		8,64000				
		2,20*2,50		5,50000				
175	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,39150	968,00	3 282,97	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		0,82*0,44*4,70*2		3,39000				
176	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	1,72000	2 545,00	4 377,40	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,20*4,30*2,00		1,72000				
177	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	2,28060	3 890,00	8 871,53	801-3	RTS 19/ I
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		11,50*0,14		1,61000				
		4,79*0,14		0,67000				
178	963023711R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, jednostranně obličných, rovných nebo kosých,	m	10,00000	455,00	4 550,00	801-3	RTS 19/ I
		1,00*10		10,00000				
179	963023712R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, oboustranně obličných, rovných nebo kosých,	m	2,70000	648,00	1 749,60	801-3	RTS 19/ I
		0,90*3		2,70000				
180	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	40,00000	80,00	3 200,00	801-3	RTS 19/ I
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
181	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2	m2	80,90000	49,20	3 980,28	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,						
182	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,89700	1 820,00	23 472,54	801-3	RTS 19/ I
		Bourání podlah v místě rozvodů topení : 0,35						
		(2,15+1,61+13,50)*2*0,10		0,35000				
		(1,74+1,89+5,04+7,17)*0,10		3,45000				
		14,50*0,10*2		1,58000				
		Bourání betonové zámkové dlažby před vstupem do OÚ :						
		30,74*0,15		2,90000				
				4,61000				
183	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,64700	41,40	440,79	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		(1,89+1,74+5,04+7,17+2,15+17,50)*0,30		10,64700				
184	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,71700	407,50	292,18	801-3	RTS 19/ I
		7,17*0,10		0,72000				
185	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	19,24050	340,50	6 551,39	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,99+17,10+35,46)*0,15 80,90*0,12		9,53000 9,71000				
186	966054121R00	Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 500 mm 11,60+5,50+1,80+3,40+13,20+8,80	m	44,30000	350,00	15 505,00	801-3	RTS 19/ I
187	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2 s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,	m2	13,00000	373,00	4 849,00	801-3	RTS 19/ I
188	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	29,00000	19,50	565,50	801-3	RTS 19/ I
189	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	12,00000	16,20	194,40	801-3	RTS 19/ I
190	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	29,20	58,40	801-3	RTS 19/ I
191	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	15,00000	192,00	2 880,00	801-3	RTS 19/ I
192	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	18,91000	231,50	4 377,67	801-3	RTS 19/ I
193	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	5,50000	218,50	1 201,75	801-3	RTS 19/ I
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot		20 565,80				
194	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	0,20000	304,50	60,90	801-3	RTS 19/ I
195	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,26000	2 065,00	2 601,90	801-3	RTS 19/ I
196	974031165R00	Vysekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	14,00000	251,50	3 521,00	801-3	RTS 19/ I
197	974031165R00	Vysekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	12,00000	251,50	3 018,00	801-3	RTS 19/ I
198	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % 35,46+17,10+10,99+7,17+5,04	m2	75,76000	150,00	11 364,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí		3 627,00				
199	978059631R00	Odeakání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	26,00000	139,50	3 627,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Přesun hmot		212 365,57				
200	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	856,31280	248,00	212 365,57	801-1	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě		148 206,51				
201	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 1.NP.: 146,01*1,10 2.NP.: (7,61+8,78+3,16+3,94)*1,10 Střeška: (138,00+144,04)*1,10	m2	496,69400	20,52	10 192,16	800-711	RTS 19/ I
202	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP (4,30*1,85+15,00*3,70)*1,25 24,30*0,40*1,25 (1,85+1,70+0,90+0,10+0,90+1,35+1,85+3,175)*0,50*1,25 (0,90+1,985)*2*0,50*1,25 (1,075+1,90)*2*0,50*1,25 (2,70+1,98+1,82+0,75+0,93+1,30)*0,50*1,25 (1,75+0,90)*2*0,50*1,25 (1,271+2,490)*2*0,50*1,25 (1,85+2,20)*2*0,50*1,25	m2	125,18560	22,08	2 764,10	800-711	RTS 19/ I
203	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů (9,70+3,50+0,50)*3,70 4,50*1,85 (7,70+23,00+8,90+12,90)*1,00	m2	111,51500	19,91	2 220,26	800-711	RTS 19/ I
204	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 1.NP.: 146,01 2.NP.: 7,61+8,78+3,16+3,94 Střeška: 138,00+144,04	m2	451,54000	83,05	37 500,40	800-711	RTS 19/ I
205	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, (4,30*1,85+15,00*3,70) 24,30*0,40 (1,85+1,70+0,90+0,10+0,90+1,35+1,85+3,175)*0,50 (0,90+1,985)*2*0,50 (1,075+1,90)*2*0,50 (2,70+1,98+1,82+0,75+0,93+1,30)*0,50	m2	100,14850	95,17	9 531,13	800-711	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,75+0,90)*2*0,50		2,65000				
		(1,271+2,490)*2*0,50		3,76000				
		(1,85+2,20)*2*0,50		4,05000				
206	28323115R	folie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m ² ; HDPE	m ²	125,18560	85,64	10 745,93	SPCM	RTS 19/I
		100,1485*1,25		125,19000				
207	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm	m ²	621,87960	116,12	72 212,66	SPCM	RTS 19/I
		100,1485*1,25		125,19000				
		451,54*1,10		496,69000				
208	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	3,35849	905,13	3 039,87	800-711	RTS 19/I
		50 m vodorovně měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				165 818,58		
209	712372111RT3	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m ² , pro tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky folie, tloušťky 1,5 mm	m ²	302,39000	548,36	165 818,58	800-711	RTS 19/I
		142,17+160,22		302,39000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 181,50		
210	764321391R00	Oplechování z hliníkového plechu montáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem	m	2,00000	273,00	546,00	800-764	RTS 19/I
211	764333340R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm	m	13,00000	433,50	5 635,50	800-764	RTS 19/I
Díl: 712		Povlakové krytiny				19 817,10		
212	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m ²	302,39000	33,80	10 220,78	800-711	RTS 19/I
213	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	362,86800	24,36	8 839,46	SPCM	RTS 19/I
		302,39*1,20		362,87000				
214	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,77412	977,70	756,86	800-711	RTS 19/I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				690 064,02		
215	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m ²	40,00000	22,60	904,00	800-713	RTS 19/I
		Dilatace v podlaží podél stěn : 40,00		40,00000				
216	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m ²	311,15000	25,40	7 903,21	800-713	RTS 19/I
		1.NP. :						
		18,45+2,67+4,12+3,79+10,32+3,48+4,27		47,10000				
		14,72+21,42+22,13+4,84+4,72		67,83000				
		2.NP. :						
		29,37+10,46+3,74+8,32+7,61+8,78+3,16+3,94+86,70+34,14		196,22000				
217	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m ²	114,71970	166,50	19 100,83	800-713	RTS 19/I
		Zateplení základu :						
		(9,70+3,50+0,50)*3,70		50,69000				
		4,50*1,85		8,33000				
		(7,70+23,00+8,90+12,90)*1,00		52,50000				
		Zateplení nik rozvaděčů :						
		0,79*1,215+0,79*0,33*2+1,215*0,33*2		2,28000				
		0,72*0,78+0,78*0,12*2+0,72*0,12*2		0,92000				
218	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m ²	24,44050	166,50	4 069,34	800-713	RTS 19/I
		Dilatace mezi příčkami a stropem :						
		(3,30+4,30)*0,175		1,33000				
		(7,00+4,80+4,80+1,20+6,20)*0,175		4,20000				
		2,40*0,30		0,72000				
		(1,50+2,20+2,20+2,20)*0,115		0,93000				
		(3,30+5,0+2,90)*0,175		1,96000				
		(0,90+3,20+3,90+1,90+1,20+3,50+2,30+0,70+2,20)*0,115		2,28000				
		(11,60+2,40)*0,25		3,50000				
		Izolace věnce V1' a stropu : 0,69*13,80		9,52000				
219	713131152R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m ² , na cihly plné	m ²	596,99000	209,00	124 770,91	800-713	RTS 19/I
		482,38+114,61		596,99000				
220	713132111R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce přebroušení izolantu	m ²	596,99000	32,10	19 163,38	800-713	RTS 19/I
221	713133112R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m	77,45000	113,50	8 790,58	800-713	RTS 19/I
		23,00+2,60+2,60+13,00+8,20+5,50+3,50+9,00		77,45000				
222	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš desky, na lepidlo	m ²	604,78000	45,00	27 215,10	800-713	RTS 19/I
		302,39*2		604,78000				
223	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	61,68756	1 470,00	90 680,71	SPCM	RTS 19/I
		604,78*0,1*1,02		61,68756				
224	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m ² K/W; U = 1,790 W/m ² K; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ²	116,90220	29,00	3 390,16	SPCM	RTS 19/I
		114,61*1,02		116,90000				
225	28375951.AR	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,330 m ² K/W; U = 0,300 W/m ² K; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ²	492,02760	172,00	84 628,75	SPCM	RTS 19/I
		482,38*1,02		492,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sediště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	28376202R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,650 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	68,00000	93,00	6 324,00	SPCM	RTS 12/ I
		40,00/0,60*1,02		68,00000				
227	28376204R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	25,36140	129,00	3 271,62	SPCM	RTS 12/ I
		14,9185/0,60*1,02		25,36000				
228	28376208R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	397,62660	260,00	103 382,92	SPCM	RTS 12/ I
		(((18,45+2,67+4,12+3,79+10,32+3,48+4,27)*2)/(1,20*0,5))*1,02		160,14000				
		(((14,72+21,42+22,13+4,084+4,72)*2)/(1,20*0,50))*1,02		228,05000				
		9,25*1,02		9,44000				
229	28376210R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	294,78000	69,00	20 339,82	SPCM	RTS 12/ I
		(86,70*2)/0,60*1,02		294,78000				
230	28376214R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	105,87600	162,00	17 151,91	SPCM	RTS 12/ I
		(31,14*2)/0,60*1,02		105,88000				
231	28376216R	deska izolační střešní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,300 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	256,29200	323,00	82 782,32	SPCM	RTS 12/ I
		(29,37+10,46+3,74+8,32+7,61+8,78+3,16+3,94)*2/0,6*1,02		256,29000				
232	28376382.AR	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	151,66040	220,00	33 365,29	SPCM	RTS 19/ I
		(111,515/0,75)*1,02		151,66040				
233	55392759R	lišta soklová; pro desky tl. 120 mm; materiál Al	m	77,45000	55,00	4 259,75	SPCM	RTS 19/ I
234	3117323615R	hmoždinka talířová; použití: určena pro mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, dlaždice, pórabeton; mat. hmoždinky-polyamid, rozpěrný trn ocel s organickým povlakem; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr 50x195 mm; max. tloušťka skladby beton a lehčený beton 165 mm, pórabeton 130 mm; min.kotevní hloubka pro pórabeton 65mm, pro beton 30mm	kus	3 650,00000	6,25	22 812,50	SPCM	RTS 19/ I
235	63150871R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	0,94000	96,00	90,24	SPCM	RTS 19/ I
		Zateplení nik rozvaděčů :						
		(0,72*0,78+0,78*0,12*2+0,72*0,12*2)*1,02		0,94000				
236	63150878R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	2,32880	314,00	731,24	SPCM	RTS 19/ I
		Zateplení nik rozvaděčů :						
		(0,79*1,215+0,79*0,33*2+1,215*0,33*2)*1,02		2,33000				
237	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	6,06319	814,00	4 935,44	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				67 958,47		
238	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny	m2	5,40000	42,20	227,88	800-762	RTS 19/ I
239	762213811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m	m	2,50000	306,00	765,00	800-762	RTS 19/ I
240	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	474,00000	66,30	31 426,20	800-762	RTS 19/ I
		11,30+8,40+13,0+2,80+2,00+5,50		43,00000				
		156,0+130+15,00+70		371,00000				
		Sousední objekt :						
		60		60,00000				
241	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	60,20000	79,70	4 797,94	800-762	RTS 19/ I
		8,20*3+3,30*4+11,20*2		60,20000				
242	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	4,50000	41,90	188,55	800-762	RTS 19/ I
243	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	207,00000	23,30	4 823,10	800-762	RTS 19/ I
		165,00		165,00000				
		Sousední objekt : 42,00		42,00000				
244	762522812R00	Demontáž podlah z polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	63,55000	109,50	6 958,73	800-762	RTS 19/ I
		35,46+17,10+10,99		63,55000				
245	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	80,90000	37,30	3 017,57	800-762	RTS 19/ I
246	762822820R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	180,00000	62,20	11 196,00	800-762	RTS 19/ I
247	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	85,00000	52,90	4 496,50	800-762	RTS 19/ I
248	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,04326	1 410,00	61,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				93 464,78		
249	764233430R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdi na plochých střeších včetně rohů, spojů, listů a dilatací, rš 330 mm,	m	11,70000	741,00	8 669,70	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	764251405R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 400 mm 11,20+14,70	m	25,90000	654,00	16 938,60	800-764	RTS 19/ I
251	764259433R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 500 x 700 mm	kus	2,00000	2 080,00	4 160,00	800-764	RTS 19/ I
252	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 12,80+9,90+14,80+4,7+1,85+5,80 5,00 Sousední objekt : 10,00	m	64,65000	44,90	2 902,79	800-764	RTS 19/ I
253	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° 5 Sousední objekt : 2	kus	7,00000	59,90	419,30	800-764	RTS 19/ I
254	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 0,60+1,40*4+1,90 0,65+1,25*2+1,30+1,85*2+1,20 0,65 Sousední objekt : 1,50	m	19,60000	52,00	1 019,20	800-764	RTS 19/ I
255	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 25,00+6,00 Sousední objekt : 7,0	m	38,00000	32,50	1 235,00	800-764	RTS 19/ I
256	764510440R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm 1,35*9+1,90 0,65*8+1,35*8	m	30,05000	626,00	18 811,30	800-764	RTS 19/ I
257	764551402R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 100 mm	m	18,00000	708,00	12 744,00	800-764	RTS 19/ I
258	764322350R00	Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 mm (14,70+10,30)*2 0,75+11,150+13,80+11,04+4,25	m	90,99000	282,00	25 659,18	800-764	RTS 19/ I
259	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,46831	1 934,00	905,71	800-764	RTS 19/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé					8 287,50			
260	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí 165,00 Sousední objekt : 42,00	m2	207,00000	40,00	8 280,00	800-765	RTS 19/ I
261	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,04200	178,50	7,50	801-3	RTS 19/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					1 158 677,86			
262	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí přes 1,5 m2 M.č.207 : (15,344+7,79)*2,435 (2,30*2+1,30)*0,29+(2,30*2+1,30)*0,42*8 M.č.201 : (2,70+4,30+2,30)*2,00	m2	96,46630	194,00	18 714,46	800-766	RTS 19/ I
263	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	300,00000	85,00	25 500,00	800-766	RTS 19/ I
264	766495100R00	Ostatní montáž obložení zhotovení otvorů pro instalační dvířka přes 0,25 do 0,90 m2 Dvířka v obložení kryjící elektrické zásuvky : 0,20*0,20*11	m2	0,44000	584,00	256,96	800-766	RTS 19/ I
265	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1800 do 2100 mm mm V m.č.105 : 2 V m.č.208 : 3	kus	5,00000	2 460,00	12 300,00	800-766	RTS 19/ I
266	611-1 OR	Obložení - dýhované panely, orientačně 77,8663*1,04 18,60*1,04	m2	100,32500	1 740,00	174 565,50		Vlastní
267	766 24 OR	Dřevěné vnitřní dveře 16T + obložková zárubeň	ks	1,00000	6 804,00	6 804,00		Vlastní
268	766-1 OR	Dvířka v obložení pro krytí el. zásuvek,20x20 cm	ks	11,00000	117,00	1 287,00		Vlastní
269	766-10 OR	Plastové vstupní dveře 01P+bezpečnostní fólie	ks	1,00000	35 245,00	35 245,00		Vlastní
270	766-11 OR	Plastové vstupní dveře 02P+bezpečnostní fólie+madl	ks	1,00000	25 100,00	25 100,00		Vlastní
271	766-12 OR	Plastová shrnovací stěna 03P+04P	ks	2,00000	10 569,00	21 138,00		Vlastní
272	766-13 OR	Plastové vchodové dveře 05P+bezpečnostní fólie+mad	ks	1,00000	39 029,00	39 029,00		Vlastní
273	766-14 OR	Plastové vchodové dveře 06P+bezpečnostní fólie	ks	1,00000	34 462,00	34 462,00		Vlastní
274	766-15 OR	Dřevěné vnitřní dveře 07T + obložková zárubeň	ks	3,00000	8 410,87	25 232,61		Vlastní
275	766-16 OR	Dřevěné vnitřní dveře 07T + obložková zárubeň	ks	4,00000	7 362,30	29 449,20		Vlastní
276	766-17 OR	Dřevěné vnitřní dveře 09T + obložková zárubeň	ks	8,00000	6 804,55	54 436,40		Vlastní
277	766-18 OR	Dřevěné vnitřní dveře 10T + obložková zárubeň	ks	1,00000	6 804,00	6 804,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
278	766-19 OR	Dřevěné vnitřní dveře 11T + obložková zárubeň	ks	1,00000	6 804,00	6 804,00		Vlastní
279	766-2 OR	Montáž a dodávka plastového okna 20/P	ks	4,00000	8 281,00	33 124,00		Vlastní
280	766-20 OR	Dřevěné vchodové dveře 12 T s požární odolností EW	ks	1,00000	9 409,00	9 409,00		Vlastní
281	766-21 OR	Dřevěné vnitřní dveře 13T + ocelová zárubeň	ks	1,00000	4 238,00	4 238,00		Vlastní
282	766-22 OR	Dřevěné vnitřní dveře 14T + ocelová zárubeň	ks	2,00000	4 238,00	8 476,00		Vlastní
283	766-23 OR	Dřevěné vnitřní dveře 15T + ocelová zárubeň	ks	3,00000	4 238,00	12 714,00		Vlastní
284	766-25 OR	Dřevěné vnitřní dveře 17T + obložková zárubeň,	ks	1,00000	25 935,00	25 935,00		Vlastní
285	766-26 OR	Střešní výkež na plochou střechu se zabudov. schody	ks	1,00000	30 409,00	30 409,00		Vlastní
286	766-29 OR	Dřevěný pult u šatny, dodávka a montáž	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
287	766-3 OR	Montáž a dodávka plastového okna 21/P	ks	4,00000	8 107,00	32 428,00		Vlastní
288	766-30 OR	Kancelářský stůl-dle výběru investora	ks	5,00000	4 850,00	24 250,00		Vlastní
289	766-31 OR	Kancelářská židle-dle výběru investora	ks	4,00000	3 120,00	12 480,00		Vlastní
290	766-32 OR	Konferenční židle-dle výběru investora	ks	65,00000	1 050,00	68 250,00		Vlastní
		m.č.104 : 10		10,00000				
		m.č.207 : 55		55,00000				
291	766-33 OR	Stoly do m.č. 104 a 207 - dle výběru investora	ks	15,00000	5 900,00	88 500,00		Vlastní
292	766-34 OR	Regál do m.č.102 - dle výběru investora	ks	6,00000	3 200,00	19 200,00		Vlastní
293	766-35 OR	Skrín kancelářská - dle výběru investora	ks	2,00000	5 820,00	11 640,00		Vlastní
294	766-4 OR	Montáž a dodávka výkřadce 22/P	ks	1,00000	7 470,00	7 470,00		Vlastní
295	766-5 OR	Montáž a dodávka plastového okna 23/P	ks	1,00000	6 308,15	6 308,15		Vlastní
296	766-6 OR	Montáž a dodávka plastového okna 24/P	ks	6,00000	4 574,00	27 444,00		Vlastní
297	766-7 OR	Montáž a dodávka plastového okna 24/P, Rw=42 dB	ks	2,00000	6 513,55	13 027,10		Vlastní
298	766-8 OR	Montáž a dodávka plastového okna 25/P, Rw=42 dB	ks	8,00000	13 338,00	106 704,00		Vlastní
299	766-9 OR	Montáž a dodávka dřevěného podávacího okna 26/T	1	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
300	60517103R	lat jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	0,72000	7 200,00	5 184,00	SPCM	RTS 19/ I
301	766-27 OR	Kuchyňská linka + spotřebiče do m.č. 105 orientačn	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
302	766-28 OR	Vybavení m.č.208 nábytkem+spotřebiče, orientačně	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
303	998766101R00	Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	5,08098	858,00	4 359,48	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
304	767161130R00	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	12,80000	141,00	1 804,80	800-767	RTS 19/ I
305	553-1 OR	Nerezové zábradlí před okna sálu	ks	8,00000	871,00	6 968,00		Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové						
306	776973416R00	Čistící zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilií vložkou, tloušťky 16 mm	m2	2,88000	6 100,00	17 568,00	800-775	RTS 19/ I
		1.NP.: 1,50*0,90						
		2.NP.: 1,70*0,90						
						1,35000		
						1,53000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
307	767-1 OR	Ocelové zábradlí podél venkovních schodišť	soubor	1,00000	50 426,00	50 426,00		Vlastní
308	767-3 OR	šatnový věšák , dodávka a montáž	ks	4,00000	960,00	3 840,00		Vlastní
309	998767101R00	Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,84202	1 281,00	2 359,63	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
310	771471012R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 150 x 75 mm, na výšku 75 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	103,95000	117,00	12 162,15	800-771	RTS 19/ I
		m.č.100 : 2,50+0,15+0,15+0,15+0,15+0,55+0,70+0,70+1,00				6,05000		
		m.č.101 : 0,15+0,30+1,00+1,80+0,20+1,65+3,30+0,50+0,15+1,40+1,10+0,30				11,85000		
		2,80+0,50+2,40+0,15				5,85000		
		m.č.110 : 0,15+2,60+4,50+2,10+3,00+0,40+0,50				13,25000		
		m.č.120 : 0,20+0,65+0,45+0,90+0,45+2,10+3,20+3,90+0,20+0,20+0,10+3,20				15,55000		
		m.č.121 : 6,70+0,50+3,30				10,50000		
		m.č.200 : 1,00+4,20+1,40+0,70+0,30+0,10+0,90+1,90+0,70+0,90+1,50+0,30				13,90000		
		m.č.201 : 2,30+4,20+2,70				9,20000		
		m.č.206 : 2,20+0,10+0,70+2,20+1,70				6,90000		
		m.č.208 : 1,80+0,80+2,45+3,40+2,45				10,90000		
311	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	103,95000	70,00	7 276,50	800-771	RTS 19/ I
312	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	154,72700	486,00	75 197,32	800-771	RTS 19/ I
		1.NP.:						
		5,13+18,45+2,67+4,12+3,79+10,32+3,48+4,27+16,47				68,70000		
		Oprava dlažby v prodejně : 10,647				10,65000		
		2.NP.:						
		29,37+10,46+3,74+8,32				51,89000		
		7,61+8,78+3,16+3,94				23,49000		
313	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	29,17000	14,90	434,63	800-771	RTS 19/ I
		2,67+4,12+3,79+3,48+4,27+3,16+3,94+3,74				29,17000		
314	597642032R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	5,23260	280,00	1 465,13	SPCM	RTS 19/ I
		5,13*1,02				5,23260		
315	597623123R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva tmavě zelená; mat; PEI 4	m2	152,58890	256,00	39 062,76	SPCM	RTS 19/ I
		1.NP.:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sediště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(18,45+2,67+4,12+3,79+10,32+3,48+4,27+16,47)*1,02		64,84140				
		Oprava dlažby v prodejně : 10,647*1,02		10,85994				
		2.NP. :						
		(29,37+10,46+3,74+8,32)*1,02		52,92780				
		(7,61+8,78+3,16+3,94)*1,02		23,95980				
316	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	3,64450	592,00	2 157,54	800-771	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				178 652,40		
317	775511000R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla),	m2	125,03900	500,00	62 519,50	800-775	RTS 19/ I
		do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olistování stěn dřevěnou lištou						
		Parapety u oken sálu : 1,30*0,29+1,30*0,42*7		4,19900				
		podlaha : 120,84		120,84000				
318	775542000R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplnkové práce položení podložky pod lamelové podlahy	m2	120,84000	28,70	3 468,11	800-775	RTS 19/ I
		120,84		120,84000				
319	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubě+střední+jemné	m2	125,03900	215,00	26 883,39	800-775	RTS 19/ I
		120,84+4,199		125,04000				
320	61192148.AR	dílec podlahový vlys; š = 60,0 mm; l = 300,0 mm; tl. 21,5 mm; javor; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob	m2	130,04060	620,00	80 625,17	SPCM	RTS 15/ I
		120,84*1,04		125,67000				
		4,199*1,04		4,37000				
321	28375310.AR	podložka pod podlahu izolační; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	110,00000	24,80	2 728,00	SPCM	RTS 19/ I
322	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	2,21554	1 096,00	2 428,23	800-775	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 155,36		
323	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	10,67000	110,00	1 173,70	800-775	RTS 19/ I
		1,10+3,75+2,02+0,17+0,39+0,39+2,70+0,15		10,67000				
324	776511000R00	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci z pásů	m2	8,20000	80,00	656,00	800-775	RTS 19/ I
325	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	36,26000	3,70	134,16	800-775	RTS 19/ I
		8,20+10,96+17,10		36,26000				
326	27252079R	podlahovina pryžová dezén kladivkový; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 400,0 mm; tl. 3,00 mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh	m2	8,36400	340,00	2 843,76	SPCM	RTS 19/ I
		8,20*1,02		8,36000				
327	28341111R	soklík PVC	m	10,67000	25,00	266,75	SPCM	RTS 16/ I
		1,10+3,75+2,02+0,17+0,39+0,39+2,70+0,15		10,67000				
328	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,05785	1 400,00	80,99	800-775	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				120 751,12		
329	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	6,00000	64,50	387,00	800-771	RTS 19/ I
		2,0*3		6,00000				
330	781210121R00	Obkládání stěn z obkládaček pórovinových do tmele velikosti do 150 x 150 mm	m2	166,53520	464,00	77 272,33	800-771	RTS 19/ I
		do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,						
		1.NP. pod obklady :						
		m.č.105 : (0,60+3,95+0,60)*0,60		3,09000				
		m.č.106 : 6,95+1,60-0,80*1,60		7,27000				
		m.č.108 : (2,193+0,95)*4*2,00-0,70*2,0*3		20,94000				
		m.č.109 : 8,10*2,00-0,80*2,0		14,60000				
		m.č.111 : (0,945+1,70)*2*2,00+(1,70+1,05)*2*2,00-0,70*2,0*3		17,38000				
		m.č.112 : (2,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,0		10,60000				
		2.NP. pod obklady :						
		m.č.202 : (1,854+1,335+0,90+0,115+0,90+1,685+1,854+3,15)*2,00		23,59000				
		(0,90+1,985)*2*2,00-0,70*2,0*3		7,34000				
		m.č.203 : (1,80+1,985+2,70+1,30+0,90+0,70)*2,00-0,70*2,0*4		13,17000				
		(1,075+1,90)*2,0*2,0-0,70*2,0		10,50000				
		(1,75+1,075)*2*2,0-0,70*2,0		9,90000				
		m.č.204 : (2,49+1,271)*2*1,60-0,70*1,60		10,92000				
		m.č.205 : (1,85+2,20)*2*2,0-0,80*2,0		14,60000				
		m.č.208 : (1,70+0,20+0,20+2,30)*0,60		2,64000				
331	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	166,53520	42,00	6 994,48	800-771	RTS 19/ I
		1.NP. pod obklady :						
		m.č.105 : (0,60+3,95+0,60)*0,60		3,09000				
		m.č.106 : 6,95+1,60-0,80*1,60		7,27000				
		m.č.108 : (2,193+0,95)*4*2,00-0,70*2,0*3		20,94000				
		m.č.109 : 8,10*2,00-0,80*2,0		14,60000				
		m.č.111 : (0,945+1,70)*2*2,00+(1,70+1,05)*2*2,00-0,70*2,0*3		17,38000				
		m.č.112 : (2,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,0		10,60000				
		2.NP. pod obklady :						
		m.č.202 : (1,854+1,335+0,90+0,115+0,90+1,685+1,854+3,15)*2,00		23,58600				
		(0,90+1,985)*2*2,00-0,70*2,0*3		7,34000				
		m.č.203 : (1,80+1,985+2,70+1,30+0,90+0,70)*2,00-0,70*2,0*4		13,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,075+1,90)*2,0*2,0-0,70*2,0		10,50000				
		(1,75+1,075)*2*2,0-0,70*2,00		9,90000				
		m.č.204 : (2,49+1,271)*2*1,60-0,70*1,60		10,91520				
		m.č.205 : (1,85+2,20)*2*2,0-0,80*2,00		14,60000				
		m.č.208 : (1,70+0,20+0,20+2,30)*0,60		2,64000				
332	781419706RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	98,00000	34,50	3 381,00	800-771	RTS 19/ I
		2,0*49		98,00000				
333	597813526R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světlé zelená; mat	m2	169,86590	186,00	31 595,06	SPCM	RTS 19/ I
		166,5352*1,02		169,86590				
334	59760100.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm	m	6,00000	9,70	58,20	SPCM	RTS 14/ I
335	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,79569	592,00	1 063,05	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				44 929,02		
336	783112510R00	Nátěry ocelových konstrukcí olejové konstrukcí těžkých "A", dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	60,00000	133,00	7 980,00	800-783	RTS 19/ I
337	783681003R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 2x nátěr , 1x broušení	m2	125,03900	295,50	36 949,02	800-783	RTS 19/ I
		120,84+4,199		125,04000				
Díl: 784		Malby				54 943,06		
338	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	729,07470	16,80	12 248,45	800-784	RTS 19/ I
		11,37+57,56+117,5182+542,6265		729,07000				
339	784195422R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	729,07470	58,56	42 694,61	800-784	RTS 19/ I
Díl: 786		Čalounické úpravy				6 751,03		
340	786621121R00	Žaluzie lam.oken zdvojit.otev.kovových, Rolcolor 25	m2	12,41500	170,00	2 110,55		Vlastní
		m.č.102 : 1,30*1,50		1,95000				
		m.č.103 : 1,30*1,50*2		3,90000				
		m.č.104 : 1,3*1,5+1,3*0,9		3,12000				
		m.č.122 : 1,30*1,45		1,89000				
		m.č.208 : 0,60*1,30*2		1,56000				
341	786-1 OR	Žaluzie látkové vertikální	m2	27,08550	170,00	4 604,54		Vlastní
		m.č.207 : 1,30*2,30*8+1,30*2,435		27,09000				
342	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	t	0,05142	699,00	35,94		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				330 710,42		
343	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	255,55245	43,10	11 014,31	822-1	RTS 19/ I
344	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	255,55245	10,80	2 759,97	822-1	RTS 19/ I
345	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	255,55245	10,20	2 606,63	800-6	RTS 19/ I
346	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	255,55245	1 230,00	314 329,51	801-3	RTS 19/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				255 000,00		
347	904	Příplatek za ztížené podmínky	soubor	1,00000	3 290,32	3 290,32		Vlastní
348	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	3 290,32	3 290,32		Vlastní
349	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	11 516,13	11 516,13		Vlastní
350	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	19 741,94	19 741,94		Vlastní
351	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 774,19	42 774,19		RTS 19/ I
352	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 290,32	3 290,32		RTS 19/ I
353	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	118 451,61	118 451,61		RTS 19/ I
354	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	19 741,94	19 741,94		RTS 19/ I
355	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	32 903,23	32 903,23		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
356	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
Díl: M21		Elektromontáže				791 529,33		
357	210XXX	SO01 Bva Zařízení silnoproudé elektrotechniky viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00000	614 010,00	614 010,00		Vlastní
		Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.						
358	210 xxx 2	Slaboproudé rozvody viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00000	177 519,33	177 519,33		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				280 492,76		
359	728 xxx	Vzduchotechnika - viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00000	280 492,76	280 492,76		Vlastní
Celkem						9 422 070,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE
R:	1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
						96 481,94		
Díl: 1		Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Parkoviště : 66,85*0,25 Popelnice : 5,27*0,25 Poštovní schránky : 0,40*0,40*0,25*3	m3	18,15000	75,50	1 370,33	800-1	RTS 19/I
2	131201201R00	Hloubení zapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Parkoviště : 66,85*0,260 Poštovní schránky : 0,40*0,40*0,55*3 Výkopání kabelu vef.osvětlení : 28*0,60*0,30 Pro základové patky příslušek : 0,30*0,30*0,68*4	m3	22,92980	934,00	21 416,43	800-1	RTS 19/I
3	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za leptavost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	22,92980	13,00	298,09	823-1	RTS 19/I
4	162406111R00	Vodorovné přemístění výkopu zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 1000 do 2000 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Parkoviště : 66,85*0,25 Popelnice : 5,27*0,25	m3	18,03000	170,00	3 065,10	823-2	RTS 19/I
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,92980	176,00	4 035,64	800-1	RTS 19/I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	40,95980	256,00	10 485,71	800-1	RTS 19/I
7	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice	m3	22,92980	16,30	373,76	800-1	RTS 19/I
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním šterčopisků frakce 0 - 22 mm sypání z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Výkopání kabelu vef.osvětlení : 28*0,60*0,30	m3	5,04000	1 096,00	5 523,84	800-1	RTS 19/I
9	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ve vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	72,60000	119,00	8 639,40	800-1	RTS 19/I
10	004	Poplatek za skládku hornina 1 - 4. 22,9298*2,0	t	45,85980	900,00	41 273,64		Vlastní
						1 476,81		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
11	1275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 poštovní schránky : 0,40*0,40*0,55*3*1,035 příslušek : 0,30*0,30*0,80*4*1,035	m3	0,57130	2 585,00	1 476,81	801-1	RTS 19/I
						61 986,21		
Díl: 5		Komunikace						
12	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterčopisků tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vřazením a zhuštěním	m2	66,85000	76,80	5 120,71	822-1	RTS 19/I
13	564831111R00	Podklad ze šterčopisků s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	66,85000	143,50	9 592,98	822-1	RTS 19/I
14	564851111R00	Podklad ze šterčopisků s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	5,27000	185,50	977,59	822-1	RTS 19/I
15	564861111R00	Podklad ze šterčopisků s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	66,85000	218,00	14 439,60	822-1	RTS 19/I
16	566215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	4,54000	240,50	1 091,87	822-1	RTS 19/I
17	566215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	59,93000	268,00	16 061,24	822-1	RTS 19/I
18	59245308R	dlažba betonová dvourávká; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,58540	184,73	847,06	SPCM	RTS 19/I
19	592452655R	dlažba betonová dvourávká; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	60,52930	228,90	13 855,16	SPCM	RTS 19/I
						35 592,20		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
20	91-5 OR	Demontáž a osazení poštovních schránek orientačně	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
21	916501111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	10,00000	148,50	1 485,00	822-1	RTS 19/I
22	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	58,00000	279,50	15 652,00	822-1	RTS 19/I
23	91-1 OR	Visuté dopravní značky	ks	2,00000	3 360,00	6 720,00		Vlastní
24	91-2 OR	Vodorovná dopravní značka pro parkování	ks	1,00000	211,20	211,20		Vlastní
25	3457114740R	trubka kabelová dětoná chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezni hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	28,00000	333,00	9 324,00	SPCM	RTS 19/I
						442,40		
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
26	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	28,00000	15,80	442,40		RTS 19/I
						6 204,25		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
27	914-1 OR	Montáž svýlých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
28	59217330R	obrubník zahradní materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	10,10000	33,95	342,90	SPCM	RTS 19/II
29	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	26,26000	80,32	2 109,20	SPCM	RTS 19/I
30	59217503R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 120 až 150 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	30,30000	92,15	2 792,15	SPCM	RTS 15/I
						716,63		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
31	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	0,22050	3 250,00	716,63	801-3	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedlště
O:	1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE
R:	1	PARKOVACÍ STÁNÍ A PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*0,35*0,60*3		0,22000				
Díl: 99	Přesun hmot					23 208,31		
32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	106,70488	217,50	23 208,31	822-1	RTS 19/ I
Díl: 712	Živičné krytiny					1 102,22		
33	712221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	2,20000	17,50	38,50	800-711	RTS 19/ I
34	712221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45°	m2	2,20000	289,50	636,90	800-711	RTS 19/ I
35	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	2,24400	40,74	91,42	SPCM	RTS 19/ I
		2,20*1,02		2,24000				
36	62822080.AR	šindel živičný obdélník; š = 1 000,0 mm; v = 336 mm; tl. 3,50 mm; břidlicové šupiny; termobody; barva různá; nosná vložka skelná rohož; oxid. asfalt s miner. plnidly	m2	2,24400	135,80	304,74	SPCM	RTS 19/ I
		2,20*1,02		2,24000				
37	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02627	1 167,00	30,66	800-711	RTS 19/ I
Díl: 762	Konstrukce tesařské					11 726,77		
38	762341250U00	Miz bednění šikmé prkna hoblovaná	m2	2,20000	0,00	0,00		Vlastní
39	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hranového, průřezové plochy do 120 cm2	m	31,10000	281,00	8 739,10	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		1,80*2		3,60000				
		1,80*2		3,60000				
		1,80*2		3,20000				
		1,60*2		4,00000				
		1,0*4		3,20000				
		1,60*2		6,80000				
		1,70*4		4,30000				
		2,15*2		2,40000				
		1,20*2		0,34370	873,00	300,05	800-762	RTS 19/ I
40	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,0467+0,297	0,34000			
		0,0467+0,297		0,05700	4 180,00	238,26	SPCM	RTS 19/ I
41	60510362R	prkno SMJD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; neomílané	m3	0,05700	4 180,00	238,26	SPCM	RTS 19/ I
		2,20*0,024*1,08		0,06000				
42	60515025R	hranolek SMJD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II	m3	0,29700	5 500,00	1 633,50	SPCM	RTS 19/ I
		0,1*0,1*1,80*2*1,08		0,04000				
		0,1*0,1*1,60*2*1,08		0,03000				
		0,1*0,1*1,00*4*1,08		0,04000				
		0,1*0,1*1,80*2*1,08		0,03000				
		0,1*0,1*1,70*4*1,08		0,07000				
		0,1*0,1*2,15*2*1,08		0,05000				
		0,1*0,1*1,20*2*1,08		0,03000				
43	60515200R	hranol SMJD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,04670	5 500,00	258,85	SPCM	RTS 19/ I
		0,10*0,12*1,80*2*1,08		0,05000				
44	60595982R	příplatek za jednostran. hoblování, P+D	m2	2,20000	37,00	81,40	SPCM	RTS 19/ I
45	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,33873	1 410,00	477,61	800-762	RTS 19/ I
Díl: 764	Konstrukce klempířské					3 024,11		
46	764521430R00	Oplechování films a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm	m	6,00000	499,00	2 994,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
47	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01590	1 894,00	30,11	800-764	RTS 19/ I
Díl: 783	Nátěry					1 759,50		
48	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	17,00000	103,50	1 759,50	800-783	RTS 19/ I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					570,70		
49	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,44100	43,10	19,01	822-1	RTS 19/ I
50	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,44100	10,80	4,76	822-1	RTS 19/ I
51	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	0,44100	10,20	4,50	800-6	RTS 19/ I
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,44100	1 230,00	542,43	801-3	RTS 19/ I
Díl: VN	Vedlejší náklady					0,00		
53	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
55	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
56	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
57	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 19/ I
58	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
59	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
60	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						244 292,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1.6.2 ÚT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 713 Izolace tepelné								
1	713 46-2250	Tepelná izolace TUBEX				40 573,74		
2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	m	410,00000	98,50	40 385,00		Vlastní
		50 m vodorovně	t	0,16400	787,97	129,23	800-713	RTS 19/ I
3	998713193R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	0,16400	362,88	59,51	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny								
4	731249123R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plyná paliva přes 17 do 23 kW	soubor	2,00000	2 903,04	5 806,08	800-731	RTS 19/ I
5	48428221201	Plynový kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17M-50V	soubor	2,00000	53 913,60	107 827,20		Vlastní
6	48428221202	Prostorový přístroj GEMINOX REG 74	kus	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
7	48428221203	Svislé odkouření kondenz.kotlů GEMINOX ZEM vč.kotlov.adapteru a střešn.nástavce v provedení koaxiál	soubor	2,00000	1 658,88	3 317,76		Vlastní
8	731249124R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plyná paliva přes 23 do 29 kW	soubor	1,00000	3 628,80	3 628,80	800-731	RTS 19/ I
9	48428221204	Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRI 5-25M-75H DC	soubor	1,00000	57 024,00	57 024,00		Vlastní
10	48428221205	Prostorový přístroj GEMINOX REG 73	kus	1,00000	5 702,40	5 702,40		Vlastní
11	48428221206	Svislé odkouření kondenz.kotlů GEMINOX THRI vč.kotlov.adapteru a střešn.nástavce v provedení koaxiál	soubor	1,00000	10 368,00	10 368,00		Vlastní
12	731 33-1111	Neutralizační box NEUTRA 25 + konzola	kus	3,00000	5 184,00	15 552,00		Vlastní
13	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,00130	3 317,76	4,31	800-731	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
14	998731193R00	Přesun hmot pro kotelny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,00130	1 140,48	1,48	800-731	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
15	HZS	Topná zkouška	hodina	48,00000	95,39	4 578,72		Vlastní
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny								
16	732 33-1613	Nádoba tlaková expanzní Expanzomat TE 25 (0,5 kPa)	soubor	1,00000	1 607,04	1 607,04		Vlastní
17	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00600	1 347,84	8,09	800-731	RTS 19/ I
18	998732193R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,00600	725,76	4,35	800-731	RTS 19/ I
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
19	733111203R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, nízkotlaké, DN 15	m	180,00000	181,44	32 659,20	800-731	RTS 19/ I
20	733111204R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, nízkotlaké, DN 20	m	145,00000	191,81	27 812,45	800-731	RTS 19/ I
21	733111205R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, nízkotlaké, DN 25	m	60,00000	264,38	15 862,80	800-731	RTS 19/ I
22	733111206R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, nízkotlaké, DN 32	m	35,00000	336,96	11 793,60	800-731	RTS 19/ I
23	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	68,00000	82,94	5 474,04	800-731	RTS 19/ I
24	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	420,00000	8,29	3 481,80	800-731	RTS 19/ I
25	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	3,17260	1 036,80	3 289,35	800-731	RTS 19/ I
26	998733193R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,17260	746,50	2 368,35	800-731	RTS 19/ I
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury								
27	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	20,74	165,92	800-731	RTS 19/ I
28	551100161R	kohout kulový vypouštěcí; pro vodovod; PN 10; 1/2 "; ovládání páčka	kus	7,00000	108,86	762,02	SPCM	RTS 19/ I
29	38833205108	Manometr s trojcestným kohoutem (0-0,4 MPa)	kus	1,00000	1 866,24	1 866,24		Vlastní
30	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	31,00000	20,74	642,94	800-731	RTS 19/ I
31	55129131209	Termostatická hlavice	kus	31,00000	336,96	10 445,76		Vlastní
32	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	66,00000	61,17	4 037,22	800-731	RTS 19/ I
33	55129132010	Radiátorové rohové regulační šroubení DN 1/2"	kus	66,00000	622,08	41 057,28		Vlastní
34	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	13,00000	82,94	1 078,22	800-731	RTS 19/ I
35	551291320	Kulový kohout DN 1"	kus	8,00000	383,62	3 068,96		Vlastní
36	55129132012	Filtr DN 1"	kus	4,00000	342,14	1 368,56		Vlastní
37	55129132013	Bezpečnostní uzavěr s vypouštěním pro tlakovou nádobu	kus	1,00000	912,38	912,38		Vlastní
38	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,07100	751,68	53,37	800-731	RTS 19/ I
39	998734193R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,07100	1 296,00	92,02	800-731	RTS 19/ I
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
40	735158210R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	18,00000	108,86	1 959,48	800-731	RTS 19/ I
41	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	9,00000	119,23	1 073,07	800-731	RTS 19/ I
42	735158230R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles třířadých	kus	4,00000	139,97	559,88	800-731	RTS 19/ I
43	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1800 mm, bez dodávky materiálu	kus	18,00000	290,30	5 225,40	800-731	RTS 19/ I
44	48457368R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozečt 50 mm; tepel.výkon 242 W	kus	4,00000	2 280,96	9 123,84	SPCM	RTS 19/ I
45	48457357AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozečt 50 mm; tepel.výkon 308 W	kus	1,00000	2 280,96	2 280,96	SPCM	RTS 19/ I
46	48457370AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozečt 50 mm; tepel.výkon 362 W	kus	3,00000	2 436,48	7 309,44	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedlště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	1.6.2 ÚT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	48457371.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 423 W	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00	SPCM	RTS 19/ I
48	48457682R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 525 W	kus	1,00000	2 954,88	2 954,88	SPCM	RTS 19/ I
49	48457426R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 102 W	kus	2,00000	3 421,44	6 842,88	SPCM	RTS 19/ I
50	48457427.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 202 W	kus	2,00000	3 525,12	7 050,24	SPCM	RTS 19/ I
51	48457681R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 438 W	kus	1,00000	3 089,66	3 089,66	SPCM	RTS 19/ I
52	48457437.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 836 W	kus	1,00000	3 369,60	3 369,60	SPCM	RTS 19/ I
53	48457441.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 394 W	kus	2,00000	4 375,30	8 750,60	SPCM	RTS 19/ I
54	735 15-9211	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	3,00000	248,83	746,49		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				13 789,44		
55	005231010Rxx	HZS, Revize, zkoušky	Soubor	1,00000	2 903,04	2 903,04		Vlastní
56	005231020R xxx	kompletační činnost	Soubor	1,00000	6 739,20	6 739,20		Vlastní
57	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	4 147,20	4 147,20		RTS 19/ I
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				77 783,34		
58	48457581.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 679 W	kus	1,00000	4 458,24	4 458,24	SPCM	RTS 19/ I
59	48457582R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W	kus	1,00000	4 644,86	4 644,86	SPCM	RTS 19/ I
60	48457592.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W	kus	1,00000	440,64	440,64	SPCM	RTS 19/ I
61	735 15-9221	Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	5,00000	269,57	1 347,85		Vlastní
62	48457471.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 369 W	kus	3,00000	4 769,28	14 307,84	SPCM	RTS 19/ I
63	48457600.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 238 W	kus	2,00000	7 340,54	14 681,08	SPCM	RTS 19/ I
64	735 15-9241	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	1,00000	352,51	352,51		Vlastní
65	48457458.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 2 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 676 W	kus	1,00000	4 396,03	4 396,03	SPCM	RTS 19/ I
66	735 15-9311	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	4,00000	435,46	1 741,84		Vlastní
67	48457662R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přidavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 331 W	kus	1,00000	5 391,36	5 391,36	SPCM	RTS 19/ I
68	48457668.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přidavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 328 W	kus	3,00000	8 294,40	24 883,20	SPCM	RTS 19/ I
69	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa , výšky do 6 m	t	0,87800	850,18	746,46	800-731	RTS 19/ I
70	998735193R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost	t	0,87800	445,82	391,43	800-731	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				12 192,60		
71	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	420,00000	29,03	12 192,60	800-783	RTS 19/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení				3 110,40		
72	900 00-0000	Zednické vícepráce	soubor	1,00000	3 110,40	3 110,40		Vlastní
Celkem						599 284,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	3 ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 620,16		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	13,15000	158,50	2 084,28	800-1	RTS 19/ I
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	13,15000	123,50	1 624,03	800-1	RTS 19/ I
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	13,15000	229,00	3 011,35	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,15000	67,00	881,05	800-1	RTS 19/ I
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	10,80000	568,00	6 134,40	800-1	RTS 19/ I
6	58331345R	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída B	t	25,51500	170,00	4 337,55	SPCM	RTS 19/ I
7	199 99-99	Poplatek za uložení na skládku	m3	13,15000	650,00	8 547,50		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 916,35		
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	2,35000	1 241,00	2 916,35	827-1	RTS 19/ I
Díl: 721		ZTI - kanalizace				105 290,30		
9	721 17-3401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	2,00000	239,20	478,40		Vlastní
10	721173402R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené plastové vícevrstvé, přípojovací, D 52 mm, s 2,8 mm, DN 50, včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.	m	55,00000	627,26	34 499,30	800-721	RTS 17/ II
11	721 17-3403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	20,00000	347,33	6 946,60		Vlastní
12	721 17-4022	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	12,00000	259,20	3 110,40		Vlastní
13	721 17-4023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	10,00000	290,30	2 903,00		Vlastní
14	721 17-4024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	4,00000	348,36	1 393,44		Vlastní
15	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	40,00000	410,00	16 400,00		Vlastní
16	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	57,02	513,18	800-721	RTS 19/ I
17	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	72,58	362,90	800-721	RTS 19/ I
18	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	93,31	933,10	800-721	RTS 19/ I
19	721 27-3145	Hlavice ventilační PVC D 110/600	kus	2,00000	1 036,80	2 073,60		Vlastní
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	123,00000	20,74	2 551,02	800-721	RTS 19/ I
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	20,00000	26,96	539,20	800-721	RTS 19/ I
22	721orient	Zápachová uzávěrka pachotěsná i v případě vyschnutí pro napojení od pojistných armatur	soub	3,00000	414,72	1 244,16		Vlastní
23	721orient	Lapač sítěšních splavenin	soubor	2,00000	1 918,08	3 836,16		Vlastní
24	721orient	Ochrana kan. potrubí navlekovou izolací tl. 5 mm	m	44,00000	160,70	7 070,80		Vlastní
25	721orient	Přívzdušňovací ventil na kanalizaci	kus	6,00000	471,74	2 830,44		Vlastní
26	721orient	Dvorní vtok 12,5 t DN 150	soubor	1,00000	3 369,60	3 369,60		Vlastní
27	721orient	Izolační souprava pro potrubní prostupy - izolační manžeta	soubor	8,00000	1 264,90	10 119,20		Vlastní
28	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	2,53400	601,34	1 523,80	800-721	RTS 19/ I
29	Orient.c.	Zednické výpomoci, úchyt. mater. a pod	soubor	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
Díl: 722		ZTI - vodovod				77 805,13		
30	722 17-6012	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	90,00000	228,10	20 529,00		Vlastní
31	722 17-6013	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm	m	10,00000	269,57	2 695,70		Vlastní
32	722 17-6014	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm	m	15,00000	331,78	4 976,70		Vlastní
33	722 17-6015	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm	m	45,00000	390,00	17 550,00		Vlastní
34	722 18-2112	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm	m	90,00000	52,00	4 680,00		Vlastní
35	722 18-2113	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm	m	10,00000	77,76	777,60		Vlastní
36	722 18-2114	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 32 mm	m	15,00000	82,94	1 244,10		Vlastní
37	722 18-2115	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 40 mm	m	45,00000	88,13	3 965,85		Vlastní
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	139,97	5 458,83	800-721	RTS 19/ I
39	722 23-1061	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma závit	kus	3,00000	176,26	528,78		Vlastní
40	722 23-1062	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závit	kus	1,00000	228,10	228,10		Vlastní
41	722 23-1064	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma závit	kus	1,00000	414,72	414,72		Vlastní
42	722 23-2061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00000	181,44	725,76		Vlastní
43	722 23-2062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	264,38	264,38		Vlastní
44	722 23-2063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	378,43	378,43		Vlastní
45	722 23-2064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	523,58	1 047,16		Vlastní
46	722 23-4263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1,00000	165,89	165,89		Vlastní
47	722 26-2221	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,00000	1 036,80	1 036,80		Vlastní
48	722 26-2223	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,00000	1 918,08	1 918,08		Vlastní
49	722290226R00	Díličky tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	160,00000	37,32	5 971,20	800-721	RTS 19/ I
50	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,76200	519,44	915,25	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	3 ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Orient.c.	Zednické výpomoci, úchyt. mater a pod	soubor	1,00000	2 332,80	2 332,80		Vlastní
Díl: 725		ZTI - zařizovací předměty				102 093,09		
52	725 11-1102	Splachovač nádržkový z plastických hmot vysokopoložený T 2453 rohový ventil	soubor	3,00000	3 840,00	11 520,00		Vlastní
53	725 1121OR	WC modul univerzální vestavěný s ovládním splachovače zepředu	soubor	7,00000	2 380,00	16 660,00		Vlastní
54	725 1121OR	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, sedátko, závěs konzola	soubor	5,00000	886,08	4 430,40		Vlastní
55	725 1121OR	Klozet pro imobilní závěsný, sedátko, nádrž	soubor	2,00000	3 811,20	7 622,40		Vlastní
56	725 1213OR	Pisoárový záchodek automatický s vestavěným radarovým senzorem a s integrovaným zdrojem	soubor	2,00000	5 947,20	11 894,40		Vlastní
57	725 2114OR	Umyvadlo keramické invalidní připevněné šrouby	soubor	2,00000	1 259,52	2 519,04		Vlastní
58	725 21-1602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	5,00000	495,36	2 476,80		Vlastní
59	725 33111	Výlevka keramická se sklopnou kovovou mřížkou	soubor	3,00000	3 732,48	11 197,44		Vlastní
60	725 53-5111	Ventil pojistný T 1847 G 3/4	kus	3,00000	746,50	2 239,50		Vlastní
61	725 81-1161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	3,00000	673,92	2 021,76		Vlastní
62	725 82-1312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,00000	2 903,04	8 709,12		Vlastní
63	725 82-1326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 235 mm	soubor	3,00000	2 073,60	6 220,80		Vlastní
64	725 82-2611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	soubor	7,00000	1 264,90	8 854,30		Vlastní
65	725 86-0109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	7,00000	233,28	1 632,96		Vlastní
66	725 98-0123	Dvířka 30/30	kus	14,00000	124,42	1 741,88		Vlastní
67	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,44800	622,08	278,69	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
68	Orient.c.	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	2 073,60	2 073,60		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				11 579,20		
69	871 18-1121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	10,00000	60,13	601,30		Vlastní
70	28613753R	trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 40,0 mm; s = 5,50 mm; l = 10000,0 mm	kg	10,15000	77,76	789,26	SPCM	RTS 19/ I
71	891 17-3111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	1,00000	124,42	124,42		Vlastní
72	42229131300	Šoupátko pro přípojky DN 32	ks	1,01000	2 280,96	2 303,77		Vlastní
73	42229132000	Souprava zemní	ks	1,01000	1 555,20	1 570,75		Vlastní
74	891 24-9111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8	kus	2,00000	642,82	1 285,64		Vlastní
75	rient ce	Navrtávací pas univerzální 65/ 5/4"	ks	1,00000	2 332,80	2 332,80		Vlastní
76	rient ce	Záslepka v místě rušené vodovodní přípojky,	ks	1,00000	1 140,48	1 140,48		Vlastní
77	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	290,30	290,30		Vlastní
78	42229131300	Poklop šoupátkový	ks	1,00000	1 140,48	1 140,48		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot				37 450,46		
79	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,10100	1 244,16	37 450,46	827-1	RTS 19/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						

Celkem

363 754,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	4 Plyn	ZTI Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		ZTI - plynovod				17 764,91		
1	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,	m	55,00000	46,66	2 566,30	800-721	RTS 19/I
2	723 15-0367	Chránička D 57x2,9 mm	m	5,00000	331,78	1 658,90		Vlastní
3	723 16-0204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	2,00000	1 244,16	2 488,32		Vlastní
4	723 16-0334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	2,00000	311,04	622,08		Vlastní
5	723 19-0204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bežešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	3,00000	378,43	1 135,29		Vlastní
6	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"	kus	5,00000	85,02	425,10	800-721	RTS 19/I
7	55129131201	Kulový kohout DN 1"	kus	5,00000	445,82	2 229,10		Vlastní
8	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod , výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,73500	518,40	381,02	800-721	RTS 19/I
9	998723192R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m vodorovně do 50 m	t	0,73500	404,35	297,20	800-721	RTS 19/I
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 332,80	2 332,80		RTS 19/I
11	723 23-0808	Zednické práce	soubor	1,00000	2 073,60	2 073,60		Vlastní
12	723 23-0809	Demontáže	soubor	1,00000	1 555,20	1 555,20		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				5 018,20		
13	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	55,00000	91,24	5 018,20	800-783	RTS 19/I

Celkem

22 783,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	6 kanal	Splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				54 768,28		
1	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	14,56000	252,00	3 669,12	822-1	RTS 15/I
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm						
2	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	14,56000	149,50	2 176,72	822-1	RTS 15/I
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm						
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,00000	60,00	4 800,00	800-1	RTS 19/I
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.						
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min						
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,00000	50,70	405,60	800-1	RTS 19/I
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie.						
		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min						
5	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	5,36300	115,50	619,43	800-1	RTS 19/I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3						
6	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,51300	131,50	1 645,46	800-1	RTS 19/I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
7	132101211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	13,12300	191,00	2 506,49	800-1	RTS 19/I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3						
8	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	30,62000	211,00	6 460,82	800-1	RTS 19/I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
9	151301102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh hnané, hloubky do 4 m	m2	21,80400	387,00	8 438,15	800-1	RTS 19/I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,						
		Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m						
10	151301112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh hnané, hloubky do 4 m	m2	21,80400	159,00	3 466,84	800-1	RTS 19/I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odstranění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m						
11	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	41,44100	132,00	5 470,21	800-1	RTS 19/I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Vodorovné přemístění hor. 1-4 do 2500m						
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,30300	256,00	2 125,57	800-1	RTS 19/I
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3						
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	41,44100	16,30	675,49	800-1	RTS 19/I
		Uložení sypaniny na skládky						
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	20,17700	121,00	2 441,42	800-1	RTS 19/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním						
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,30300	568,00	4 716,10	800-1	RTS 19/I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu						
16	583312014R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Královéhradecký kraj	t	15,77600	326,50	5 150,86	SPCM	RTS 19/I
Díl: 3		Visuté a kompletní konstrukce				53 600,00		
17	382411115	Zemní nádrž objemu 7500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,00000	53 600,00	53 600,00		Vlastní
		Zemní nádrž objemu 7500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 607,67		
18	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -17,5/C 8/10	m2	2,00000	204,00	408,00	822-1	RTS 19/I
		tloušťky do 10 cm						
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,90000	1 241,00	4 839,90	827-1	RTS 19/I
		v otevřeném výkopu,						
		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého						
20	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,92300	2 920,00	2 695,16	827-1	RTS 19/I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019002	Obecní dům Sedliště
O:	SO01	Budova OÚ
R:	6 kanal	Splásková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,31900	775,00	1 022,23	801-1	RTS 19/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
22	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	l	0,09200	28 190,00	2 593,48	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
23	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	1,00000	497,50	497,50	827-1	RTS 19/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm						
24	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm	m3	7,30000	1 218,00	8 891,40	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,						
25	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým	m3	7,20000	925,00	6 660,00	800-2	RTS 19/ I
		do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
Díl: 5		Komunikace				1 480,00		
26	594411111RT3	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 2	m2	2,00000	740,00	1 480,00	822-1	RTS 19/ I
		lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm						
Díl: 8		Trubní vedení				46 363,31		
27	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 (perforované)	m	30,00000	62,00	1 860,00		Vlastní
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 (perforované)						
28	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	27,50000	105,00	2 887,50		Vlastní
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150						
29	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00000	11 350,00	11 350,00		Vlastní
		Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30						
30	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 cm	kus	1,00000	1 882,96	1 882,96		Vlastní
		deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 cm						
31	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 80/50	kus	1,00000	883,48	883,48		Vlastní
		skruž betonová šachetní TBS-Q.1 80/50						
32	894302152	Strop šachet ze ŽB vodostavebního V4 tř. B 20	m3	0,92300	2 975,00	2 745,93		Vlastní
		Strop šachet ze ŽB vodostavebního V4 tř. B 20						
33	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,00000	789,00	1 578,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg						
34	8999	Poklop BEGU D 125	ks	2,00000	2 484,78	4 969,56		Vlastní
		Poklop BEGU D 125						
35	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,78600	2 380,00	13 770,68		Vlastní
		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop						
36	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	9,60000	462,00	4 435,20	827-1	RTS 19/ I
		Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 726,57		
37	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	41,95287	136,50	5 726,57	827-1	RTS 19/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 349,04		
38	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	44,40000	120,00	5 328,00	800-711	RTS 19/ I
		Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC						
39	283220290	fólie hydroizolační EKOTEN 915 tl 2,0 mm	m2	53,28000	227,00	12 094,56		Vlastní
		fólie hydroizolační EKOTEN 915 tl 2,0 mm						
40	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	125,30000	33,80	4 235,14	800-711	RTS 19/ I
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní						
41	693660600	textilie NETEX A - 600 g/m2 do š 6 m	m2	144,09500	41,00	5 907,90		Vlastní
		textilie NETEX A - 600 g/m2 do š 6 m						
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	%	880,83500	3,16	2 783,44	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m						
Celkem						219 894,87		

Harmonogram stavby: 2019-12 Obecní dům Sedlčitz

Zhotovitel: SKOS s.r.o.
Smetanova 269
53070 Sedlitz

Číslo	Název	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosince 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020
2019-12	Obecní dům Sedlitz																
1	1. Úvodní práce																
2	2. Úvodní práce																
3	3. Úvodní práce																
4	4. Úvodní práce																
5	5. Úvodní práce																
6	6. Úvodní práce																
7	7. Úvodní práce																
8	8. Úvodní práce																
9	9. Úvodní práce																
10	10. Úvodní práce																
11	11. Úvodní práce																
12	12. Úvodní práce																
13	13. Úvodní práce																
14	14. Úvodní práce																
15	15. Úvodní práce																
16	16. Úvodní práce																
17	17. Úvodní práce																
18	18. Úvodní práce																
19	19. Úvodní práce																
20	20. Úvodní práce																
21	21. Úvodní práce																
22	22. Úvodní práce																
23	23. Úvodní práce																
24	24. Úvodní práce																
25	25. Úvodní práce																
26	26. Úvodní práce																
27	27. Úvodní práce																
28	28. Úvodní práce																
29	29. Úvodní práce																
30	30. Úvodní práce																
31	31. Úvodní práce																
32	32. Úvodní práce																
33	33. Úvodní práce																
34	34. Úvodní práce																
35	35. Úvodní práce																
36	36. Úvodní práce																
37	37. Úvodní práce																
38	38. Úvodní práce																
39	39. Úvodní práce																
40	40. Úvodní práce																
41	41. Úvodní práce																
42	42. Úvodní práce																
43	43. Úvodní práce																
44	44. Úvodní práce																
45	45. Úvodní práce																
46	46. Úvodní práce																
47	47. Úvodní práce																
48	48. Úvodní práce																
49	49. Úvodní práce																
50	50. Úvodní práce																
51	51. Úvodní práce																
52	52. Úvodní práce																
53	53. Úvodní práce																
54	54. Úvodní práce																
55	55. Úvodní práce																
56	56. Úvodní práce																
57	57. Úvodní práce																
58	58. Úvodní práce																
59	59. Úvodní práce																
60	60. Úvodní práce																
61	61. Úvodní práce																
62	62. Úvodní práce																
63	63. Úvodní práce																
64	64. Úvodní práce																
65	65. Úvodní práce																
66	66. Úvodní práce																
67	67. Úvodní práce																
68	68. Úvodní práce																
69	69. Úvodní práce																
70	70. Úvodní práce																
71	71. Úvodní práce																
72	72. Úvodní práce																
73	73. Úvodní práce																
74	74. Úvodní práce																
75	75. Úvodní práce																
76	76. Úvodní práce																
77	77. Úvodní práce																
78	78. Úvodní práce																
79	79. Úvodní práce																
80	80. Úvodní práce																
81	81. Úvodní práce																
82	82. Úvodní práce																
83	83. Úvodní práce																
84	84. Úvodní práce																
85	85. Úvodní práce																
86	86. Úvodní práce																
87	87. Úvodní práce																
88	88. Úvodní práce																
89	89. Úvodní práce																
90	90. Úvodní práce																
91	91. Úvodní práce																
92	92. Úvodní práce																
93	93. Úvodní práce																
94	94. Úvodní práce																
95	95. Úvodní práce																
96	96. Úvodní práce																
97	97. Úvodní práce																
98	98. Úvodní práce																
99	99. Úvodní práce																
100	100. Úvodní práce																
101	101. Úvodní práce																
102	102. Úvodní práce																
103	103. Úvodní práce																
104	104. Úvodní práce																
105	105. Úvodní práce																
106	106. Úvodní práce																
107	107. Úvodní práce																
108	108. Úvodní práce																
109	109. Úvodní práce																
110	110. Úvodní práce																
111	111. Úvodní práce																
112	112. Úvodní práce																
113	113. Úvodní práce																
114	114. Úvodní práce																
115	115. Úvodní práce																
116	116. Úvodní práce																
117	117. Úvodní práce																
118	118. Úvodní práce																
119	119. Úvodní práce																
120	120. Úvodní práce																
121	121. Úvodní práce																
122	122. Úvodní práce																
123	123. Úvodní práce																
124	124. Úvodní práce																
125	125. Úvodní práce																
126	126. Úvodní práce																
127	127. Úvodní práce																
128	128. Úvodní práce																
129	129. Úvodní práce																
130	130. Úvodní práce																
131	131. Úvodní práce																
132	132. Úvodní práce																
133	133. Úvodní práce																
134	134. Úvodní práce																

TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZADÁNÍ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU ČP.46 V SEDLIŠTÍCH
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.	

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Obec Sedliště
IČ:	00277347
Sídlo zadavatele:	Sedliště 46, 57001 Litomyšl
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Pavel Novák, starosta obce Mgr. Vlasta Macková, místostarostka obce

Technické podmínky – specifikace dodávky:

Vybavení nábytkem 1.NP

Položka číslo (z rozpočtu)	Kód (z rozpočtu)	Název položky (z rozpočtu)	Popis položky, technické podmínky
288	766-30 OR	Kancelářský stůl	Kancelářský stůl z lamina, rozměry 150x70 cm až 160x80 cm, pevná výška stolu, 6 zásuvek, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace
289	766-31 OR	Kancelářská židle	Kancelářská židle na kolečkách, s područkami, nosnost 125 – 150 kg, gumová kolečka pro všechny typy podlah
290	766-32 OR	Konferenční židle	Vybavení do m.č. 104 a 207, restaurační židle celodřevěná, nosnost 130 – 150 kg, odstín buk
291	766-33 OR	Stůl do m.č. 104 a 207	Restaurační stůl o rozměrech 160 x 80 cm, stolový plát z lamina (min.síla 35 mm), nohy z masivu odstín buk
292	766-34 OR	Regál do m.č. 102	Regál do knihovny, materiál lamino tl. min. 2 cm, výška 180-200 cm, šířka 80- 120 cm, hloubka min. 34 cm, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace
Odstín buk	766-35 OR	Skříň kancelářská	Skříň s posuvnými dveřmi, uzamykatelná, rozměry výška 180 – 200 cm, šířka 80 cm, hloubka min. 38 cm, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace
301	766-27 OR	Kuchyňská linka + spotřebiče do m.č.105	Kuchyňská linka s vestavěnou ledničkou, čtyřplotýnkovou elektrickou varnou deskou a nerezovým dřezem s odkapávačem, celková šíře 350 cm. Doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška, popř. kombinace, pracovní deska tl.min. 35 mm, dekor vhodný k dvířkovině skříněk.

Vybavení nábytkem a drobným zařízením 2:NP

Položka číslo (z rozpočtu)	Kód (z rozpočtu)	Název položky (z rozpočtu)	Popis položky, technické podmínky
302	766-28 OR	Vybavení m.č.208 nábytkem + spotřebiče	Kuchyňská linka (pouze spodní skříňky), se zabudovaným čtyřplotýnkovou elektrickou varnou deskou, se dvěma dřezovými skříňkami, chladicí vitrinou (výška min. 185 cm, čistý objem min.340 l), další spotřebiče – rychlovarná konvice, min. objem 1,7 l (příkon 1850 – 2200 W, ochrana proti přehřátí)
156	725291136 R00	Madlo dvojité sklopné	Sklopné madlo bílé barvy, délka 852 mm pro WC pro tělesně postižené
157	9-11 OR	Sklopné zrcadlo na stěnu	Pro WC pro tělesně postižené
160	55149033R	Koš odpadkový	Nerezový odpadkový koš náslapný, objem 18 – 35 l
161	615290319R	Zrcadlo	Zrcadlo o rozměrech 30 x 45 cm až 50 x 70 cm
162	9-6 OR	Zásobník na tekuté mýdlo	Nástěnný dávkovač mýdla o objemu 1 l, plastový bílý
163	55149011R	Zásobník na papírové ručníky	Nástěnný zásobník na papírové ručníky (skládané), plastový bílý

Další doporučení investora

Položka číslo (z rozpočtu)	Kód (z rozpočtu)	Název položky (z rozpočtu)	Popis položky, technické podmínky
69	59593024R	Podhled akustický	Sádrokartonový akustický podhled, desky o rozměrech 60x60cm až 120 x 240 cm
305	553-1 OR	Nerezové zábradlí před okna sálu	Madlo zábradlí je ve výšce 1100 mm nad parapetem okna, mezery mezi zábradelní výplní max. 80 mm, vzdálenost zábradlí od fasády je 80 mm.
155	9-1 OR	Stříška nad vstupem do 2.NP	Skleněná stříška zavěšená na nerezových táhlech, rozměr 3,6 x 1,5 m
158	9-2 OR	Stříška nad vstupem do sálu	Skleněná stříška na nerezových táhlech, rozměr 2,8 x 1,5 m
159	9-3 OR	Stříška nad vstupem do obchodu	Skleněná stříška na nerezových táhlech, rozměr 2,4 x 7,1 m
340	786621121	Žaluzie lamelové do oken	Vnitřní žaluzie horizontální do oken místností č. 102,103,104,122 a 208, doporučený barevný odstín: stříbrná nebo světle hnědá nebo béžová
307	767-1 OR	Ocelové zábradlí podél venkovních schodišť	Ocelové zábradlí výšky 1100 mm musí odpovídat parametrům ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
285	766-26	Střešní výlez na plochou střechu	Komplet střešního výlezu obsahuje nůžkové shrnovací schody zabudované v poklopu podhledu a zateplený střešní výlez, rozměr otvoru ve stropě 150 x 70 cm
333	597813526R	Obklady	Obklad matný, ve světlých přírodních odstínech, vzájemně kombinovatelný Rozměry v cm: 25x35 až 30x60
314	597642032R	Dlažba	Vysoký stupeň oteruvzdornosti, určený pro namáhané prostory, rozměr 30x30 cm až 60x60 cm
315	597623123R	Dlažba	Dlaždice určené pro namáhané prostory, barevný odstín korespondující s obklady, rozměr 30x30 cm až 60x60 cm

Prohlášení účastníka:

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

Ve Skutči dne 23.5.2019

SKOS s.r.o.

metanova 269, 539 73 SKUTEČ

DIČ: CZ62027077

/Fax 469 350 435

Petr Horák

Jednatel společnosti

