

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkové úpravy Nový Hrádek - Badatelna a pískoviště
Objekt:

1 - stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.1.2018

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			54 797,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 797,00	21,00%	11 507,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			66 304,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkové úpravy Nový Hrádek - Badatelna a pískoviště

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Datum: 9.1.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 797,00

HSV - Práce a dodávky HSV

41 216,00

5 - Komunikace pozemní

41 216,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 581,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 581,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkové úpravy Nový Hrádek - Badatelna a pískoviště

Objekt: 1 - stavební práce

Místo:

Datum: 9.1.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 797,00

DHSVPráce a dodávky HSV

41 216,00

D5Komunikace pozemní

41 216,00

29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	22,400	200,00	4 480,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"dle projektanta - badatelna" 22,4		22,400		
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	22,400	1 150,00	25 760,00

	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"dle projektanta - badatelna" 22,4		22,400		
31	M	592451800	dlažba zámková vlnová 20x16,5x6 cm šedá	m2	22,400	490,00	10 976,00
	PP		dlažba zámková vlnová 20x16,5x6 cm šedá				
	VV		"dle projektanta - badatelna" 22,4		22,400		

DPSVPráce a dodávky PSV

2 581,00

D711Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 581,00

35	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	7,360	350,00	2 576,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m				
	VV		"pro badatelnu" (3,6+2,8)*0,9+4,0*0,4		7,360		
36	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 000,00	5,00

	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
--	----	--	--	--	--	--	--

DVRNVedlejší a ostatní náklady

11 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce				
38	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				
37	K	045002000	Kompletační, inženýrská a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Kompletační, inženýrská a koordinační činnost				