


VNITŘNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ
POHLED



VÝKAZ OCELOVÉ KONSTRUKCE									
Pol.	Profil	Kusů	Délka	Šířka	Délka (plocha) celkem	Hmotnost /jedm.	Hmot.	Mat.	Pozn.
			[mm]	[mm]	[m] ([m2])	kg/m] ([kg/m2]	[kg]		
	P 10	1	250	6200	1,550	78,50	121,7	S 235	
	P 10	1	250	7800	1,950	78,50	153,1	S 235	
	TR 152x8	1	6960		6,960	28,41	197,7	S 235	
	P 8	2	350	350	0,245	62,80	15,4	S 235	
	L 100/10	1	7600		7,600	15,07	114,5	S 235	
	P 10	1	7600	200	1,520	78,50	119,3	S 235	
Celkem ocel S 235							722 kg		
Celkem ocel S 355							0 kg		
Celkem ocel							722 kg		
Prořez a úprava dle skut. tvaru+svary 10 %							72 kg		
Celkem ocel							794 kg		

VÝKAZ OCELI JE PROVEDEN V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DEFINITIVNÍ DÉLKY BUDOU URČENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI


Penízkový plech tl. 8 mm - celková hmotnost: 870 kg

Poznámky

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Na konstrukci je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, kde budou řešeny všechny spoje a kotvení v souladu se zvyklostmi zhotovitele.
- Spoje jsou uvažovány svařované.
- Kotvení vřetena - kotevní přes patní plech P8 + 4x lepená kotva M12.
- Rozměry prvků budou stanoveny dle skutečných rozměrů zaměřených na stavbě.
- Výrobní skupina "EXC2".
- Při výrobě konstrukce dodržovat ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí.
- Údržba konstrukce bude prováděna dle ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí.
- Povrchová úprava ocelové konstrukce je navržena pro agresivitu prostředí "C2".

MATERIÁL: S235

PŮDORYS



ABM
architekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Masarykovo nábř. 22
110 00 PRAHA 1
tel.: 222 221 420
fax.: 222 220 251
abm@abmarch.cz
www.abmarch.cz

ODPOVĚDNÝ ARCHITEKT
RAZÍTKO, PODPIS
Ing. arch. Petr Bouřil

ARCHITEKT
Ing.arch. Pavel Suchý

HIP
Ing.Pavel Ježek
Projecticon, s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

PROJEKTANT PROFESE
Ing. Kateřina Lustyková
Projecticon, s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

PROJEKT
Rekonverze tubusu větrné elektrárny
s transformovnou na
rozhlednu s turistickým infocentrem,
vrch Šibeník, Nový Hrádek

INVESTOR
Městys Nový Hrádek
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
IČ: 0027 2884

LEGENDA
±0,000 = +655,500 bpv
souřadnicový systém:
S-JTSK

DOKUMENTACE
STUPEŇ PD
DPS
ČÁST Stavebně
D.1.2 konstrukční řešení
PARÉ

DATUM
08/2018

VÝKRES
MĚŘÍTKO
1:25

NÁZEV
VNITŘNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ
ČÍSLO

D.1.2.c.08