



TYPOVÝ DETAIL PODESTY SCHODIŠTĚ ROZHLEDNY - 16 ks  
 PŮDORYS



ŘEZ R1-R1'



VÝKAZ OCELOVÉ KONSTRUKCE - 1 bm podesty bez pororoštu									
Pol.	Profil	Kusů	Délka	Šířka	Délka (plocha) celkem	Hmotnost /jedn.	Hmot.	Mat.	Pozn.
			[mm]	[mm]	[m] { [m2] }	kg/m] [(kg/m2]	[kg]		
	P 10	1	100	1000	0,100	78,50	7,8	S 235	
	P 10	2	950	150	0,285	78,50	22,4	S 235	
Celkem ocel S 235							30 kg		
Celkem ocel S 355							0 kg		
Celkem ocel							30 kg		
Prořez a úprava dle skut. tvaru+svary							3 kg		
Celkem ocel							33 kg		

VÝKAZ OCELI JE PROVEDEN V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 DEFINITIVNÍ DÉLKY BUDOU URČENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI

- Profily zábradlí jsou vykázány ve výkresu schodišťových stupňů.
- Pororošt - v. 35 mm, oka 30/15, žárově zinkovaný, š. 0,90 m, dl. 16,50 bm
- celková hmotnost: 745 kg

Poznámky

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Na konstrukci je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, kde budou řešeny všechny spoje a kotvení v souladu se zvyklostmi zhotovitele.
- Spoje jsou uvažovány šroubové.

- Výrobní skupina "EXC2".
- Při výrobě konstrukce dodržovat ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí.
- Údržba konstrukce bude prováděna dle ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí.
- Povrchová úprava ocelové konstrukce je navržena pro agresivitu prostředí "C3".
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 1461
- Spoje a místa, kde je porušeno pozinkování, budou po montáži zatřeny zinkovou barvou.

OCEL      S235



GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
 Masarykovo nábř. 22  
 110 00 PRAHA 1  
 tel.: 222 221 420  
 fax.: 222 220 251  
 abm@abmarch.cz  
 www.abmarch.cz

ODPOVĚDNÝ ARCHITEKT

RAZÍTKO, PODPIS

Ing. arch. Petr Bouřil

ARCHITEKT

Ing.arch. Pavel Suchý

HIP

Ing.Pavel Ježek

Projecticon, s.r.o.  
 Antonína Kopeckého 151  
 549 22 Nový Hrádek

PROJEKTANT PROFESE

Ing. Kateřina Lustýková

Projecticon, s.r.o.  
 Antonína Kopeckého 151  
 549 22 Nový Hrádek

PROJEKT

Rekonverze tubusu větrné elektrárny  
 s transformovnou na  
 rozhlednu s turistickým infocentrem,  
 vrch Šibeník, Nový Hrádek


INVESTOR

Městys Nový Hrádek  
 Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek  
 IČ: 0027 2884

LEGENDA

±0,000 = +655,500 bpv

souřadnicový systém:  
 S-JTSK



DOKUMENTACE

STUPEŇ PD

DPS

ČÁST

D.1.2

Stavebně

konstrukční řešení

PARÉ

DATUM

08/2018

VÝKRES

MĚŘÍTKO

1:10

NÁZEV

TYPOVÝ DETAIL PODESTY  
 SCHODIŠTĚ ROZHLEDNY

ČÍSLO

D.1.2.c.07