

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 05/2019

čl. 1. Smluvní strany

1.01. objednatel: Obec Dolní Radechová
Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
zastoupený: Ing. Janem Michelem – starostou obce
IČO: 00 272 621
bank.spojení: KB a.s., pobočka Náchod
č.ú.: 7424-551/0100
tel.č.: +420 491 424 724
mobil: +420 724 179 769
e-mail: obec.dolrad@seznam.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Ing. Jan Michel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Ing. Jan Michel
dále jen „objednatel“

a

1.02. zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman
Hronova 1559, 547 01 Náchod
zastoupený: p. Davidem Březinou a p. Romanem Vejmanem
IČO: 69141312, 46500146
DIČ: CZ306083257
bankovní spojení: MONETA Bank, a.s., Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 209212362/0600, 107-781 861 0237/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
p. David Březina, p. Roman Vejman
ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
p. David Březina, p. Roman Vejman,
mobil: +420 777 862 011, +420 736 121 606,
e-mail: Brezina.d@seznam.cz, tesarstvi.vejman@email.cz
dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ust. §536 a následujících obchodního zákoníku 513/91 Sb. tuto smlouvu o dílo:

Akce: „Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová“.

čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.05/2019 ze dne 2.9.2019. Předmět smlouvy dle čl.3 smlouvy o dílo se mění podle soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle čl.4 smlouvy o dílo mění podle soupisu prací.

Cena díla v rozsahu dle čl.2. této smlouvy se dohodou stanovuje jako cena konečná ve výši:

Cena celkem	1.400.034,15 Kč bez DPH
(slovy: (jedenmilión čtyřistatisíc třicetčtyřikorun českých patnáct haléřů),	
	1.694.041,32 Kč s DPH

čl. 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.


Účastníci si dodatek ke smlouvě přečetli, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

čl. 4. Přílohy


Nedílnou přílohou této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

Náchod, dne: 10.12.2019




Zhotovitel
David Březina



Zhotovitel
Roman Vejman

Dolní Radechová, dne: 10.12.2019



Obec Dolní Radechová
Ing. Jan Michel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: RDRGARVAR3
Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

KSO: Dolní Radechová

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10.12.2019

Datum: 10.12.2019

IČ: 272621

DIČ:

IČ: 69141312

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 400 034,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 400 034,15	294 007,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 694 041,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RDRGARVAR3

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

Místo: Dolní Radechová

Datum: 10.12.2019

Zadavatel: Obec Dolní Radechová

Projektant:

Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 400 034,15	1 694 041,32
1.1	Stavební část	1 369 534,15	1 657 136,32
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	30 500,00	36 905,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

Objekt:

1.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Zhotovitel:

Stavební sdružení Březina, Vejman

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2019

IČ:

272621

DIČ:

IČ:

69141312

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 534,15

DPH základní
snížená

Základ daně

1 369 534,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

287 602,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 136,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová
Objekt: 1.1 - Stavební část
Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Datum: 10.12.2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 369 534,15
HSV - Práce a dodávky HSV		840 269,92
1 - Zemní práce		42 753,43
2 - Zakládání		94 962,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce		259 058,51
4 - Vodorovné konstrukce		27 600,80
5 - Komunikace pozemní		13 609,10
5B - Komunikace - bourání		7 203,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		296 630,54
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 290,44
94 - Lešení a stavební výtahy		39 149,63
99 - Přesun hmot		41 011,92
PSV - Práce a dodávky PSV		446 647,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 150,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud		4 661,25
762 - Konstrukce tesařské		50 749,80
763 - Konstrukce suché výstavby		55 632,45
763.A2 - Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů		0,00
764 - Konstrukce klempířské		134 770,85
766 - Konstrukce truhlářské		32 199,75
767 - Konstrukce zámečnické		156 829,33
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 654,07
M - Práce a dodávky M		82 616,56
EL - Elektroinstalace (silnoproud)		80 000,00
ZPPO - Vybavení prostředky požární ochrany		2 616,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová
Objekt: 1.1 - Stavební část

Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Datum: 10.12.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							840 269,92
D	HSV	Práce a dodávky HSV					840 269,92
D	1	Zemní práce					42 753,43
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	16,125	32,67	526,80
	vv		"skryvka ornice v ploše nové stavby a nové zpevněné plochy" ((20,5+2*0,5)*(4,5+0,5))*0,15		16,125		
	vv		Součet		16,125		
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,300	433,27	1 429,79
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,000	610,68	19 541,76
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,252	175,32	1 271,42
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	47,000	77,58	3 646,26
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,168	244,74	8 851,76
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	180,840	18,37	3 322,03
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,891	15,65	279,99
	vv		"uložení přebytečné ornice na skládku investora" 25,655-51,76*0,15		17,891		
	vv		Součet		17,891		
14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,760	23,15	1 198,24
15	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	51,760	42,15	2 181,68
	vv		"zpětné rozprostření ornice a zatravnění okolo nové stavby a nových zpevněných ploch"				
	vv		((20,5+2*0,5)*(4,5+0,5)+(10,8+2*0,5)*2,6+(1,9+0,5)*(10,0+0,5)+0,5*6,3+3,0*1,5)- (20,5+4,5+11,0*0,5+2*0,6*2,1+1,9*10,0)		51,760		
	vv		Součet		51,760		
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,855	10,31	503,70
	vv		"úprava pláně pod nové sklady podlah v místě skryvky ornice -"				
	vv		"garáž - pod podlahovou desku" 1,1*8,95		9,845		
	vv		"sklad - pod podlahovou desku" 9,4*4,15		39,010		
	vv		Součet		48,855		
D	2	Zakládání					94 962,47
21	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,156	853,63	5 254,95
	vv		"vsakovací rýha - výplň kamenivem" 10,8*0,6*0,95		6,156		
	vv		Součet		6,156		
22	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	34,620	39,44	1 365,41
	vv		"vsakovací rýha - výplň kamenivem - opláštění geotextilií" 10,8*(0,6+0,95)*2*2*0,6*0,95		34,620		
	vv		Součet		34,620		
23	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	38,082	18,98	722,80
	vv		34,62*1,10		38,082		
	vv		Součet		38,082		
24	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	22,894	2 499,54	57 224,47
			(41,0*0,5*0,9)+(6,0*0,5*0,5)+(9,2*0,4*0,8)		22,894		
25	K	274353121	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	3,000	241,94	725,82
	vv		"základy pod obvodové zdvo - prostupy (chráničky) pro stávající a pro nový podzemní kabel NN" 2*1		3,000		
	vv		Součet		3,000		
26	K	279113154	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	20,400	1 149,38	23 447,35
27	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,166	37 479,93	6 221,67
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					259 058,51
28	K	311113152	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,100	842,80	1 769,88
	vv		"vnitřní stěna - spodní řádek ze ztraceného bednění tl.20cm" 9,4*0,25-1,0*0,25		2,100		
	vv		Součet		2,100		
29	K	311113154	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	13,000	1 189,49	15 463,37
	vv		"obvodové stěny - ze ztraceného bednění tl.30cm (západní stěna a část severní stěny - u vrat)" (10,0*3,25-2*3,75*3,25)+(5,0*3,25-3,5*3,25)		13,000		
	vv		Součet		13,000		
30	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	52,475	1 048,76	55 033,68
31	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	103,700	1 288,71	133 639,23
	vv		"obvodové stěny - z porobetonových tvárníc tl.30cm"				
	vv		"po věncem" (10,0-0,3-1,0)*3,25+(14,0-0,3-5,0)*3,25+(14,0-0,2*0,3)*3,25-1,0*1,75-1,0*1,0-5*1,5*0,75		91,725		
	vv		"nad věncem" 2*(14,0-2*0,3)*0,5-1,0*(1,5+1,35)/2		11,975		
	vv		Součet		103,700		
	K	311272299	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm. Příplatek za vyzdívkou mezi vazníky	m2	11,951	250,00	2 987,75
			13*2*0,95*0,46+2*2*0,32*0,46		11,951		
32	K	311361221	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,117	39 611,76	4 634,58
	vv		"vnitřní stěna - spodní řádek ze ztraceného bednění tl. 20cm (vyztužení - 2 profily E10 ve vodorovné sáře)" 2*(9,4-1,0)*0,000617*1,1		0,011		
	vv		"obvodové stěny - ze ztraceného bednění tl.30cm (západní stěna a část severní stěny - u vrat)"				
	vv		"E10 - 2 pruty do každé vodorovné spáry a 2 pruty do každé tvárnice na svislo, to je 12bm/m2"				
	vv		12,0*13,0*0,000617*1,10		0,106		
	vv		Součet		0,117		
33	K	317142424	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000	395,19	1 580,76
	vv		"vnitřní stěna (po věncem) - z porobetonových tvárníc tl.20cm - překlad pro dveře" 1*2		2,000		
	vv		"obvodové stěny (po věncem) - z porobetonových tvárníc tl.30cm - překlad pro dveře" 1*2		2,000		
	vv		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,953	3 099,73	2 954,04
	VV		"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200 - obetonování" 8,6*0,3*0,25		0,645		
	VV		"sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220 - obetonování" 4,1*0,3*0,25		0,308		
	VV		Součet		0,953		
35	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	12,500	487,71	6 096,38
	VV		"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200 - obetonování" 8,6*2*0,25+2*3,75*0,3		6,550		
	VV		"sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220 - obetonování" 4,1*2*0,25+3,5*0,3		3,100		
	VV		"podbednění věncových porobetonových U-tvarovek, tam kde věnec tvoří zároveň i překlady nad okny"				
	VV		(2*1,0+5*1,5)*0,3		2,850		
	VV		Součet		12,500		
36	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	12,500	141,09	1 763,63
37	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,676	7 811,08	5 280,29
	VV		"garáž - překlad nad vraty - 2x UPN 200" 2*8,6*0,0253		0,435		
	VV		"sklad - překlad nad vraty - 2x UPN 220" 2*4,1*0,0294		0,241		
	VV		Součet		0,676		
38	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,470	24 200,73	11 374,34
	VV		0,435*1,08		0,470		
	VV		Součet		0,470		
39	M	13010828	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375	t	0,260	23 318,11	6 062,71
	VV		0,241*1,08		0,260		
	VV		Součet		0,260		
40	K	342272245	Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	9,400	806,59	7 581,95
	VV		"vnitřní stěna (nad věncem) - z porobetonovch tvárnic tl.15cm " 9,4*(1,5+0,5)/2		9,400		
	VV		Součet		9,400		
41	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	1,000	96,82	96,82
	VV		"vnitřní stěna (nad věncem) - z porobetonovch tvárnic tl.15cm k obvodovému zdivu" 2*0,5		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	K	342291132x	Ukotvení porobetonového zdiva k e zdivu ze ztraceného bednění	m	16,250	168,56	2 739,10
	VV		"vnitřní stěna (po věnec) - z porobetonovch tvárnic tl.20cm " 3,25		3,250		
	VV		"obvodové stěny (po věnec) - z porobetonových tvárnic tl.30cm" 4*3,25		13,000		
	VV		Součet		16,250		
D 4			Vodorovné konstrukce				27 600,80
43	K	317351107.1	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	13,760	489,02	6 728,92
			2*(10,0+14,0+9,4+1,0)*0,2		13,760		
45	K	317351108.1	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	13,760	139,25	1 916,08
46	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,600	2 924,63	7 604,04
47	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,285	39 830,75	11 351,76
D 5			Komunikace pozemní				13 609,10
51	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,620	135,80	2 528,60
	VV		"podklad pod okapový chodník z betonových dlaždic" (9,6+0,2+14,0+1,9)*0,6		15,420		
	VV		"podklad pod betonové žlabovky" 2*2,0*0,8		3,200		
	VV		Součet		18,620		
53	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	15,420	234,12	3 610,13
	VV		"okapový chodník z betonových dlaždic" (9,6+0,2+14,0+1,9)*0,6		15,420		
	VV		Součet		15,420		
54	M	59245631x	dlažba desková betonová 600x600x50mm přírodní	m2	16,191	461,39	7 470,37
	VV		15,42*1,05		16,191		
	VV		Součet		16,191		
D 5B			Komunikace - bourání				7 203,08
55	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	10,320	113,41	1 170,39
	VV		"odstranění stáv. podkladu pod živinickým krytem :"				
	VV		"v místě výkopů pro nové základové konstrukce" (10,0+7,6)*0,5+7,6*0,2		10,320		
	VV		Součet		10,320		
56	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,320	64,87	669,46
	VV		"odstranění stáv. živinického krytu :"				
	VV		"v místě výkopů pro nové základové konstrukce" (10,0+7,6)*0,5+7,6*0,2		10,320		
	VV		Součet		10,320		
57	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	24,800	52,27	1 296,30
	VV		"vybourání stávajících obrubníků" (18,3-3,5)+(16,0-6,0)		24,800		
	VV		Součet		24,800		
58	K	919735112	Řezání stávajícího živinického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	43,200	77,95	3 367,44
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,749	39,41	699,49
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				296 630,54
64	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	430,750	48,33	20 818,15
	VV		"penetrace pod potažení stěn perlínkou a pod štukové omítky" 2*215,375		430,750		
	VV		Součet		430,750		
65	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	215,375	195,11	42 021,82
	VV		"potažení stěn perlínkou pod štukové omítky" 215,375		215,375		
	VV		Součet		215,375		
67	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	154,935	40,46	6 268,67
	VV		"penetrace pod potažení vnějších stěn perlínkou pod tenkovrstvé omítky" 154,935		154,935		
	VV		Součet		154,935		
68	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	154,935	184,41	28 571,56
	VV		"potažení vnějších stěn perlínkou pod tenkovrstvé omítky" 154,935		154,935		
	VV		Součet		154,935		
69	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	81,800	33,15	2 711,67
	VV		"rohové lišty pro vnější omítky" 4*4,0+4,5+4,3+2*(3,75+2*3,25)+(3,5+2*3,25)+(1,0+2*1,75)+2*0,5+2*3*1,0+5*(1,5+2*0,75)		81,800		
	VV		Součet		81,800		
70	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	85,890	18,47	1 586,39
	VV		81,8*1,05		85,890		
	VV		Součet		85,890		
71	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zacišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	57,000	29,11	1 659,27
	VV		"zacišťovací lišty u vnějších výplní otvorů pro vnější omítky" 2*(3,75+2*3,25)+(3,5+2*3,25)+(1,0+2*1,75)+2*0,5+2*3*1,0+5*(1,5+2*0,75)		57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				57,000
72	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m	59,850	29,98	1 794,30
	vv		57,0*1,05		59,850		
	vv		Součet		59,850		
	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	52,000	120,00	6 240,00
	K	622212002	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet nad 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	32,000	150,00	4 800,00
	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu (dilatace)	m	16,000	250,00	4 000,00
	K	622252003	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu (PVC rohy)	m	60,000	51,50	3 090,00
73	K	622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	154,935	236,14	36 586,35
	vv		"vnější omítky" 2*10,0*(4,0+5,0)/2+2*(14,0*3,8-13,4*0,3)-2*3,75*3,25-3,5*3,25-1,0*1,75-2*1,0*1,0-5*1,5*0,75		143,235		
	vv		0,3*(2*(3,75+2*3,25)+(3,5+2*3,25))+0,1*((1,0+2*1,75)+2*3*1,0+5*(1,5+2*0,75))		11,700		
	vv		Součet		154,935		
74	K	6251410011x	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek EPS tl. 50mm vkládaných do bednění současně s betonováním.	m2	7,200	157,04	1 130,69
75	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,250	36,47	3 656,12
	vv		"výplně otvorů - z obou stran" 2*(2*3,75*3,5+3,5*3,5+2*1,0*2,0+2*1,0*1,0+5*1,5*0,75)		100,250		
	vv		Součet		100,250		
76	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	16,800	40,37	678,22
	vv		"vnější omítky" 5,0+4,8+2*(3,8-0,3)		16,800		
	vv		Součet		16,800		
	K	631311116	Mazanina z betonu prostého do tl. 120 mm tř. C 16/20	m3	8,008	2 500,00	20 020,00
			"podkladní beton" (4,9*6,8+9,4*4,2)*0,11		8,008		
77	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	19,434	3 057,43	59 418,09
	vv		"podlahová deska" (9,4*13,4+(3,5+1,0+2*3,75)*0,3)*0,15		19,434		
	vv		Součet		19,434		
78	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,800	265,08	477,14
	vv		"podlahová deska" (3,5+1,0+2*3,75)*0,15		1,800		
	vv		Součet		1,800		
79	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,800	67,30	121,14
	K	631362021	Výtuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,247	27 300,00	6 743,10
			(4,9*6,8+9,4*4,2)*1,1*0,00308		0,247		
80	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	15,350	375,68	5 766,69
	vv		"ukončení (vyrovnání) zdíva pod střešní krytinou -"		13,940		
	vv		"obvodové zdívo" ((10,0+13,4)*2-1,0)*0,3+1,0*0,2		1,410		
	vv		"vnitřní zdívo" 9,4*0,15		15,350		
	vv		Součet		15,350		
81	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	2,650	541,60	1 435,24
	vv		"parapety" 2*1,0*0,2+5*1,5*0,3		2,650		
	vv		Součet		2,650		
82	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	36,000	17,62	634,32
	vv		"drátkobetonová podlahová deska" (9,4+13,4)*2-(3,5+1,0+2*3,75)+4*2*0,3		36,000		
	vv		Součet		36,000		
83	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	32,200	74,26	2 391,17
	vv		"drátkobetonová podlahová deska - dilatační spáry" 2*9,4+13,4		32,200		
	vv		Součet		32,200		
84	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	32,200	82,29	2 649,74
	vv		"drátkobetonová podlahová deska - dilatační spáry" 2*9,4+13,4		32,200		
	vv		Součet		32,200		
85	K	635111241	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	9,398	1 546,23	14 531,47
	vv		"garáž - šterkodrt fr. 8/16 pod podlahovou desku" 9,4*8,95*(0,05+0,15)/2+1,1*8,95*0,1		9,398		
	vv		Součet		9,398		
86	K	635111242	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	10,338	1 627,90	16 829,23
	vv		"sklad - šterkodrt fr. 16/32 pod podlahovou desku" 9,4*4,15*(0,05+0,22+0,41+0,38)/4		10,338		
	vv		Součet		10,338		
D 8			Trubní vedení				0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 290,44
94	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky přes 500 do 800 mm	m	4,000	215,85	863,40
	vv		"betonové žlabovky" 2*2,0		4,000		
	vv		Součet		4,000		
95	M	592270291x	žlabovka příkopová betonová 500x600x170mm	m	4,000	174,49	697,96
96	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	140,000	71,91	10 067,40
	vv		10,0*14,0		140,000		
	vv		Součet		140,000		
97	K	953941411	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy do 0,10 m2	kus	12,000	236,40	2 836,80
98	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	12,000	318,74	3 824,88
	vv		"pohled S a J - odvětrací mřížky (vně i uvnitř)" 2*(3+3)		12,000		
	vv		Součet		12,000		
D 94			Lešení a stavební výtahy				39 149,63
99	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	222,400	61,24	13 619,78
	vv		"lešení pro vnější omítky" 2*(14,0+2*1,5)*(4,4-1,0)+2*(10,8*(4,4+5,6)/2-1,0)+2*1,5*(4,4-1,0)		222,400		
	vv		Součet		222,400		
100	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	6 672,000	1,10	7 339,20
	vv		"1 měsíc" 30*222,4		6 672,000		
	vv		Součet		6 672,000		
101	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	222,400	27,61	6 140,46
102	K	94199-02x	Dovoz a odvoz lešení na stavbu a ze stavby.	soub	1,000	2 868,73	2 868,73
103	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	116,400	41,46	4 825,94
	vv		"garáž - lešení pro vnitřní omítky a pro SDK podhled" 9,4*9,0		84,600		
	vv		"sklad - lešení pro vnitřní omítky" (9,4+(4,2-2*1,5))*2*1,5		31,800		
	vv		Součet		116,400		
104	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	78,000	55,84	4 355,52
	vv		"garáž - lešení pro zdění" (9,4+(9,0-2*1,5))*2*1,5		46,200		
	vv		"sklad - lešení pro zdění a vnitřní omítky" (9,4+(4,2-2*1,5))*2*1,5		31,800		
	vv		Součet		78,000		
D 99			Přesun hmot				41 011,92
105	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	171,677	238,89	41 011,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				446 647,67
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 150,17
106	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	12,120	339,25	4 111,71
	vv		"Izolace obvodového a vnitřního zdíva" ((10,0+13,4)*2-3,5-1,0-2*3,75)*0,3+(9,4-1,0)*0,2		12,120		
	vv		Součet		12,120		
107	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	915,67	38,46
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 661,25
108	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	48,000	45,21	2 170,08
	vv		"zemnicí pásek v základ. pásech" (10,0+14,0)*2		48,000		
	vv		Součet		48,000		
109	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,880	39,53	1 892,70
	vv		48,0*0,95*1,05		47,880		
	vv		Součet		47,880		
110	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	40,86	326,88
	vv		"vývody od zemnicího pásku v základ. pásech" 4*2,0		8,000		
	vv		Součet		8,000		
111	M	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	3,318	39,30	130,40
	vv		8,0*0,395*1,05		3,318		
	vv		Součet		3,318		
112	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	20,17	141,19
D 762			Konstrukce tesařské				50 749,80
114	M	605121301x	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m, impregnovaný	m3	0,431	6 916,35	2 980,95
	vv		"konstrukce přesahů střechy ve štítech - hranoly 10x14,5cm" (20*1,05+4*1,5)*0,1*0,145*1,10		0,431		
	vv		Součet		0,431		
115	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	173,888	47,95	8 337,93
116	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl. 4 m	m3	1,391	6 760,58	9 403,97
117	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	41,184	361,10	14 871,54
	vv		"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm" 2*15,2*(0,6+0,2)+4*(5,72-0,6)*0,6+4*5,72*0,2		41,184		
	vv		Součet		41,184		
118	M	611911155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	49,421	207,27	10 243,49
	vv		"bednění přesahů střechy z palubek tl. 19mm" 41,184*1,20		49,421		
	vv		Součet		49,421		
119	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,439	1 034,04	2 522,02
	vv		"dle specifikací" 0,431/1,10+49,421*0,019/1,20+1,391/1,1		2,439		
	vv		Součet		2,439		
120	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,519	1 573,34	2 389,90
D 763			Konstrukce suché výstavby				55 632,45
121	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,600	619,23	52 386,86
	vv		"garáž - SDK podhled" 9,4*9,0		84,600		
	vv		Součet		84,600		
122	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,600	26,24	2 219,90
123	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,175	872,93	1 025,69
D 763.A2			Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů				0,00
D 764			Konstrukce klempířské				134 770,85
125	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	30,400	230,72	7 013,89
	vv		"podkladní plech pro oplechování okapů" 2*15,2		30,400		
	vv		Součet		30,400		
126	K	764111651	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° s úpravou u okapů, propustů a výčnělků střechy	m2	176,928	468,26	82 848,31
	vv		"střešní krytina" 2*15,2*5,72		173,888		
	vv		"přípočet - u okapů" 2*15,2*0,1		3,040		
	vv		Součet		176,928		
127	K	764216642.1	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	9,850	348,96	3 437,26
	vv		"parapety" 2*1,05+5*1,55		9,850		
	vv		Součet		9,850		
128	K	764211615	Oplechování větraného hřebene z obých hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrch. úpravou rš 400 mm	m	15,200	568,21	8 636,79
	vv		"střešní krytina - hřeben (předpokládané provedení !)" 15,2		15,200		
	vv		Součet		15,200		
129	K	764212634	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,880	372,36	8 519,60
	vv		"střešní krytina - závětné lišty" 4*5,72		22,880		
	vv		Součet		22,880		
130	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně háků a čel	m	30,400	511,01	15 534,70
	vv		"žlaby" 2*15,2		30,400		
	vv		Součet		30,400		
131	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	487,38	974,76
	vv		"žlaby - kotlíky" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
132	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	10,000	670,38	6 703,80
	vv		"svody" 2*5,0		10,000		
	vv		Součet		10,000		
133	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,632	1 743,26	1 101,74
D 766			Konstrukce truhlářské				32 199,75
134	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	8,040	175,39	1 410,14
	vv		"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - palubky tl. 19mm" 2*13,4*0,3		8,040		
	vv		Součet		8,040		
135	M	611911155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	9,648	202,84	1 957,00
	vv		"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - palubky tl. 19mm" 8,04*1,20		9,648		
	vv		Součet		9,648		
136	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	20,100	49,25	989,93
	vv		"dřevěný obklad části bočních stěn (pod přesahem střechy) - rošt z latí 5x3cm - 2,5bm/m2" 2,5*8,04		20,100		
	vv		Součet		20,100		
137	M	605141011x	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2, impregnované	m3	0,033	6 633,42	218,90
138	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	495,92	1 115,82
	vv		2*1,5*0,75		2,250		
	vv		Součet		2,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	M	611400431x.1	Okno plastové 150x75 cm pevně zasklené, barva bílá	kus	5,000	1 913,37	9 566,85
140	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,375	609,03	2 055,48
	VV		3*1,5*0,75		3,375		
	VV		Součet		3,375		
141	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus	2,000	490,93	981,86
	VV		2*1,0*1,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
142	M	611400411x.1	Okno plastové 100x100 cm pevně zasklené, barva bílá	kus	2,000	1 814,37	3 628,74
143	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 740,42	2 740,42
144	M	611441641x.1	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé pro stavební otvor 100x200cm, barva bílá Provedení dle P.D vč. bezpečnostního zámku a kování.	kus	1,000	7 238,36	7 238,36
145	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,403	735,11	296,25
D		767	Konstrukce zámečnické				156 829,33
146	K	7676401111x	Montáž dveří vnitřních ocelových protipožárních jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	3 222,48	3 222,48
147	M	55341169	dveře vnitřní ocelové protipožární (EW 30 DP1), 1křídlové 900x1970mm, vč. ocelové protipožární zárubně, zámku, kování a povrchové úpravy.	kus	1,000	12 172,42	12 172,42
148	K	767651901x	Kompletní montáž + dodávka sekčních garážových vrat 375x350 cm. Provedení dle vč. el. pohonu, ovládání, proskleného pásu a staveništního přesunu hmot..	kus	2,000	48 057,07	96 114,14
149	K	767651902x	Kompletní montáž + dodávka sekčních garážových vrat 350x350 cm. Provedení dle vč. el. pohonu, ovládání, proskleného pásu a staveništního přesunu hmot..	kus	1,000	45 229,81	45 229,81
150	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,084	1 077,15	90,48
D		783	Dokončovací práce - nátery				0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 654,07
155	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,350	4,47	926,85
156	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,250	4,86	574,70
157	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,350	18,58	3 852,56
158	K	784181113	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,250	19,45	2 299,96
D		M	Práce a dodávky M				82 616,56
D		EL	Elektroinstalace (silnoproud)				80 000,00
161	K	EL 01	Elektroinstalace	soub	1,000	80 000,00	80 000,00
D		ZPPO	Vybavení prostředky požární ochrany				2 616,56
162	K	ZPPO 001	Kompletní montáž + dodávka ruční hasicí přístroj práškový (6kg), požární účinnost 21A vč. revize a držáku na zeď.	kus	1,000	871,16	871,16
163	K	ZPPO 002	Kompletní montáž + dodávka ruční hasicí přístroj práškový (6kg), požární účinnost 183B vč. revize a držáku na zeď.	kus	2,000	872,70	1 745,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

Objekt:

1.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Dolní Radechová

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Zhotovitel:

Stavební sdružení Březina, Vejman

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2019

IČ:

272621

DIČ:

IČ:

69141312

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 534,15

DPH základní
snížená

Základ daně

1 369 534,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

287 602,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 136,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Datum: 10.12.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Garáž a sklad techniky pro údržbu sportovních a veřejných ploch, Dolní Radechová

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolní Radechová
Zadavatel: Obec Dolní Radechová
Zhotovitel: Stavební sdružení Březina, Vejman

Datum: 10.12.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 500,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 500,00
2	K	VRN1-02	Geodetické vytyčení stavby k tomu oprávněnou osobou.	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				24 000,00
5	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	24 000,00	24 000,00