


OBECNÉ ZÁSADY MONTÁŽE:

- přípojovací potrubí je vedeno ve sklonu min. 3%
- pro spojení jednotlivých větví přípojovacího potrubí nelze použít odbočku 87,5°!
- pro napojení přípojovacího potrubí na odpadní potrubí se použije odbočka 87,5°
- při přechodech svislého odp. potrubí na ležaté úseky je použito dvou kolén (45°)
- a mezikusu o minimální délce 200mm, mimořádně lze použít (v případě nedostatku místa) dvě kolena bez mezikusu



TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D	DŘEZ, VČ. SIFONU A DŘEZ. STOJ. BATERIE (NENÍ DODÁVKOU ZTI)	DN50	2xNK1/2 2xRV1/2
M	MÝČKA NÁDOBÍ, NAPOJENÁ NA DŘEZOVÝ SIFON (ALT. HL.400)	DN50/40	NK1/2 PV1/2
P	PISOÁŘ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO PISOÁŘ	DN50	NK1/2
U	UMÝVADLO, VČ. ZÁV. PR. GEBERIT DUOFIX PRO UMÝVADLO, SIFONU A UMÝV. STOJÁNKOVÉ BATERIE	DN50/40	2xD20
UI	UMÝVADLO PRO MOBILNÍ, VČ. ZÁV. PRV. GEBERIT DUOFIX PRO UM. SIF. A UMÝV. STOJÁNKOVÉ BATERIE	DN50/40	2xD20
VÝ	VÝLEVKA S MŘÍŽKOU VČ. DŘEZOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE	DN100	2xNK1/2
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO WC A SED.	DN100	NK1/2
WCI	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO MOBILNÍ, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO WC MOBILNÍ A SEDÁTKA	DN100	NK1/2

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PPS-HT (OSMA), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

INSTALACI PROVĚST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VYROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ!

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU ZVOLĚNY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

————— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

----- VĚTRACÍ POTRUBÍ

OBJEDNATEL : KC Slon, Na Kolli 1201 500 09 Hradec Králové IČ 22812610		ZÁROUKA ARCHITEKTI U Korym 688 Hradec Králové
ZHOOTOVITEL : Ing.Tomáš Koblása, ČKAIT 0602275 , IČ : 684 56 425, DIČ : CZ 7409133039 U Koutny 685, Hradec Králové, 500 02		
PROFESSE : <b>ING. PETR KYVOCH</b> PROJEKTOVÝ INŽENÝR NA ZTI IČ: 72989470, podniková@seznam.cz Poděbrán 51714, 50201 Hradec Králové		
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ul. Kyjovska č.p. 550, p.č. 771, k.ú. TŘEBEŠ		STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT		DATUM : 12/2015
PROFESSE	D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	PARÉ. č.:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch	MĚŘÍTKO : -
PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch	ČÍSLO V. : <b>D.1.4.2.07</b>