


POZNÁMKA KANALIZACE:  
PŘED NÁROJENÍM NASTAVTE KANALIZACE  
BUDOU STÁVAJÍCÍ ROZVODY PROHLÉDNUTY  
KAMEROU V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZAVAD BUDĚ  
PROVEDENA VÝMĚNA V CELEM ROZSAHU  
POŠKODZENÍ



TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D	DŘEZ, VČ. SIFONU A DŘEZ, STOL. BATERIE (NEJEN DODÁVKOU ZTI)	DN50	2xNK1/2
M	MYČKA NADOBÍ, NÁPOJENIA NA DŘEZOVÝ SIFON (ALT. HL400)	DN50/40	NK1/2
P	PISOAR S RADAROVÝM SPLACHOVACEM, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO PISOAR	DN50	NK1/2
U	UMÝVADLO, VČ. ZÁV. PR. GEBERIT DUOFIX PRO UMÝVADLO, SIFONU A UMÝV. STOJÁNKOVÉ BATERIE	DN50/40	2xD20
UI	UMÝVADLO PRO MOBILNÍ, VČ. ZÁV. PRV. GEBERIT DUOFIX PRO UM. SIF. A UMÝV. STOJÁNKOVÉ BATERIE	DN50/40	2xD20
VÝ	VÝLEVA S MŘÍŽKOU, VČ. DŘEZOVÉ NASTAVNÉ BATERIE	DN100	2xNK1/2
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO WC A SED.	DN100	NK1/2
WCI	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO MOBILNÍ, VČ. ZÁV. PRVKU GEBERIT DUOFIX PRO WC MOBILNÍ A SEDATKA	DN100	NK1/2

OPRAVNĚNÍ A PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ JE  
NÁVRHEM ZTRUB. PRÁHT. (OSMA), POKUD NEJEN  
VÝBERU DNK.  
INSTALACE PROVĚST DLE MONTÁŽNÍCH PŘED-  
PISU VÝROBCE, NUTNO DBAT PŘEDČISL. NA  
ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ.  
TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JEDNOD.  
ZVLADNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.  
PÍTNÁ VODA - FAD (PV)  
TEPLÁ VODA (TV)  
CIRKULACE (CI)  
POŽÁRNÍ VODOVOD (PZ)  
POZN. - KOTOUČNÝ VNĚŠNÍ PROJEKT POTRUBÍ  
PV - PRAČKOVÝ VENTIL, ROHOVÝ  
UV - VENTIL SE ŠIKMÝM SEDEM  
RV - VENTIL, ROHOVÝ  
UVV - VENTIL SE ŠIKMÝM SEDEM S VYPLOUŠT.  
VV - VÝVAZOVÝ VENTIL

OBJEDNATEL : KC Spn. Na Kolí 1201 500 09 Hrádec Králové IČ: 22812610		ZÁKAZNÍK: KUCHAŘKA Ing. Petr Kuchař IČ: 22812610	
ZHOOTOVITEL : Ing. Tomáš Kodáček ČKAIT: 0802275, IČ: 684 56 425, DIČ: CZ 7409133039 U Kouny 655, Hrádec Králové, 500 02		PROJESE : ING. PETR KUCHAŘKA IČ: 22812610, DIČ: CZ 7409133039 U Kouny 655, Hrádec Králové, 500 02	
PŘÍSTAVBA A NASTAVBA DOMU č.p. 550, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ul. Kyjovská č.p. 550, p.č. 771, k.ú. TRĚBEŠ		STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
STAVEBNÍ OBJEKT		DATUM : 12/2015	
PROJESE		PŘÍP. Č. :	
PROJEKTANT		MĚŘÍTKO : 1:50	
PROJEKTANT		ČÍSLO V. : D.1.4.2.04	