


VÝPIS ŘEZIVA:

PRVEK	ROZMÉR (mm)	DÉLKA (mm)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (m)
KROKEV	120x240	8 300	29	240,70
KROKEV	120x240	3 600	1	3,6
KROKEV	120x240	2 400	1	2,4
VÝMĚNA	120x240	1670	2	3,34
VÝMĚNA	120x240	1150	2	2,3
VAZNICE	160x240	13340	1	13,34
POZEDNICE	160x160	10620	1	10,62
POZEDNICE	140x140	13340	2	26,68
SLOUPEK	160x160	2500	3	7,5
PÁSEK	100x100	1060	6	6,36

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OŠETŘENY NATÉREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM.  
NA HORNÍ HRANU KLEŠTIN BUDE PROVEDEN ZÁKLOP Z DESEK OSB tl. 25 mm.  
NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KROVU BUDE PROVEDENA POMOCÍ TESAŘSKÝCH SPOJŮ.  
POZEDNICE BUDE KOTVENA DO ŽELEZOBETONOVÉHO POZEDNÍHO VĚNCE POMOCÍ OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ø14 mm á 1,5 m.  
PŘEZAHY STŘECHY BUDOU PODBYTY DŘEVĚNÝMI PALUBKAMI tl. 19 mm.



0,000 = 279,33 m n. m. Bpv. úrpveň stávající podlahy 1.NP

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch Pavla Foglarová

AUTOR STAVBY :	Ing. arch Pavla Foglarová	Ing. Arch Pavla Foglarová Piletická24/16 Hradec Králové IČ: 87739429
VYPRACOVAL:	Ing. arch Pavla Foglarová	
INVESTOR :	Obec Hněvčoves, Hněvčoves 54, 503 15	
MÍSTO STAVBY :	st.p.č. 98; p.p.č. 8/2 a 8/4 k.ú. Hněvčoves	

Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčoves

Krov - nový stav

1:50

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	372018
DATUM:	září 2018
STUPEŇ PD:	DPVZ
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D 1.1.13