

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„RAČICE NAD TRO TINOU – REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE“

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednatel: | Obec Račice nad Tro tinou |
| sídlo: | Račice nad Tro tinou 70, 503 03 Smiřice |
| statutární zástupce: | Milan Slovák ml., starosta obce |
| IČ: | 00653365 |
| DIČ: | CZ00653365 |
| daňový režim: | v této souvislosti není plátce DPH |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| č. účtu: | 1080862309/0800 |
| ID datové schránky: | 7uibqg4 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 1.2. Zhotovitel: | Genext a.s. |
| sídlo: | Nám. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| zapsaný v obchodním rejstříku | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994 |
| zastoupený: | K. Borůvka, předseda představenstva |
| osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: | Z. Šulc, koordinátor staveb |
| telefon: | 606 617 860 |
| IČ: | 25733699 |
| DIČ: | CZ25733699 |
| daňový režim: | měsíční plátce DPH s možností přenesené DPH |
| ID datové schránky: | x2td8y2 |
| bankovní spojení: | ČSOB Hradec Králové |
| č. účtu: | 182800294/0300 |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**RAČICE NAD TRO TINOU – REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE**“.
- 3.2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě a stavebních úpravách části objektu čp. 44 v obci Račice nad Tro tinou na prostory hasičské zbrojnice, vybudování plynovodní přípojky, domovního rozvodu plynu, dešťové kanalizace a domovního rozvodu vody ze stávající studny. Přístavbou a

stavebními úpravami vznikne hasičská zbrojnice, která bude určena pro garážování hasičských aut a dále pro potřebné zázemí obecního hasičského sboru.

- 3.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- 3.4. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou, položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací pro provedení stavby (příslušnou dokumentací), kterou zpracoval Ing. Jan Bartoš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0060787, Havlíčkova 145, 508 01 Hořice, datum 04/2020, kterou předal objednatel zhotoviteli před podpisem smlouvy.
- 3.5. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla:
 - 3.5.1. vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace
 - 3.5.2. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě
 - 3.5.3. ohraničení staveniště a jeho další zabezpečení
 - 3.5.4. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií
 - 3.5.5. vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana v průběhu stavby
 - 3.5.6. ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace
 - 3.5.7. projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných
 - 3.5.8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla
 - 3.5.9. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo
 - 3.5.10. součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby
 - 3.5.11. projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků
 - 3.5.12. účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby
 - 3.5.13. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - 3.5.14. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 - 3.5.15. zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností
 - 3.5.16. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu
 - 3.5.17. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 3.5.18. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství a nájemného
 - 3.5.19. vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací
 - 3.5.20. geodetické zaměření dokončené stavby
 - 3.5.21. provedení předání stavby
 - 3.5.22. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 3.5.23. uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití,
 - 3.5.24. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce
 - 3.5.25. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů

- 3.5.26. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí
- 3.5.27. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních
- 3.5.28. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
- 3.5.29. konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zpracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- 3.5.30. součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla
- 3.5.31. pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 7.000.000,- Kč a pojištění stavebně-montážních činností s limitem plnění minimálně 7.000.000,- Kč
- 3.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.7. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem, nebo pokud bude objednatel požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem prováděcí projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- 3.8. Požadované vlastnosti díla jsou definované zejména prováděcí projektovou dokumentací.

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je do **14 dnů** od podpisu Smlouvy o dílo.
- 4.2. Provádění díla bude zahájeno až na základě písemného pokynu Zadavatele. Pokud pokyn k zahájení stavby nebude zadavatelem vydán ani do **31.10.2022**, může dodavatel odstoupit od smlouvy. V takovém případě nevzniká dodavateli nárok na náhradu škody ani ušlého zisku.
- 4.3. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.4. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.
- 4.5. Termín dokončení celého díla je **30.11.2023**.
- 4.6. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat.
- 4.8. Místem plnění je k.ú. Račice nad Trotinou
- 4.9. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle harmonogramu provádění stavby odsouhlaseného objednatelem, který obsahuje logické posloupnosti a návaznosti jednotlivých částí díla a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.10. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s pravidly dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „01426 - Dotace pro jednotky SDH

obcí“ a pravidly dotačního programu Královéhradeckého kraje „Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji - 22RRD11“.

- 4.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má k předmětné stavbě příslib poskytnutí finanční dotace Ministerstvem vnitra České republiky – GŘ HZS ČR, program „01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí“, název: Račice nad Trotinou – Rekonstrukce požární zbrojnice, Registrace akce - identifikační číslo: 014D263002003. Kromě výše uvedeného má zadavatel ještě zájem spolufinancovat tuto zakázku z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z programu „Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji – 22RRD11“, žádost byla podána dne 27.4.2022 pod číslem 22RRD11-0004. V případě, že by zaviněním zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, je objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	8 698 440,00 Kč
DPH je 21%	1 826 672,40 Kč

- 5.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 5.3. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.
- 5.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na:
- pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,
 - dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
 - hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele,
 - veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
 - zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby,
 - geodetické zaměření stavby,
 - cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření,
 - plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných právních předpisů,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení,
 - likvidaci odpadu,
 - průběžný úklid a konečný úklid staveniště
 - ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
- 5.6. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.
- 5.7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou v předmětu díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (méněpráce);
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla;
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- 5.8. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb.
- 5.9. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 5.10. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v ceníku shodné cenové soustavy (RTS), jakou zhotovitel použil při zpracování rozpočtu do nabídky. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 - b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena cena víceprací bez daně z přidané hodnoty.
 - c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.11. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy.
 - b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty.
 - c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

- 5.12. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.
- 5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo zjistit měl a mohl, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných článkem 5.15. této smlouvy.
- 5.14. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (čl. 14 odst. 14.2. věta třetí této smlouvy).
- 6.3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 6.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez soupisu prací a dodávek provedených v daném měsíci je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 6.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 6.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnutý ve sjednané ceně.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala:
- a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - b) vstup zhotovitele do likvidace,
 - c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby,
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 8.3. Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem.

- 8.5. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za příčí se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.
- 8.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, pokud má tyto doklady k dispozici. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.
- 8.8. Technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se proto zavazuje, že nebude na této stavbě provádět technický dozor objednatele (stavebníka) a upozorní objednatele v případě, že objednatel určí k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) osobu propojenou se zhotovitelem. Objednatel se zavazuje v takovém případě určit k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) jinou osobu.
- 8.9. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 8.10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
- 8.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Majetkové sankce

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,00 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 9.8. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

- 9.9. Pokud při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) nebude na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.10. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku „11. Stavební deník“, zejména nebude provádět pravidelné denní záznamy, či stavební deník nebude v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.11. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.12. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

10. Staveniště

- 10.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odstavci 4.7 této smlouvy. Staveniště je podrobně vymezeno prováděcí projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude objednatelům určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 10.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení provádění díla dle článku 4 odst. 4.1 této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení celého díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě strany podepíší, a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 10.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 10.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
- 10.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje na staveništi dodržovat hygienické předpisy.
- 10.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.14. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude staveniště ke dni předání díla objednateli vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 10.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.).
- 11.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele.
- 11.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.5. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- 11.9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 12.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 12.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace pro provádění stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, a podle kterých je zhotovitel povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby.
- 12.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.9 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
- Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele.
- 12.7. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odpovědné osoby nebo poddodavatele.

- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 12.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku.
- 12.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne zhotoviteli nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 12.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.15. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor objednatele minimálně 3 dny předem (zápisem do stavebního deníku nebo na kontrolním dnu) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 12.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě nejpozději při předání stavby.
- 12.17. Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) byl na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Zástupce stavbyvedoucího bude zejména dohlížet na kvalitu prováděných prací, kontrolovat plnění pokynů stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti na staveništi a zajišťovat komunikaci mezi zhotovitelem a osobou provádějící technický dozor objednatele (stavebníka).

13. Dokumentace skutečného provedení díla

- 13.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 13.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou vyhotoveních v elektronické podobě.
- 13.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části prováděcí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - V dokumentaci skutečného provedení díla bude přiloženo geodetické zaměření stavby se zákresem stavby do katastrální mapy.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.5. této smlouvy. Dokončí-li zhotovitel dílo dříve, může objednatel po dohodě se zhotovitelem svolat předávací řízení dříve. Objednatel přizve k předávacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 14.2. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přejímá. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla nebránící užívání, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami nebránící užívání převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 14. odst. 14.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 14.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
- 14.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.
- 14.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 14.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců** na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců.
- 15.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 14. odst. 14.2. věta třetí této smlouvy.
- 15.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 15.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 15.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny.
- 15.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.
- 15.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 15.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 15.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 16.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

- 16.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 16.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem (čl. 14. odst. 14.2. věta třetí této smlouvy).
- 16.4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.5. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 16.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či prostřednictvím objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to do okamžiku protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 16.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 16.8. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu a za škodu způsobenou provozní činností.

17. Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění minimálně 7.000.000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění nejpozději při předání staveniště.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění stavebně – montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 7.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění nejpozději při předání staveniště.
- 17.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Vyšší moc

- 18.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. Změna smlouvy

- 19.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 20.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přeruší práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 4. odst. 4.8. nebo článku 8 odst. 8.3. písm. b) této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy,
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - g) jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 12.1. této smlouvy,
 - h) jestliže zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle článku 8. odst. 8.2. této smlouvy,
 - i) jestliže zhotovitel nezačne provádění stavby na staveništi do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele, a to až do doby předání staveniště bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany zhotovitele, je také situace, kdy objednateli nebude poskytnuta podpora (dotace) dle čl. 4.11. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok objednatele bude bez dalšího plně akceptovat.
- 20.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části, pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou účastníků vylučuje.

- 20.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.
- 20.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 20.7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 20.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení",
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).
- 20.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 23.1. odst. 23.3. této smlouvy.

21. Zvláštní ujednání

- 21.1. Tato zakázka bude spolufinancována Ministerstvem vnitra České republiky – GR HZS ČR, program „01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí“, název: Račice nad Trotinou – Rekonstrukce požární zbrojnice, Registrace akce - identifikační číslo: 014D263002003. Kromě výše uvedeného má zadavatel ještě zájem spolufinancovat tuto zakázku z rozpočtu Královehradeckého kraje, z programu „Zvýšení akceschopnosti JPO zřízaných obcemi v Královéhradeckém kraji – 22RRD11“, žádost byla podána dne 27.4.2022 pod číslem 22RRD11-0004.
- 21.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných kontrolních orgánů a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.
- 21.4. Zhotovitel díla poskytne objednateli díla, jako příjemci finanční podpory ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR, nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech poddodavatelů zhotovitele včetně výše jejich finančního podílu na realizaci díla.
- 21.5. Zhotovitel je oprávněn části díla realizovat prostřednictvím poddodavatelů, avšak výhradně prostřednictvím poddodavatelů a v rozsahu plnění dle seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Změna poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných poddodavatelem na předmětné stavbě

podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Pokud zhotovitel provede změnu poddodavatele nebo rozšíří rozsah prací prováděných poddodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty příslušné části zakázky za každý jednotlivý případ. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele nebo rozšířením rozsahu prací prováděných poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.

- 21.6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen před udělením písemného souhlasu objednatele předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele ve výběrovém řízení, a písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 21.7. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal ve výběrovém řízení určitou část kvalifikace, musí se tento poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem předložené ve výběrovém řízení a v jakém prokázal kvalifikaci.
- 21.8. Za veškeré práce prováděné poddodavateli odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce zhotovitele.
- 21.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu prací prováděných poddodavateli.
- 21.10. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.11. Priorita dokumentů je stanovena takto:
- a) Smlouva o dílo
 - b) Položkový rozpočet
 - c) Prováděcí projektová dokumentace
- 21.12. Smluvní strany se dohodly na vymezení následujících pojmů takto:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

22. Ostatní ujednání

- 22.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- 22.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele.
- 22.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:
- a) Položkový rozpočet
 - b) Prováděcí projektová dokumentace (dle textu smlouvy-není obsaženo)
 - c) Harmonogram provádění stavby
 - d) Seznam poddodavatelů
- 22.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 22.10. Tuto smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce Račice nad Trotinou na svém zasedání 4/2022 konaném dne 30.08.2022 usnesením č. 3-4/2022.

V Račicích nad Trotinou dne

V Hradci Králové dne

.....
Milan Slovák ml.
starosta obce Račice nad Trotinou
objednatel

.....
Kamil Borůvka
předseda představenstva Genext a.s.
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: racice

Stavba: Hasičská zbrojnice

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

Zadavatel:

Uchazeč:

Genext a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 698 440,00

	zba daně	Základ daně	Výše daně
DP základní	21,00%	8 698 440,00	1 826 672,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 525 112,40

Projektant

Zpracovatel



Náměstí E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
IČO: 257 33 699 DIČ: CZ25733699

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: racice

Stavba: **Hasičská zbrojnice**

Místo: **Račice nad Trotinou 44**

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 698 440,00	10 525 112,40
stav	Stavební část	6 147 810,23	7 438 850,38
zti	Zdravotní technika	910 366,26	1 101 543,17
plyn	Plyn	143 515,39	173 653,62
ut	Ústřední vytápění	739 553,12	894 859,28
el	Elektroinstalace	408 695,00	494 520,95
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	348 500,00	421 685,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

stav - Stavební část

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

Zadavatel:

Uchazeč:

Genext a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	6 147 810,23
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	6 147 810,23	21,00%	1 291 040,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 438 850,38
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

stav - Stavební část

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 147 810,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 922 741,28

1 - Zemní práce	145 206,80
2 - Zakládání	171 626,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	551 692,28
4 - Vodorovné konstrukce	307 126,28
5 - Komunikace pozemní	140 131,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 052 691,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	357 524,66
997 - Přesun sutě	103 687,73
998 - Přesun hmot	93 054,53

PSV - Práce a dodávky PSV

3 225 068,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	93 298,91
713 - Izolace tepelné	179 664,88
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 049,93
751 - Vzduchotechnika	12 467,00
762 - Konstrukce tesařské	271 502,09
763 - Konstrukce suché výstavby	70 277,65
764 - Konstrukce klempířské	685 125,14
765 - Krytina skládaná	27 424,91
766 - Konstrukce truhlářské	338 217,50
767 - Konstrukce zámečnické	933 850,10
771 - Podlahy z dlaždic	376 954,19
781 - Dokončovací práce - obklady	113 879,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 560,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 830,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 658,12
787 - Dokončovací práce - zasklívání	3 308,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

stav - Stavební část

Místo:

Račice nad Trotinou 44

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 147 810,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 922 741,28

D 1

Zemní práce

145 206,80

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	28,00	6 720,00	CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV

10*24

240,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	14,20	142,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	27,327	73,20	2 000,34	CS URS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV a32

8,25*8+2,625*4,975

79,059

VV a33

88

88,000

VV a34

8,4*1,2+4,2*1,2

15,120

VV a35

Mezisoučet

182,179

VV

a35*0,15

27,327

4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,092	368,00	13 281,86	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

(a33+a34)*0,35

36,092

5	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,860	980,00	4 762,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV a11

0,9*0,9*6

4,860

6	K	132251252	Hloubení ryh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,562	344,00	9 137,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

3*0,9*2*2

10,800

VV a12

(3,2+2)*1,2*2,05+(2,3+1)*1,2*0,75

15,762

VV a9

Součet

26,562

7	K	132254101	Hloubení ryh zapážených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,609	1 180,00	23 138,62	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Hloubení zapážených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV a10

(4,3+6,5+7,5+4,815+2,025)*0,6*1,3

19,609

8	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,270	98,45	3 767,68	CS URS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložené, hloubky do 4 m

P Č	Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV a15	(3,2+2)*2,05*2+(2,3+1)*2*0,75+3*2*2		38,270			
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,270	33,11	1 267,12	CS URS 2020 01
		PP	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
		VV a15			38,270			
10	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,270	57,86	2 214,30	CS URS 2020 01
		PP	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
		VV a15			38,270			
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,270	13,20	505,16	CS URS 2020 01
		PP	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
		VV a15			38,270			
12	K	153851132	Ztužující ocelová táhla D do 28 mm	m	19,500	1 200,00	23 400,00	CS URS 2020 01
		PP	Ztužující táhla z oceli průměru přes 20 do 28 mm					
		VV 6*2+7,5			19,500			
13	K	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 ka	kg	151,800	34,00	5 161,20	CS URS 2020 01
		PP	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg					
		VV a8	"u180" 6,9*22		151,800			
14	M	13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	t	0,164	55 200,00	9 052,80	CS URS 2020 01
		PP	ocel profilová UE 180 jakost 11 375					
		VV a8*0,001*1,08			0,164			
15	K	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	6,000	2 140,00	12 840,00	CS URS 2020 01
		PP	Opěrné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloušťky do 30 mm					
16	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,974	36,00	359,06	CS URS 2020 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
		VV a13*2			9,974			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,136	68,00	5 585,25	CS URS 2020 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		VV a14	a9+a10+a11-a13+(a33+a34)*0,35		82,136			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,987	40,00	199,48	CS URS 2020 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		VV a13			4,987			
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných	m3	82,136	195,00	16 016,52	CS URS 2020 01
		PP	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		VV a14			82,136			
20	K	174111101	Zasyp jam, sachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	4,987	239,00	1 191,89	CS URS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (3,2+2)*0,3*2,05+(2,3+1)*0,3*0,75+(4,3+ 6,5+7,5+2,625)*0,5*0,1		4,987			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním a35	m2	182,179	24,50	4 463,39	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			182,179			
		D 2	Zakládání				171 626,02	
22	K	213311141	Polštáře zhuťněné pod základy ze štěrkopísku tříděného Polštáře zhuťněné pod základy ze štěrkopísku tříděného (7,45*7,7+2,225*4,315)*0,15 (7,31*6,11+6*(3,77+3,91))*0,15 Součet	m3	23,657	850,00	20 108,45	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			10,045			
		VV			13,612			
		VV			23,657			
23	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku Podšyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 3*0,9*2*2 (3,2+2)*0,3*2,05+(2,3+1)*0,3*0,75+(7,25 +7,4*2-1,4-2,3+2,025+4,215)*0,1*0,5 Součet	m3	15,970	850,00	13 574,50	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			10,800			
		VV			5,170			
		VV			15,970			
24	K	272353131	Bednění kotevnic otvorů v základových klenbách průřezu do 0 10 m2 hl. 1 m Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
		PP						
25	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 a17*0,015	t	0,297	53 950,00	16 023,15	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			0,297			
26	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 (7,4*2+8,45+2,025+4,815)*0,85*0,6*1,03 5 (3,2+2)*0,6*0,75+(2,3+1)*0,6*0,8 Součet	m3	19,807	2 690,00	53 280,83	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			15,883			
		VV			3,924			
		VV a17			19,807			
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné zřízení 3*2*0,9+(3,2+2)*0,75*2+(2,3+1)*2*0,8	m2	18,480	484,00	8 944,32	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV a18			18,480			
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné odstranění a18	m2	18,480	110,00	2 032,80	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			18,480			
29	K	279113145	Základová zeď tl. do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm (7,5*2+8,25+2,225+4,715)*0,5	m2	15,095	1 920,00	28 982,40	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV a20			15,095			
30	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 a11*1,035	m3	5,030	3 370,00	16 951,10	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			5,030			
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,181	51 870,00	9 388,47	CS ÚRS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		PP						
		VV	a20*0,4*0,03		0,181			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				551 692,28	
32	K	310239211	Zazdivka otvoru pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,793	4 811,20	13 437,68	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
		VV	(0,92*1,5+0,84*1,5)*0,7+0,9*2,1*0,5		2,793			
33	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	6,880	3 967,30	27 295,02	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
		VV a22	8*3,8-5*3,1		14,900			
		VV	a22*0,45+1*0,7*0,25		6,880			
34	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400kg/m3 tl přes 0,18 do 0,22 tl	m2	153,120	1 890,00	289 396,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 375 mm					
		VV	7,625*1,7+(8,25+7,625+2,625)*5,45+(8,25+2,625)*0,5*3,4+3,025*1,6		137,115			
		VV	-1*0,75*2-0,88*2,04-1*1,4*4-0,9*1,4*2		-11,415			
		VV a23	Mezisoučet		125,700			
		VV a24	4,6*6,9-1,8*2,4		27,420			
		VV	Součet		153,120			
35	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délkou do 1500 mm	kus	31,000	167,00	5 177,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž prefabrikovaných překladů délkou do 1500 mm					
		VV	17+14		31,000			
36	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	17,170	438,00	7 520,46	CS ÚRS 2020 01
		PP	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm					
		VV	17*1,01		17,170			
37	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	14,140	546,00	7 720,44	CS ÚRS 2020 01
		PP	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm					
		VV	14*1,01		14,140			
38	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,488	6 060,00	2 957,28	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		VV	(2,9*0,7+1,5*0,4+1,5*0,5*3)*0,1		0,488			
39	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	19,380	2 835,00	54 942,30	CS ÚRS 2020 01
		PP	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm					
		VV	17,38-1,1*2+7,5-2,6-0,7		19,380			
40	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním - odhad	m2	15,000	303,45	4 551,75	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm					
		VV	"dle skut" 15		15,000			
41	K	340239212	Zazdivka otvoru v prčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,387	1 322,00	511,61	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zazdivka otvorů v prčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
		VV	1,23*2,1*0,15		0,387			
42	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	24,586	1 110,00	27 290,46	CS ÚRS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovék pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					
		VV a38	7,425*3,55-0,9*1,97		24,586			
43	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	109,763	945,20	103 747,99	CS ÚRS 2020 01
		PP	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
		VV	(3,77+1,4*2+2,5)*3,25-0,7*1,97*3		25,341			
		VV	(3,91+1,9+1+2,3)*3,25-0,7*1,97*2		26,850			
		VV	(7,5+2,5+2,2+3,2+2*2+2,1+3,7)*2,7- 0,7*1,97*4-0,8*1,97*2-1,8*1*0,5*2		57,572			
		VV a37	Součet		109,763			
44	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,044	1 011,00	1 055,48	CS ÚRS 2020 01
		PP	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
		VV	0,18*2*2,9		1,044			
45	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, vyklenku nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	7,880	712,50	5 614,50	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, vyklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabičovým pletivem					
		VV	0,25*(2,9*2+1,5*2*3)+2,6*0,7+1,1*0,3+1, 1*0,4*2+1,5*2*0,25+0,4*1		7,880			
46	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,058	8 164,00	473,51	CS ÚRS 2020 01
		PP	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
		VV	0,25*2,3*0,1		0,058			
		D 4	Vodorovné konstrukce				307 126,28	
47	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 5 t	kus	6,000	2 210,00	13 260,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 do 5 t					
48	M	5934686	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm	m	47,268	2 560,00	121 006,08	
		PP	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm					
		VV	6,000*7,8*1,01		47,268			
49	K	411161002	Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 16 cm z vložek HURDIS v 8 cm vyplněný lehkým betonem	m2	7,650	1 740,00	13 311,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Stropy keramické z cihelných stropních vložek HURDIS do válcovaných nosníků osová vzdálenost nosníků do 1100 mm výška válcovaného nosníku 160 mm z vložky výšky 80 mm, výplňový materiál lehký beton do 700 kg/m3					
		VV	2,25*1+(3,2+2,2)*1		7,650			
50	K	417272111	Obezdivka věnce porobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	15,000	445,50	6 682,50	CS ÚRS 2020 01
		PP	Obezdivka ztužujícího věnce porobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm					
51	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ZB tř. C 20/25	m3	5,417	3 140,00	17 009,38	CS ÚRS 2020 01
		PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
		VV	"v1" 0,375*0,25*8,25		0,773			
		VV	"v2" 0,185*0,54*8		0,799			
		VV	"v3" (0,375*0,25+0,25*0,2)*8		1,150			
		VV	"v4" 0,375*0,25*(2,625+4,975)		0,713			
		VV	"v5" 0,275*0,51*8,25		1,157			
		VV	"v6" 0,25*0,22*15		0,825			
		VV a25	Součet		5,417			
52	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,780	620,00	24 043,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
		VV	"v1" 0,25*2*8,25		4,125			
		VV	"v2" 0,54*2*8		8,640			

P Č	I y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v3" 0,45*2*8		7,200			
	VV		"v4" 0,25*2*(2,625+4,975)		3,800			
	VV		"v5" 0,51*2*8,25		8,415			
	VV		"v6" 0,22*2*15		6,600			
	VV a26		Součet		38,780			
53	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,780	141,00	5 467,98	CS URS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		a26		38,780			
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,551	54 080,00	83 878,08	CS URS 2020 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		a26*0,04		1,551			
55	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,913	4 928,00	4 499,26	CS URS 2020 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV a36		1*1*0,5+17*1*0,5*0,26*0,187		0,913			
56	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,055	58 560,00	3 220,80	CS URS 2020 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		a36*0,06		0,055			
57	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,160	1 370,00	12 549,20	CS URS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m					
	VV a31		půdorysné přímočarých zřízení (3,6+1,82+3,74)*1		9,160			
58	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,160	240,00	2 198,40	CS URS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m					
	VV		půdorysné přímočarých odstranění a31		9,160			
D 5 Komunikace pozemní							140 131,32	
59	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	103,120	214,00	22 067,68	CS URS 2020 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		a33+a34		103,120			
60	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	103,120	424,00	43 722,88	CS URS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		a33+a34		103,120			
61	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,120	280,00	4 233,60	CS URS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		a34		15,120			
62	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	15,271	360,00	5 497,56	CS URS 2020 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
	VV		a34*1,01		15,271			
63	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	88,000	310,00	27 280,00	CS URS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		a33		88,000			
64	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	88,880	420,00	37 329,60	CS URS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní					
VV			a33*1,01		88,880			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 052 691,66	
65	K	611321141	Vápenocementová omítka stuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	56,620	382,00	21 628,84	CS ÚRS 2020 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
VV	a41		56,62		56,620			
66	K	611321143	Vápenocementová omítka stuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	90,240	337,00	30 410,88	CS ÚRS 2020 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
VV	a40		45,66+6,62+12,24+3,34+10,78+9,32+2,2 8		90,240			
67	K	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	400,066	210,00	84 013,86	CS ÚRS 2020 01
PP			Potazení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
VV			a43		400,066			
68	K	612232003	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	9,840	92,40	909,22	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
VV			(1,08+1,38)*2*2		9,840			
69	M	59052106	deska tepelné izolace z tvrdé PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, nerodvšná tl 80mm	m2	3,788	1 680,00	6 363,84	CS ÚRS 2020 01
PP			deska tepelné izolace z tvrdé PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná tl 80mm					
VV			"06" (1,08+1,38)*2*0,7*1,1		3,788			
70	K	612321141	Vápenocementová omítka stuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,343	417,00	104 810,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
VV			(6,11+7,31)*2*3,1-2,6*2,25-0,9*1,97- 1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5+(1,1+2,1*2)*0,6		79,061			
VV			-0,8*1,97+(1,1+2,1*2)*(0,3+0,35)		1,869			
VV			(3,77+6)*2*3,1-0,8*1,97*3- 1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5+(1,1+2,1*2)*0,4		58,266			
VV			(3,91+6)*2*3,1-0,8*1,97*2- 1,08*1,38+(1,1+2,1*2)*0,4+(1,08+1,38*2) *0,5		60,840			
VV			a22+a38+2,25*5,8-0,9*1,97- 0,8*1,97+(1,1+2,1*2)*0,4		51,307			
VV	a42		Součet		251,343			
71	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	400,066	214,00	85 614,12	CS ÚRS 2020 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn					
VV	a43		a23+a37*2+a24*2		400,066			
72	K	622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	189,469	29,20	5 532,49	CS URS 2020 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn					
VV			a52+a53+a54+a55		189,469			

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	5,808	698,00	4 053,98	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
		VV a55	(5+3,1*2)*0,45+(1,08+1,38*2)*0,2		5,808			
74	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	5,924	103,00	610,17	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm					
		VV	a55*1,02		5,924			
75	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl. do 80 mm	m2	23,826	710,00	16 916,46	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
		VV a51	0,5*(8*2+8,25+2,625)		13,438			
		VV a52	0,5*(8*2+8,25+2,625-5-1,1)		10,388			
		VV	Součet		23,826			
76	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	24,303	398,00	9 672,59	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm					
		VV	a51*1,02+a52*1,02		24,303			
77	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	126,213	780,00	98 446,14	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
		VV	8,5*4,8-5*3,1		25,300			
		VV	(8,25+2,625)*4,8+(8,25+2,625)*3,2*0,5-		58,185			
		VV	1*1,4*4-0,9*1,4*2-1*0,75*2-0,88*2,04		42,728			
		VV	4,8*5,115+2,885*6,3		126,213			
		VV a53	Součet					
78	M	28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	128,737	388,00	49 949,96	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm					
		VV	a53*1,02		128,737			
79	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	47,060	790,00	37 177,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
		VV a54	9,5*5,3-1,08*1,38-1,2*1,5		47,060			
80	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	48,001	421,00	20 208,42	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm					
		VV	a54*1,02		48,001			
81	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	183,661	12,00	2 203,93	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		VV	a52+a53+a54		183,661			
82	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	26,280	119,00	3 127,32	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových přípevněných hmoždinkami					
		VV	5,1		5,100			
		VV a56	8,5-5+8,25+2,625-0,88+4,8+2,885		21,180			
		VV	Součet		26,280			

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	22,239	105,00	2 335,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm					
	VV		a56*1,05		22,239			
84	M	59051651	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	5,355	127,00	680,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm					
	VV		5,1*1,05		5,355			
85	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420	50,80	7 539,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV	a57	"rohová" 5,5*3+6,8+1,4*2*6+0,75*4+2,04*2+3,1*2+1,38*2+1,5*2		59,140			
	VV	a58	"s okapničkou" 5+1*6+0,9*2+1,1+1,08+1,2		16,180			
	VV	a59	"začišťovací" 1,08+1,38*2+5+3,1*2+1,1+2,04*2+(1+1,4*2)*4+(0,9+1,4*2)*2+(0,75*2+1)*2+(1,2+1,5*2)		52,020			
	VV	a60	"parapetní" 1,08+1*6+0,9*2+1,2		10,080			
	VV	a61	"dilatační" 5,5*2		11,000			
	VV		Součet		148,420			
86	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	62,097	10,00	620,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		a57*1,05		62,097			
87	M	59051510	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	16,989	31,50	535,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		a58*1,05		16,989			
88	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	54,621	29,60	1 616,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		a59*1,05		54,621			
89	M	59051512	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	10,584	43,70	462,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		a60*1,05		10,584			
90	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	11,550	188,00	2 171,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		a61*1,05		11,550			
91	K	6223211	Sjednocení podkladu pro provedení omítky	m2	89,870	122,00	10 964,14	
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn (17,38-9,5)*5,5-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,2*2+7,5*5,5+7,5*3*0,5-2,6*2,25		89,870			
92	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,970	314,00	1 560,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV	a66	(2,6+2,25*2)*0,7		4,970			
93	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	137,150	168,00	23 041,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30%					
	VV		a64		137,150			
94	K	622511111	tenkovrstva akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně nenetrace vnějších stěn	m2	10,388	622,00	6 461,34	CS ÚRS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
VV			a52		10,388			
95	K	622541021	tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921	388,00	106 281,35	CS ÚRS 2020 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV			a53+a54+a55+a65+a66		273,921			
96	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,855	34,00	1 287,07	CS ÚRS 2020 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			a3+1*0,75*2+2,6*2,25+5*3,1+0,88*2,04		37,855			
97	K	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,454	3 969,00	17 677,93	CS ÚRS 2020 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
VV			(2,225*4,315+6*(3,77+3,91))*0,08		4,454			
98	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771	4 011,00	63 257,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
VV		a44	p1*0,08+p2*0,08+p3*0,06+p4*0,06		15,771			
99	K	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,203	3 727,50	38 031,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
VV			(7,45*7,7+7,31*6,11)*0,1		10,203			
100	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	15,771	280,00	4 415,88	CS ÚRS 2020 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
VV			a44		15,771			
101	K	631341133	Mazanina tl. do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	23,433	4 389,00	102 847,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 16/18					
VV			"vyrovnání nad klenbami - dle skut"		23,433			
102	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690	50 490,00	34 838,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			(p1+p2+p3)*0,001*2*1,15*1,541		0,558			
VV			p4*0,001*1,15*2*0,986		0,132			
VV			Součet		0,690			
103	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	297,358	13,80	4 103,54	CS ÚRS 2020 01
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
VV			p1+p2+p4+a29		297,358			
104	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80	m	215,660	17,70	3 817,18	CS ÚRS 2020 01
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
VV		a45	p1+p2+p3+p4		215,660			
105	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	17,000	588,00	9 996,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
VV			3+3+3+2+3+2+1		17,000			

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	6,000	1 060,00	6 360,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700					
107	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800					
108	M	55331371	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800					
109	M	55331351	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800 požární	kus	2,000	2 810,00	5 620,00	
		PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800 požární					
110	M	5533135	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900 požární	kus	1,000	2 810,00	2 810,00	
		PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900 požární					
111	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
112	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm	kus	4,000	336,00	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm					
113	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	1,000	91,35	91,35	CS ÚRS 2020 01
		PP	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm					
114	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				357 524,66	
115	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	324,00	5 508,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
116	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	17,170	229,00	3 931,93	CS ÚRS 2020 01
		PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
		VV	17*1,01		17,170			
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,050	308,00	4 635,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		VV	1,2+9,65+4,2		15,050			
118	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,201	155,00	2 356,16	CS ÚRS 2020 01
		PP	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
		VV	(1,2+9,65+4,2)*1,01		15,201			
119	K	941111131	Montáž lešení rádivého trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	384,720	68,00	26 160,96	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž lešení rádivého trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
		VV	17,38*6,5		112,970			
		VV	(7,5+1,5*2)*5,5+7,5*3*0,5+(8+1,5)*5,5		121,250			
		VV	(8,25+1,5*2+2,625)*5,5+(4,975+1,5)*5,5		150,500			
		VV	+3,025*7+(8,25+2,625)*0,5*3,2		384,720			
		VV a62	Součet		384,720			
120	K	941111231	Přípravek k lešení rádivému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	46 166,400	0,10	4 616,64	CS ÚRS 2020 01

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
		VV	a62*30*4		46 166,400			
121	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	384,720	49,00	18 851,28	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. V12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
		VV	a62		384,720			
122	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	384,720	15,00	5 770,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
		VV	a62		384,720			
123	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	46 166,400	0,10	4 616,64	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
		VV	a62*30*4		46 166,400			
124	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	384,720	5,00	1 923,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
		VV	a62		384,720			
125	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	71,816	69,40	4 984,03	CS ÚRS 2020 01
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		VV	a30		71,816			
126	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	293,204	32,00	9 382,53	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m					
		VV	"2np" 11,125*8-2,625*2,885		81,427			
		VV	"1np" 11,125*8-2,625*2,885+17,38*7,5		211,777			
		VV	Součet		293,204			
127	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	4,515	192,00	866,88	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
		VV	0,6*1,3*3+0,2*(8,25+2,625)		4,515			
128	K	953735113	Odvětrání vodorovně plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odvětrání vodorovně z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítěkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 80 do 110 mm					
129	K	953735115	Odvětrání vodorovně plastovými troubami DN do 160 mm ukládanými na sraz	m	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odvětrání vodorovně z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítěkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm					
130	K	9539601	Stavební výpomoc profesím	hr	50,000	250,00	12 500,00	
		PP	Stavební výpomoc profesím					
131	K	9539602	D+M PHP dle PBR - práškový přenosný s hasící schopností 34A	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	
		PP	D+M PHP dle PBR - práškový přenosný s hasící schopností 34A					
132	K	9539603	D+M PHP dle PBR - přenosný hasící práškový s hasící schopností 183 B	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	

Př. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	D+M PHP dle PBR - přenosný hasicí práškový s hasicí schopností 183 B					
133	K 9539604	D+M bezpečnostních reflexních tabulek dle PBR	kus	10,000	315,00	3 150,00	
	PP	D+M bezpečnostních reflexních tabulek dle PBR					
134	K 953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 nř 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	288,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
135	K 962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,652	1 120,00	5 210,24	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV	(2,6*2,25-1,1*2,1)*0,7+(3,1*2,1-1,06*2,04)*0,5		4,652			
136	K 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	36,140	168,00	6 071,52	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV	(1,9*2+3,45+3,87)*3,25		36,140			
137	K 962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,122	1 120,00	3 496,64	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV	2,825*0,34*3,25		3,122			
138	K 962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,804	970,00	1 749,88	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV	0,745*0,745*3,25		1,804			
139	K 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm nř přes 4 m2	m3	6,912	2 230,00	15 413,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
	VV	a1*0,15		6,912			
140	K 965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm nř přes 2 m2	m3	4,466	680,00	3 036,88	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV	6,11*7,31*0,1		4,466			
141	K 965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm nř přes 2 m2	m3	6,912	670,00	4 631,04	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	VV	a1*0,15		6,912			
142	K 968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel nř do 2 m2	m2	9,720	224,00	2 177,28	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV	1,24*1,5*3+0,92*1,5*3		9,720			
143	K 968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní nř přes 2 m2	m2	6,818	220,00	1 499,96	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV	1,1*2,1+1,15*2,04+1,06*2,04		6,818			
144	K 971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném nř do 0,25 m2 tl do 750	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm					

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 1,1*2,1*0,45+1*2,1*0,5+1,3*2,1*0,3+1,51 *2,1*0,25	m3	3,701	1 820,00	6 735,82	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				3,701			
146	K	971033171	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 750 mm	kus	4,000	597,00	2 388,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
147	K	971033261	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	822,00	1 644,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
148	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	3 225,00	12 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
149	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm "pro věnec" 1	kus	1,000	1 071,00	1 071,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				1,000			
150	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	6,000	354,00	2 124,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
151	K	974029133	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm - dle skut Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	50,000	524,00	26 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
152	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm - dle skut Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	922,00	18 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
153	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1,5*3*4	m	18,000	928,00	16 704,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				18,000			
154	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 2,9*5	m	14,500	1 242,00	18 009,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				14,500			
155	K	975043111	Jednoradové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatižení do 750 kg/m - dle skut Jednoradové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatižení hmotností do 750 kg/m	m	15,000	384,00	5 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
156	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % 6,11*7,31+(3,77+3,91)*6	m2	90,744	108,00	9 800,35	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				90,744			
157	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	170,326	84,90	14 460,68	CS ÚRS 2020 01

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		VV	(6,11+7,31)*2*3,1-2,6*2,25-0,92*1,5-0,84*1,5-1,1*2*2-1,23*2,1-1,2*1,5		65,931			
		VV	(3,77+6)*2*3,1-0,8*1,97-1,23*2,1-1,2*1,5-1,1*2*2-0,8*1,97		48,639			
		VV	(3,91+6)*2*3,1-0,8*1,97-1,2*1,5-1,1*2,1		55,756			
		VV	Součet		170,326			
155	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenne nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	137,150	19,60	2 688,14	CS ÚRS 2020 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		VV	17,38*5,5-1,2*1,5*2-1,08*1,38		90,500			
		VV	7,5*5,5+7,5*3*0,5-2,6*2,25		46,650			
		VV a64	Součet		137,150			
156	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenne nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	48,542	71,90	3 490,17	CS ÚRS 2020 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
		VV	(8,25+2,625)*5,58-0,92*1,5*3-1,3*2,1-1,51*2,1-1*2,1		48,542			
160	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	14,773	244,00	3 604,61	CS ÚRS 2020 01
		PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným					
		VV a63	17,38*0,85		14,773			
161	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	97,638	163,00	15 914,99	CS ÚRS 2020 01
		PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
		VV a29	6,11*(17,38-0,7*2)		97,638			
162	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	15,000	86,60	1 299,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
		VV	"dle skut" 15		15,000			
163	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	29,291	352,80	10 333,86	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
		VV	"klenba - dle skut" a29*0,3		29,291			
164	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	29,291	259,00	7 586,37	CS ÚRS 2020 01
		PP	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
		VV	a29*0,3		29,291			
165	K	9853121	Stěrka k vyspravení soklu - dle skut	m2	7,387	552,00	4 077,62	
		PP	Stěrka k vyspravení soklu - dle skut					
		VV	a63*0,5		7,387			
166	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,068	28 500,00	1 938,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou					
		VV	15*0,03*0,15		0,068			
		D 997	Přesun sutě				103 687,73	
167	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	97,637	320,50	31 292,66	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
168	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,637	188,00	18 355,76	CS ÚRS 2020 01

P Č	y	n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
169	K		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 464,555	4,20	6 151,13	CS ÚRS 2020 01
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV				97,637*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 464,555			
170	K		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	94,329	420,00	39 618,18	CS ÚRS 2020 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
171	K		997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,308	2 500,00	8 270,00	CS ÚRS 2020 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
D 998				Přesun hmot				93 054,53	
172	K		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	415,422	224,00	93 054,53	CS ÚRS 2020 01
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D PSV				Práce a dodávky PSV				3 225 068,95	
D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				93 298,91	
173	K		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	173,163	15,15	2 623,42	CS ÚRS 2020 01
PP				Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV				7,31*6,11+6*(3,77+3,91)+1,1*0,7*2+2,6*		94,104			
VV				0,7		79,059			
VV a21				8,25*8+2,625*4,975		173,163			
VV a21				Součet					
174	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,052	72 450,00	3 767,40	CS ÚRS 2020 01
PP				lak penetrační asfaltový					
VV				a21*0,0003		0,052			
175	K		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	173,163	153,00	26 493,94	CS ÚRS 2020 01
PP				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV				a21		173,163			
176	M		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem	m2	199,137	207,00	41 221,36	CS ÚRS 2020 01
PP				pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
VV				a21*1,15		199,137			
177	K		711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	15,940	514,80	8 205,91	CS ÚRS 2020 01
PP				Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu					
VV				p3		15,940			
178	K		711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	15,000	547,20	8 208,00	CS ÚRS 2020 01

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu					
WV			"105" (1,8+0,9)*2*2-0,8*2+(1*2+0,9)*2		15,000			
179	K	998711102	Přesun hmot tonazní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 12 m	t	1,336	2 080,00	2 778,88	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				179 664,88	
180	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami	m2	195,276	68,20	13 317,82	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
WV			a29*2		195,276			
181	M	63141192	deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0 037 tl 140mm	m2	99,591	291,60	29 040,74	CS ÚRS 2020 01
PP			deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 140mm					
WV			a29*1,02		99,591			
182	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,632	128,18	18 410,75	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
WV			a30*2		143,632			
183	M	63141188	deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0 037 tl 100mm	m2	172,843	207,90	35 934,06	CS ÚRS 2020 01
PP			deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm					
WV			a30*1,02+a29*1,02		172,843			
184	M	6314119	deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0 037 tl 180mm	m2	73,252	250,20	18 327,65	
PP			deska tepelné izolací minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 180mm					
WV			a30*1,02		73,252			
185	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,660	45,40	9 790,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
WV p1			45,66+56,62		102,280			
WV p2			12,24+10,78+2,28+3,34+10,65		39,290			
WV p3			9,32+6,62		15,940			
WV p4			23,35+9+4,08+6,95+3,99+10,78		58,150			
WV			Součet		215,660			
186	M	28376416	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	16,259	225,90	3 672,91	CS ÚRS 2020 01
PP			deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
WV			p3*1,02		16,259			
187	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	104,326	231,30	24 130,60	CS ÚRS 2020 01
PP			deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm					
WV			p1*1,02		104,326			
188	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	40,076	369,90	14 824,11	CS ÚRS 2020 01
PP			deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm					
WV			p2*1,02		40,076			
189	M	28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm	m2	59,313	138,60	8 220,78	CS ÚRS 2020 01
PP			deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm					
WV			p4*1,02		59,313			

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,663	1 500,00	3 994,50	CS URS 2020 01
PP								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								33 049,93
191	K	72529154	Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček plast	kus	8,000	250,00	2 000,00	
192	K	72529156	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš 16l nerez	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	
193	K	72529157	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš 5l závěsný nerez	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
194	K	72529158	Doplňky zařízení koupelen a záchodů závěsná wc souprava	sou bor	3,000	890,00	2 670,00	
195	K	72529159	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	5,000	950,00	4 750,00	
PP								
196	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	3,000	1 510,00	4 530,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
197	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	sou bor	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
198	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 12 m Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	709,00	9,93	CS URS 2020 01
PP								
D 751 Vzduchotechnika								12 467,00
199	K	751111012	Mříž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	550,00	3 300,00	CS URS 2020 01
PP								
200	M	42914123	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 95m3/h D 100mm 13W IP44	kus	5,000	1 442,00	7 210,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
201	M	4291413	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 300m3/h D 150mm 25W IP44	kus	1,000	1 957,00	1 957,00	
PP								
D 762 Konstrukce tesařské								271 502,09
202	K	762083111	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) a50*0,019+a47+a49	m3	8,720	1 230,00	10 725,60	CS ÚRS 2020 01
PP								
VV								8,720
203	K	762332132	Montáž vazaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	270,500	226,00	61 133,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
VV t1								46,000
VV t2								166,000
VV t3								58,500
VV								270,500
204	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,954	10 900,00	53 998,60	CS URS 2020 01
PP								

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV a47	0,12*0,12*t1+0,12*0,14*t2+0,1*0,18*t3		4,504			
		VV	a47*1,1		4,954			
205	K	762342214	Montáž latování na střezech jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm 8,5*7,26+4,2*3,5+7,26*5+6,4*3,9*0,5*2 a2-11,5*6,65*0,5 Součet	m2	301,910	64,00	19 322,24	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			137,670			
		VV			164,240			
		VV a48			301,910			
206	K	762342441	Montáž list trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí a48/0,9	m	335,456	14,20	4 763,48	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			335,456			
207	M	60514101	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2	m3	4,206	12 000,00	50 472,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2					
		VV a49	0,06*0,04*(a48/0,24+a48/0,9)		3,824			
		VV	a49*1,1		4,206			
208	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0.50 m Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m a2	m2	202,477	21,50	4 353,26	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			202,477			
209	K	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty a47+a49	m3	8,328	2 020,00	16 822,56	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			8,328			
210	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm (3,77+3,91)*6	m2	46,080	83,70	3 856,90	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV a1			46,080			
211	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek 1*8+0,5*(7,26+4,2)+1*3+0,6*5+0,3*3,06	m2	20,648	331,00	6 834,49	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV a50			20,648			
212	M	61191179	palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B a50*1,1	m2	22,713	517,00	11 742,62	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			22,713			
213	K	7628901	Prohlídka stávajícího krovu	hr	10,000	370,00	3 700,00	
		PP	Prohlídka stávajícího krovu					
214	K	7628902	Výměna prvků stáv krovu dle prohlídky - dle skut Výměna prvků stáv krovu dle prohlídky - dle skut	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP						
215	K	7628903	Ochrana stáv krovu proti napadení hmyzem a houbami - dle skut Ochrana stáv krovu proti napadení hmyzem a houbami - dle skut	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP						
216	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž základu, stropnice a podbíjení Spojovací prostředky základu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory a50*0,019	m3	0,392	239,00	93,69	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		VV			0,392			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,456	2 508,00	13 683,65	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		D 763	Konstrukce suché výstavby				70 277,65	
218	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	67,736	780,00	52 834,08	CS ÚRS 2020 01

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše oplátěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
		VV a30	7,625*(5,75+2,1)+(0,5+2,1)*4,6		71,816			
		VV	-4,08		-4,080			
		VV	Součet		67,736			
219	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 120	m2	4,080	870,00	3 549,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše oplátěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
220	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	71,816	55,00	3 949,88	CS ÚRS 2020 01
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
		VV	a30		71,816			
221	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	78,998	85,00	6 714,83	CS ÚRS 2020 01
		PP	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
		VV	a30*1,1		78,998			
222	K	998763302	Přesun hmot tonazní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,006	3 210,00	3 229,26	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		D 764	Konstrukce klempířské				685 125,14	
223	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	301,910	71,52	21 592,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
		VV	a48		301,910			
224	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinou	m2	347,197	153,00	53 121,14	CS ÚRS 2020 01
		PP	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinou					
		VV	a48*1,15		347,197			
225	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	11,650	52,00	605,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
		VV	6,65+5		11,650			
226	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	34,740	73,00	2 536,02	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
		VV	17,37*2		34,740			
227	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,780	97,60	661,73	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
		VV	1,29*3+0,97*3		6,780			
228	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	11,650	89,50	1 042,68	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
		VV	6,65+5		11,650			
229	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
		VV	(0,5+1,5)*2*0,5		2,000			
230	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,760	94,60	3 288,30	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					

P Č	I y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	17,38*2		34,760			
231	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,500	73,50	1 433,25	CS URS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
		VV	7*2+5,5		19,500			
232	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	301,910	1 450,00	437 769,50	CS URS 2020 01
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°					
		VV	a48		301,910			
233	K	764221408	Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů	m	29,880	1 560,00	46 612,80	CS URS 2020 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů					
		VV	17,38+12,5		29,880			
234	K	764221466	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm	m	16,000	583,00	9 328,00	CS URS 2020 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm					
		VV	8*2		16,000			
235	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	26,170	431,00	11 279,27	CS URS 2020 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
		VV	7,26*2+6,65+5		26,170			
236	K	764226444	Oplechování parapetu rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	11,830	736,00	8 706,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
		VV	1,25*2+1,05*4+0,95*2+1,13+1,05*2		11,830			
237	K	764321414	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm	m	11,650	403,00	4 694,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm					
		VV	6,65+5		11,650			
238	K	764324412	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu					
		VV	(0,5+1,5)*2*0,5		2,000			
239	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	35,880	819,00	29 385,72	CS URS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
		VV	17,38+8,5*2+1,5		35,880			
240	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	5,000	911,30	4 556,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
241	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	30,700	1 202,50	36 916,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
		VV	2*5,5+6,6*2+6,5		30,700			
242	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,225	5 970,00	7 313,25	CS URS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		D 765	Krytina skládaná				27 424,91	
243	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	202,477	87,40	17 696,49	CS URS 2020 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
		VV a2	(6,65+5)*17,38		202,477			

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	17,380	74,40	1 293,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti					
245	K	765131891	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny	m2	202,477	32,90	6 661,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité					
	VV		Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny		202,477			
246	K	765131893	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny	m	17,380	19,90	345,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité					
	VV		Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
247	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	4,000	357,00	1 428,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy					
	D	766	Konstrukce truhlářské				338 217,50	
248	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
249	M	55347581	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30 TI, pro výšku max. 280cm 11 schodnic 110x70cm	kus	1,000	19 900,00	19 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30 TI, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 110x70cm					
250	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,210	1 206,00	15 931,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		"01" 1,2*1,5*2		3,600			
	VV		"02" 1*1,4*4		5,600			
	VV		"04" 0,9*1,4*2		2,520			
	VV		"06" 1,08*1,38		1,490			
	VV a3		Součet		13,210			
251	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1.5m	m2	13,210	4 620,00	61 030,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
	VV		a3		13,210			
252	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2,000	1 206,00	2 412,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	VV		"03" 2		2,000			
253	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,500	6 360,00	9 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2					
	VV		1*0,75*2		1,500			
254	K	766660001	Montáž dřevních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	1 201,90	16 826,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		3+3+3+2+3		14,000			
255	M	6164071	dveře jednokřídle vostinové profilované povrch folie plné 700x1970/2100mm	kus	3,000	2 250,00	6 750,00	
	PP		dveře jednokřídle vostinové profilované povrch folie plné 700x1970/2100mm					
	VV		"1" 3		3,000			
256	M	6164005	dveře jednokřídle vostinové profilované povrch folie plné 800x1970/2100mm	kus	3,000	2 280,00	6 840,00	
	PP		dveře jednokřídle vostinové profilované povrch folie plné 800x1970/2100mm					
	VV		"5" 3		3,000			

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	M	6164381	dveře jednokřídlé vosťinové profilované povrch folie částečně prosklené 700x1970/2100mm	kus	3,000	3 550,00	10 650,00	
	PP		dveře jednokřídlé vosťinové profilované povrch folie částečně prosklené 700x1970/2100mm					
	VV		"2" 3		3,000			
258	M	6116203	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	2,000	3 580,00	7 160,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm					
	VV		"4" 2		2,000			
259	M	6116204	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový 2/3 prosklené 800x1970/2100mm	kus	3,000	3 540,00	10 620,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový 2/3 prosklené 800x1970/2100mm					
	VV		"3" 3		3,000			
260	K	766660021	Montáž dverních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m protipožárních do ocelové zárubně Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
261	M	6162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm					
262	K	766660022	Montáž dverních křídel otviravých jednokřídlových š přes 0,8 m protipožárních do ocelové zárubně Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
263	M	6116205	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 900x1970/2100mm					
264	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
265	M	673576	dveře celodřevěné vchodové dubové komplet plně+sklo dveře celodřevěné vchodové dubové komplet plně+sklo 800x1970mm	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	
	PP							
266	K	766660717	Montáž dverních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň Montáž dverních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	233,00	699,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
267	M	5491726	samozavírač dveří hydraulický požární samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	3,000	1 670,00	5 010,00	
	PP							
268	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límecem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
269	M	VEL.2020 80	OVLÁDACÍ TYČ	kus	1,000	880,00	880,00	
	PP		OVLÁDACÍ TYČ					
270	M	20900674	Střešní okno 550x780 dle PD	kus	2,000	22 450,00	44 900,00	
	PP		Střešní okno 550x780 dle PD					
271	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
272	M	611822	zárubeň rámová pro dveře 1křídle 960x2060mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	zároveň rámová pro dveře 1křídle 960x2060mm					
273	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m ² Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m ²	kus	12,000	16,70	200,40	CS ÚRS 2020 01
		PP						
274	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ² Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	5,000	27,90	139,50	CS ÚRS 2020 01
		PP						
275	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkou do 1 0 m	kus	6,000	438,00	2 628,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
276	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkou do 1 6 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000	604,00	1 812,00	CS ÚRS 2020 01
		PP						
277	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm, nos. koncovky parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm	m	9,280	510,00	4 732,80	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,2*2+1*4+0,9*2+1,08		9,280			
278	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	306,00	918,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
279	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
		PP						
280	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2020 01
		PP						
281	K	7668901	D+M kuch linka rohová dl. 2400mm, horní+dolní skříňka, drez, MV, lednice - podrobně dle PD	kus	1,000	49 500,00	49 500,00	
		PP	D+M kuch linka rohová dl. 2400mm, horní+dolní skříňka, drez, MV, lednice - podrobně dle PD					
282	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,594	3 210,00	1 906,74	CS ÚRS 2020 01
		PP						
		D 767	Konstrukce zámečnické				933 850,10	
283	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	3,500	324,00	1 134,00	CS ÚRS 2020 01
		PP						
284	M	5539903	Madlo ocelové dle VD, kotvení Madlo ocelové dle VD, kotvení	m	3,500	1 500,00	5 250,00	
		PP						
285	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	7,500	795,00	5 962,50	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
286	M	5539901	Zábradlí schodiště dle PD, kce Ja, kotvení Zábradlí schodiště dle PD, kce Ja, kotvení	kg	280,000	225,00	63 000,00	
		PP						
287	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajiřďecích pod strop plochy do 6	kus	1,000	6 675,00	6 675,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajiřďecích pod strop, plochy do 6 m ²					

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M	5534589	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,5x2,25m	kus	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,5x2,25m					
289	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000	9 075,00	9 075,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 13 m2					
290	M	553458	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 5.0x3.1m	kus	1,000	97 000,00	97 000,00	
	PP		vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 5.0x3.1m					
291	K	7678902	D+M stříšky nade dveřmi vel. 1500x900mm. kotvení	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		D+M stříšky nade dveřmi vel. 1500x900mm, kotvení					
292	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	3 760,000	20,93	78 696,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	VV a27		2541+19		2 560,000			
	VV a28		1200		1 200,000			
	VV		Součet		3 760,000			
293	M	5539904	Ocelová konstrukce schodiště a stropu	kg	2 560,000	165,00	422 400,00	
	PP		Ocelová konstrukce schodiště a stropu					
	VV		a27		2 560,000			
294	M	5539905	Ocelová konstrukce krovu	kg	1 200,000	145,00	174 000,00	
	PP		Ocelová konstrukce krovu					
	VV		a28		1 200,000			
295	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech	t	4,514	1 807,00	8 156,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				376 954,19	
296	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	215,660	30,00	6 469,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		a45		215,660			
297	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	215,660	250,00	53 915,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		a45		215,660			
298	K	771474113	Montáž sokiů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	215,660	139,00	29 976,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sokiů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		a45		215,660			
299	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	227,070	631,00	143 281,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		a45		215,660			
	VV a68		(1,82+3,6+2,25+3,74)*1		11,410			
	VV		Součet		227,070			
300	M	59761409	dlažba keramická silita protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	148,441	388,50	57 669,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická silita protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		(a45-p1+a45*0,1)*1,1		148,441			

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	5976143	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m ² tl 15mm	m ²	112,508	623,70	70 171,24	
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m ² tl 15mm					
	VV		p1*1,1		112,508			
302	M	597613	schodovka protiskluzná šířky 300mm	m ²	12,551	621,00	7 794,17	
	PP		schodovka protiskluzná šířky 300mm					
	VV		a68*1,1		12,551			
303	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	10,203	752,40	7 676,74	CS URS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 781 Dokončovací práce - obklady							113 879,23	
304	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	61,770	30,00	1 853,10	CS URS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		a46		61,770			
305	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	215,660	183,00	39 465,78	CS URS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	VV		a45		215,660			
306	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	61,770	615,00	37 988,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m ²					
	VV		"101" (0,3*2+1,25)*2,1		3,885			
	VV		"105" (1,6+1,91)*2-					
	VV		0,85*1,2+(0,85*2+1,2)*0,5+(1*2+0,9)*2+((1,8+0,9)*2-0,8)*2		22,450			
	VV		"106" (1,9+0,35*2)*2		5,200			
	VV		"107" (1,3+0,6)*2+(1+1,4)*2*2-0,7*1,97		12,021			
	VV		"201" (2,05+1,3)*0,35+0,6*2*0,35		1,593			
	VV		"203" (1+2)*2*2-0,7*1,97+1*3*2		16,621			
	VV a46		Součet		61,770			
307	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m ²	m ²	67,947	445,90	30 297,57	CS URS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m ²					
	VV		a46*1,1		67,947			
308	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	1,680	701,00	1 177,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m ²					
	VV a16_1		0,6*0,4*4+1,2*0,6		1,680			
309	M	63465124	zrcadlo nemontované číre tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm, do obkladu, olišťování	m ²	1,848	1 150,00	2 125,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		zrcadlo nemontované číre tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm, do obkladu, olišťování					
	VV		a16_1*1,1		1,848			
310	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,291	752,40	971,35	CS URS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							41 560,51	
311	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	20,648	209,95	4 335,05	CS URS 2020 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	VV		a50		20,648			
312	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	117,098	115,60	13 536,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,7+2*1,97)*(0,11+0,11)*6		6,125			
			(0,8+2*1,97)*(0,11+0,11)*8		8,342			
			(0,8+2*1,97)*(0,11+0,125)*2		2,228			
			(0,9+2*1,97)*(0,11+0,11)*1		1,065			
			0,5+7,5*1+a8*0,001*32		12,858			
			(a27+a28)*0,001*23		86,480			
		VV a6	Součet		117,098			
313	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	117,098	99,45	11 645,40	CS URS 2020 01
		PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí					
		VV	jednonásobný syntetický standardní a6		117,098			
314	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,098	102,85	12 043,53	CS URS 2020 01
		PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí					
		VV	jednonásobný syntetický standardní a6		117,098			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							37 830,65	
315	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	863,410	38,70	33 413,97	CS URS 2020 01
		PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		VV	(a42+a43)*1,1+a40+a41		863,410			
316	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výškou do 3,80 m	m2	71,816	61,50	4 416,68	CS URS 2020 01
		PP	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
		VV	a30		71,816			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							6 658,12	
317	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	5,600	370,00	2 072,00	CS URS 2020 01
		PP	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
		VV	1*1,4*4		5,600			
318	M	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m2	5,600	813,00	4 552,80	CS URS 2020 01
		PP	žaluzie horizontální interiérové					
		VV	1*1,4*4		5,600			
319	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úprav v objektech v do 12 m	t	0,007	4 760,00	33,32	CS URS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							3 308,14	
320	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	1,490	848,00	1 263,52	CS URS 2020 01
		PP	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné					
		VV	1,08*1,38		1,490			
321	M	63479012	fólie na sklo nereflexní kouřová 43% (ev. ornament sklo)	m2	1,535	1 332,00	2 044,62	CS URS 2020 01
		PP	fólie na sklo nereflexní kouřová 43%					
		VV	1,08*1,38*1,03		1,535			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

zti - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Genext a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			910 366,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	910 366,26	21,00%	191 176,91
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 101 543,17
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

zti - Zdravotní technika

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	910 366,26
HSV - Práce a dodávky HSV	910 366,26
9 - Ostatní konstrukce a práce	910 366,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

ztí - Zdravotní technika

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

910 366,26

D HSV Práce a dodávky HSV

910 366,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce

910 366,26

1	K	9539601	Zdravotní technika dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	910 366,26	910 366,26	
PP			Zdravotní technika dle samostatného výkazu výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hasičská zbrojnice
Objekt:
plyn - Plyn

KSO:
Místo: Račice nad Trotinou 44

CC-CZ:
Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Genext a.s.

IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	143 515,39
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	143 515,39	21,00%	30 138,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	173 653,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podp	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
--------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

plyn - Plyn

Místo:

Račice nad Trotinou 44

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 515,39

HSV - Práce a dodávky HSV

143 515,39

9 - Ostatní konstrukce a práce

143 515,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

plyn - Plyn

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

143 515,39

D HSV Práce a dodávky HSV

143 515,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce

143 515,39

1	K	9539601	Plyn dle samostatného výkazu výměř	kč	1,000	143 515,39	143 515,39	
PP			Plyn dle samostatného výkazu výměř					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

ut - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Genext a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

739 553,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	739 553,12	21,00%	155 306,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

894 859,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podp Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

ut - Ústřední vytápění

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

739 553,12

HSV - Práce a dodávky HSV

739 553,12

9 - Ostatní konstrukce a práce

739 553,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

ut - Ústřední vytápění

Místo:

Račice nad Trotinou 44

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	y	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

739 553,12

D HSV Práce a dodávky HSV

739 553,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce

739 553,12

1	K	9539601	Ústřední vytápění dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	739 553,12	739 553,12	
PP			Ústřední vytápění dle samostatného výkazu výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

el - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Genext a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			408 695,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	408 695,00	21,00%	85 825,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			494 520,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podp:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

el - Elektroinstalace

Místo:

Račice nad Trotinou 44

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 695,00

HSV - Práce a dodávky HSV

408 695,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

408 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

el - Elektroinstalace

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	--------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

408 695,00

D HSV Práce a dodávky HSV

408 695,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce

408 695,00

1	K	9539601	Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	408 695,00	408 695,00	
PP			Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Račice nad Trotinou 44

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Genext a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			348 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	348 500,00	21,00%	73 185,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			421 685,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **348 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 348 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 235 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Račice nad Trotinou 44

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Genext a.s.

Zpracovatel:

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

348 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

348 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2018 01
PP Geodetické práce před výstavbou								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS URS 2018 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2018 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	50 000,00	15 000,00	CS URS 2018 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000	15 000,00	40 000,00	CS URS 2020 01
PP Ostatní dokumentace								

D VRN3 Zařízení staveniště

235 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	250 000,00	235 000,00	CS URS 2018 01
PP Zařízení staveniště								

D VRN4 Inženýrská činnost

8 000,00

7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2018 01
PP Zkoušky bez rozlišení								

D VRN9 Ostatní náklady

25 000,00

8	K	091003000	Ostatní náklady - fotografická dokumentace provádění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2018 01
PP Ostatní náklady bez rozlišení								
9	K	09100301	Ostatní náklady - náklady spojené s likvidací nebezpečného odpadu	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Ostatní náklady								

SEZNAM FIGUR

Kód: racice
Stavba: Hasičská zbrojnice

Datum: 01.08.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
stav	Stavební část		
a1			46,080
a1	(3,77+3,91)*6		46,080
Použití figury:			
762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	46,080
965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,912
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,912
a10			19,609
a10	(4,3+6,5+7,5+4,815+2,025)*0,6*1,3		19,609
Použití figury:			
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,609
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
a11			4,860
a11	0,9*0,9*6		4,860
Použití figury:			
132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,860
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	5,030
a12			15,762
a12	(3,2+2)*1,2*2,05+(2,3+1)*1,2*0,75		15,762
a13			4,987
a13	(3,2+2)*0,3*2,05+(2,3+1)*0,3*0,75+(4,3+6,5+7,5+2,625)*0,5*0,1		4,987
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,987
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,974
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,987
a14			82,136
a14	a9+a10+a11-a13+(a33+a34)*0,35		82,136
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	82,136
a15			38,270
a15	(3,2+2)*2,05*2+(2,3+1)*2*0,75+3*2*2		38,270
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,270

Kód	Popis	MJ	Výměra
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,270
151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,270
151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,270
a16_1			1,680
a16_1	0,6*0,4*4+1,2*0,6		1,680
Použití figury:			
781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,680
63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm, do obkladu, olištování	m2	1,848
a17			19,807
	(7,4*2+8,45+2,025+4,815)*0,85*0,6*1,035		15,883
	(3,2+2)*0,6*0,75+(2,3+1)*0,6*0,8		3,924
a17	Součet		19,807
Použití figury:			
274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	19,807
272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,297
a18			18,480
a18	3*2*0,9+(3,2+2)*0,75*2+(2,3+1)*2*0,8		18,480
Použití figury:			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	18,480
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	18,480
a2			202,477
a2	(6,65+5)*17,38		202,477
Použití figury:			
765131851	Demontaz vlnite vláknocementove krytiny sklonu do 30° do sítí	m2	202,477
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	301,910
762342812	Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	202,477
765131891	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny	m2	202,477
a20			15,095
a20	(7,5*2+8,25+2,225+4,715)*0,5		15,095
Použití figury:			
279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	15,095
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,181
a21			173,163
	7,31*6,11+6*(3,77+3,91)+1,1*0,7*2+2,6*0,7		94,104
	8,25*8+2,625*4,975		79,059
a21	Součet		173,163
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	173,163
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	173,163
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,052
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	199,137
a22			14,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
a22	8*3,8-5*3,1		14,900
Použití figury:			
311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	6,880
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,343
a23			125,700
	7,625*1,7+(8,25+7,625+2,625)*5,45+(8,25+2,625)*0,5*3,4+3,025*1,6		137,115
	-1*0,75*2-0,88*2,04-1*1,4*4-0,9*1,4*2		-11,415
a23	Mezisoučet		125,700
Použití figury:			
311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 375 mm	m2	153,120
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	400,066
a24			27,420
a24	4,6*6,9-1,8*2,4		27,420
Použití figury:			
311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 375 mm	m2	153,120
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	400,066
a25			5,417
	"v1" 0,375*0,25*8,25		0,773
	"v2" 0,185*0,54*8		0,799
	"v3" (0,375*0,25+0,25*0,2)*8		1,150
	"v4" 0,375*0,25*(2,625+4,975)		0,713
	"v5" 0,275*0,51*8,25		1,157
	"v6" 0,25*0,22*15		0,825
a25	Součet		5,417
a26			38,780
	"v1" 0,25*2*8,25		4,125
	"v2" 0,54*2*8		8,640
	"v3" 0,45*2*8		7,200
	"v4" 0,25*2*(2,625+4,975)		3,800
	"v5" 0,51*2*8,25		8,415
	"v6" 0,22*2*15		6,600
a26	Součet		38,780
Použití figury:			
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,780
417351116	Očštění bednění ztužujících věnců	m2	38,780
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,551
a27			2 560,000
a27	2541+19		2 560,000
Použití figury:			
767995117	Montaz atypických zamecnických konstrukci hmotnosti do 500 kg	kg	3 760,000
783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zamecnických konstrukcí	m2	117,098
5539904	Ocelová konstrukce schodiště a stropu	kg	2 560,000
a28			1 200,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
a28	1200		1 200,000
Použití figury:			
767995117	Montáž atypických zamecnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	3 760,000
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zamecnických konstrukcí	m2	117,098
5539905	Ocelová konstrukce krovu	kg	1 200,000
a29			97,638
a29	6,11*(17,38-0,7*2)		97,638
Použití figury:			
985131411	Učistění ploch sten, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	97,638
631341133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	23,433
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	297,358
713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	195,276
985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	29,291
985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	29,291
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	172,843
63141192	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	99,591
a29_1			223,900
a3			13,210
	"01" 1,2*1,5*2		3,600
	"02" 1*1,4*4		5,600
	"04" 0,9*1,4*2		2,520
	"06" 1,08*1,38		1,490
a3	Součet		13,210
Použití figury:			
766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,210
629991011	Zakrytí vyplni otvoru a svislých ploch tolii prilepenou lepicí násknou	m2	37,855
61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	13,210
a30			71,816
a30	7,625*(5,75+2,1)+(0,5+2,1)*4,6		71,816
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	67,736
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,632
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	71,816
784321031	Dvojnásobne silikatové bílé maľby v miestnosti vysky do 3,80 m	m2	71,816
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,816
28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	78,998
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	172,843
6314119	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	73,252
a31			9,160
a31	(3,6+1,82+3,74)*1		9,160
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímocarych v do 4 m	m2	9,160
431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímocarych v do 4 m	m2	9,160
a32			79,059
a32	8,25*8+2,625*4,975		79,059
a33			88,000
a33	88		88,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	27,327
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,092
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	103,120
564871111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 250 mm	m2	103,120
596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	88,000
59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	88,880
a34			15,120
a34	8,4*1,2+4,2*1,2		15,120
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	27,327
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,092
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	103,120
564871111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 250 mm	m2	103,120
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,120
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	15,271
a35			182,179
a32	8,25*8+2,625*4,975		79,059
a33	88		88,000
a34	8,4*1,2+4,2*1,2		15,120
a35	Mezisoučet		182,179
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	27,327
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	182,179
a36			0,913
a36	1*1*0,5+17*1*0,5*0,26*0,187		0,913
Použití figury:			
430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,913
430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,055
a37			109,763
	(3,77+1,4*2+2,5)*3,25-0,7*1,97*3		25,341
	(3,91+1,9+1+2,3)*3,25-0,7*1,97*2		26,850
	(7,5+2,5+2,2+3,2+2*2+2,1+3,7)*2,7-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2-1,8*1*0,5*2		57,572
a37	Součet		109,763

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	109,763
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	400,066
a38			24,586
a38	7,425*3,55-0,9*1,97		24,586
Použití figury:			
342241162	Prčky z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 1b na MC tl 140 mm	m2	24,586
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,343
a40			90,240
a40	45,66+6,62+12,24+3,34+10,78+9,32+2,28		90,240
Použití figury:			
611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	90,240
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	863,410
a41			56,620
a41	56,62		56,620
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	56,620
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	863,410
a42			251,343
	(6,11+7,31)*2*3,1-2,6*2,25-0,9*1,97-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5+(1,1+2,1*2)*0,6		79,061
	-0,8*1,97+(1,1+2,1*2)*(0,3+0,35)		1,869
	(3,77+6)*2*3,1-0,8*1,97*3-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5+(1,1+2,1*2)*0,4		58,266
	(3,91+6)*2*3,1-0,8*1,97*2-1,08*1,38+(1,1+2,1*2)*0,4+(1,08+1,38*2)*0,5		60,840
	a22+a38+2,25*5,8-0,9*1,97-0,8*1,97+(1,1+2,1*2)*0,4		51,307
a42	Součet		251,343
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,343
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	863,410
a43			400,066
a43	a23+a37*2+a24*2		400,066
Použití figury:			
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	400,066
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	400,066
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	863,410
a44			15,771
a44	p1*0,08+p2*0,08+p3*0,06+p4*0,06		15,771
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,771
a45			215,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
a45	p1+p2+p3+p4		215,660
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	215,660
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	215,660
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	215,660
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	215,660
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	227,070
781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	215,660
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	148,441
a46			61,770
	"101" (0,3*2+1,25)*2,1		3,885
	"105" (1,6+1,91)*2- 0,85*1,2+(0,85*2+1,2)*0,5+(1*2+0,9)*2+((1,8+0,9)*2-0,8)*2		22,450
	"106" (1,9+0,35*2)*2		5,200
	"107" (1,3+0,6)*2+(1+1,4)*2*2-0,7*1,97		12,021
	"201" (2,05+1,3)*0,35+0,6*2*0,35		1,593
	"203" (1+2)*2*2-0,7*1,97+1*3*2		16,621
a46	Součet		61,770
Použití figury:			
781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	61,770
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	61,770
59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	67,947
a47			4,504
a47	0,12*0,12*t1+0,12*0,14*t2+0,1*0,18*t3		4,504
Použití figury:			
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,954
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,720
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,328
a48			301,910
	8,5*7,26+4,2*3,5+7,26*5+6,4*3,9*0,5*2		137,670
	a2-11,5*6,65*0,5		164,240
a48	Součet		301,910
Použití figury:			
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	301,910
762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	335,456
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	301,910
764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	301,910
28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	347,197
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	4,206
a49			3,824
a49	0,06*0,04*(a48/0,24+a48/0,9)		3,824
Použití figury:			
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	4,206

Kód	Popis	MJ	Výměra
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,720
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,328
a50			20,648
a50	1*8+0,5*(7,26+4,2)+1*3+0,6*5+0,3*3,06		20,648
Použití figury:			
762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	20,648
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,720
762895000	Spojovací prostředky pro montáž zaklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,392
783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesarských konstrukcí	m2	20,648
61191179	palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B	m2	22,713
a51			13,438
a51	0,5*(8*2+8,25+2,625)		13,438
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	23,826
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	24,303
a52			10,388
a52	0,5*(8*2+8,25+2,625-5-1,1)		10,388
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	23,826
622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	189,469
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	183,661
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,388
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	24,303
a53			126,213
	8,5*4,8-5*3,1		25,300
	(8,25+2,625)*4,8+(8,25+2,625)*3,2*0,5-1*1,4*4-0,9*1,4*2-1*0,75*2-0,88*2,04		58,185
	4,8*5,115+2,885*6,3		42,728
a53	Součet		126,213
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	126,213
622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	189,469
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	183,661
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921
28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	128,737
a54			47,060
a54	9,5*5,3-1,08*1,38-1,2*1,5		47,060
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	47,060
622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	189,469
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	183,661

Kód	Popis	MJ	Výměra
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921
28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	48,001
a55			5,808
a55	$(5+3,1*2)*0,45+(1,08+1,38*2)*0,2$		5,808
Použití figury:			
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,808
622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	189,469
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921
28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	5,924
a56			21,180
a56	$8,5-5+8,25+2,625-0,88+4,8+2,885$		21,180
Použití figury:			
622252001	Montáž profilu kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	26,280
59051649	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	22,239
a57			59,140
a57	"rohova" $5\ 5*3+6\ 8+1\ 4*2*6+0\ 75*4+2\ 04*2+3\ 1*2+1\ 38*2+1\ 5*2$		59,140
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	62,097
a58			16,180
a58	"s okapničkou" $5+1*6+0,9*2+1,1+1,08+1,2$		16,180
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420
59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	16,989
a59			52,020
a59	"začišťovací" $1,08+1,38*2+5+3,1*2+1,1+2,04*2+(1+1,4*2)*4+(0,9+1,4*2)*2+(0,75*2+1)*2+(1,2+1,5*2)$		52,020
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420
59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	54,621
a6			117,098
	$(0,7+2*1,97)*(0,11+0,11)*6$		6,125
	$(0,8+2*1,97)*(0,11+0,11)*8$		8,342
	$(0,8+2*1,97)*(0,11+0,125)*2$		2,228
	$(0,9+2*1,97)*(0,11+0,11)*1$		1,065
	$0,5+7,5*1+a8*0,001*32$		12,858
	$(a27+a28)*0,001*23$		86,480
a6	Součet		117,098
Použití figury:			
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,098
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	117,098
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,098
a60			10,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
a60	"parapetní" 1,08+1*6+0,9*2+1,2		10,080
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	10,584
a61			11,000
a61	"dilatační" 5,5*2		11,000
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	148,420
59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	11,550
a62			384,720
	17,38*6,5		112,970
	(7,5+1,5*2)*5,5+7,5*3*0,5+(8+1,5)*5,5		121,250
	(8,25+1,5*2+2,625)*5,5+(4,975+1,5)*5,5+3,025*7+(8,25+2,625)*0,5*3,2		150,500
a62	Součet		384,720
Použití figury:			
941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	384,720
941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	46 166,400
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	384,720
944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	384,720
944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	46 166,400
944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	384,720
a63			14,773
a63	17,38*0,85		14,773
Použití figury:			
985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	14,773
9853121	Stěrka k vyspravení soklu - dle skut	m2	7,387
a64			137,150
	17,38*5,5-1,2*1,5*2-1,08*1,38		90,500
	7,5*5,5+7,5*3*0,5-2,6*2,25		46,650
a64	Součet		137,150
Použití figury:			
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	137,150
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	137,150
a65			89,870
a65	(17,38-9,5)*5,5-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,2*2+7,5*5,5+7,5*3*0,5-2,6*2,25		89,870
Použití figury:			
6223211	Sjednocení podkladu pro provedení omítky	m2	89,870
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921
a66			4,970
a66	(2,6+2,25*2)*0,7		4,970
Použití figury:			
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,921
a68			11,410
a68	(1,82+3,6+2,25+3,74)*1		11,410
Použití figury:			
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	227,070
597613	schodovka protiskluzná šířky 300mm	m2	12,551
a8			151,800
a8	"u180" 6,9*22		151,800
Použití figury:			
153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 kg	kg	151,800
783314201	Základní antikoroziční jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,098
13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	t	0,164
a9			26,562
	3*0,9*2*2		10,800
a12	(3,2+2)*1,2*2,05+(2,3+1)*1,2*0,75		15,762
a9	Součet		26,562
Použití figury:			
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,562
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,136
p1			102,280
p1	45,66+56,62		102,280
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,660
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	297,358
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	215,660
28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	104,326
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	148,441
5976143	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	112,508
p2			39,290
p2	12,24+10,78+2,28+3,34+10,65		39,290
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,660
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	297,358
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	215,660
28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	40,076
p3			15,940
p3	9,32+6,62		15,940

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,660
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	215,660
711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	15,940
28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	16,259
p4			58,150
p4	23,35+9+4,08+6,95+3,99+10,78		58,150
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,660
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,771
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,690
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	297,358
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	215,660
28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	59,313
t1			46,000
t1	8,5*2+5+8*3		46,000
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	270,500
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,954
t2			166,000
t2	7,5*10+7*6+4,5*6+5,5*4		166,000
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	270,500
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,954
t3			58,500
t3	6,5*9		58,500
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	270,500
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,954

Investor	Obec Račice nad Trotinou					
Adresa	Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice					
Akce	Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44					
VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		1. Splašková kanalizace - venkovní	soubor	1,00	122 960,89	122 960,89
3		2. Dešťová kanalizace - venkovní + vnitřní	soubor	1,00	52 051,98	52 051,98
4		3. Kanalizace - vnitřní	soubor	1,00	74 903,25	74 903,25
5		4. Vodovod - venkovní	soubor	1,00	22 612,62	22 612,62
6		5. Vodovod - vnitřní	soubor	1,00	142 956,75	142 956,75
7		6. Zařizovací předměty	soubor	1,00	170 501,05	170 501,05
8		7. Stavební přimocce - venkovní zemní práce	soubor	1,00	312 660,00	312 660,00
9		8. Přesum hmot, doprava		2%	585 986,53	11 719,73
10		SOUČET				910 366,26
11		DPH		21%	910 366,26	191 176,92
12		CELKEM včt. DPH				1 101 543,18
13		1. Splašková kanalizace - venkovní				
14	721 17-3413	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, svodné, DN 150	m	36,00	598,43	21 543,48
15		dodávka+montáž: hnědá výstražná fólie, síťovaná (perforovaná), šíře 400 mm	bm	40,00	21,63	865,20
16		dodávka+montáž: sestava splaškové kanál. šachty PP (polypropylen), Ø 400, teleskopická, plný litinový poklop 12.5 t, L = do 2,5 m (3x nátok do DN 150, 1x výtok do DN 150)	soubor	5,00	9 943,62	49 718,10
17		dodávka+montáž: zemní filtr včt. technologické náplně, pískový, 6+9 EO, plastový, samonosný, rozměr cca 4,0*1,0*1,2 m (délka*šířka*výška), vrchní štěrková vrstva D4/8 nebo D8/16 mm = 250 mm, prany písek D2/4 mm vrstva = 700 mm, spodní štěrková vrstva D4/8 nebo D8/16 mm = 250 mm, objem použitého písku 2,8 m3, objem použitého štěrku 2,0 m3	soubor	1,00	37 819,03	37 819,03
18	721 29-0112	zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200	m	36,00	21,63	778,68
19		dodávka+montáž: odborné propojení stáv. kanál. přípojky na revizní šachtu (RŠ) DN 400 (budovanou na pozemku investora), včt. instalačního materiálu	soubor	1,00	3 749,20	3 749,20
20		dodávka+montáž: odborné propojení stávajícího biologického septiku na venkovní splaškovou kanalizaci, tj. nový vstupu a výstup ze zeptiku, včt. zaslepení stávajícího vstup a výstupu ze septiku, včt. instalačního materiálu	soubor	2,00	4 243,60	8 487,20
21		SOUČET				122 960,89
22		2. Dešťová kanalizace - venkovní + vnitřní				
23	721 17-3317	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, dešťové, DN 150	m	9,00	570,62	5 135,58
24	721 17-3420	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, dešťové (chránička), DN 300	m	2,00	1 184,50	2 369,00
25	721 17-3325	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 100	m	2,00	498,52	997,04
26	721 17-3326	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 125	m	7,00	539,72	3 778,04
27	721 17-3327	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 150	m	7,00	602,55	4 217,85
28		dodávka+montáž: lapač sřešních splavenin, polypropylenový, s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, se suchou klapkou proti zápachu, zaručená kapacita 6+6,7 l/s, DN 100	ks	2,00	1 016,61	2 033,22
29		dodávka+montáž: hnědá výstražná fólie, síťovaná (perforovaná), šíře 400 mm	bm	28,00	21,63	605,64
30		dodávka+montáž: sestava dešťové kanál. šachty PP (polypropylen), Ø 400, teleskopická, děrovaný (mříž) litinový poklop 12.5 t, L = do 2,5 m (3x nátok do DN 150, 1x výtok do DN 150)	soubor	3,00	9 446,44	28 339,32
31	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	9,00	21,63	194,67
32	721 29-0112	zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200	m	16,00	24,72	395,52
33		dodávka+montáž: odborné propojení stáv. venkovní kanalizace na novou šachtu dešťové kanalizace (Šd3) DN 400 (budovanou na pozemku investora), včt. instalačního materiálu	soubor	1,00	3 986,10	3 986,10
34		SOUČET				52 051,98
35		3. Kanalizace - vnitřní				
36	721 17-3401	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 100	m	3,00	447,02	1 341,06
37	721 17-3402	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 125	m	15,00	502,64	7 539,60
38	721 17-3403	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 150	m	7,00	556,20	3 893,40
39	721 17-3406	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné (chránička), DN 300	m	3,00	1 133,00	3 399,00
40	721 17-4024	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70	m	6,00	405,82	2 434,92
41	721 17-4025	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 100	m	21,00	555,79	11 671,55
42	721 17-4041	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 32	m	6,00	252,35	1 514,10
43	721 17-4042	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 40	m	9,00	252,35	2 271,15

44	721 17-4043	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 50	m	20,00	267,80	5 356,00
45	721 17-4044	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 70	m	3,00	401,70	1 205,10
46	721 17-4045	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 100	m	4,00	594,31	2 377,24
47	721 17-4062	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 70	m	6,00	402,73	2 416,38
48	721 17-4063	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 100	m	15,00	574,74	8 621,10
49	721 19-4103	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 32	ks	4,00	100,94	403,76
50	721 19-4104	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40	ks	6,00	115,36	692,16
51	721 19-4105	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50	ks	4,00	131,84	527,36
52	721 19-4107	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 70	ks	1,00	143,17	143,17
53	721 19-4109	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 100	ks	3,00	170,98	512,94
54		dodávka+montáž: kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a s přidavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav	ks	3,00	443,93	1 331,79
55		dodávka+montáž: souprava větrací hlavice, DN 100	ks	2,00	948,63	1 897,26
56		dodávka+montáž: plastová dvířka včt. rámečku na čistící kusy stoupaček, 150x150 mm	soubor	5,00	262,65	1 313,25
57		dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupační) potrubí, DN 70	m	6,00	323,42	1 940,52
58		dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupační) potrubí, DN 100	m	21,00	434,66	9 127,86
59	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	18,00	21,63	389,34
60	721 29-0112	zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200	m	7,00	24,72	173,04
61	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	90,00	26,78	2 410,20
62		SOUČET				74 903,25
63		4. Vodovod - venkovní				
64	AVK VOD-KA - BRUSSE	uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 25 (R 1" - vnitřní závit)	ks	2,00	4 245,66	8 491,32
65		svěrná přechodová spojka PE/Fe, materiál slitina RA 450, atest voda, 1"x32	ks	2,00	424,36	848,72
66		potrubí PE 100 RC s ochrannou vrstvou PP, SDR 11, D32x3	m	18,00	130,81	2 354,58
67		chránička PE-HD, SDR 26, D63x3	m	3,00	193,64	580,92
68		elektrovarovka PE 100, koleno 90°, D32	ks	2,00	220,42	440,84
69		signalizační vodič CYY 4,0 mm2	m	22,00	21,63	475,86
70		bílá výstražná fólie šíře 300 mm, síťovaná (perforovaná)	m	22,00	18,54	407,88
71		montáž venkovního vodovodu, včt. tlakových zkoušek a proplachu	soubor	1,00	9 012,50	9 012,50
72		SOUČET				22 612,62
73		5. Vodovod - vnitřní				
74		potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D20x2,8	m	65,00	80,34	5 222,10
75		potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D25x3,5	m	102,00	120,51	12 292,02
76		potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D32x4,4	m	5,00	175,10	875,50
77		fitinky PPR včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, cca 150 % ceny potrubí	soubor	150%	1 838,96	2 758,44
78	722 17-6112	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm	m	65,00	185,00	12 025,00
79	722 17-6113	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D25 mm	m	102,00	212,00	21 624,00
80	722 17-6114	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D32 mm	m	5,00	282,00	1 410,00
81	722 19-0401	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	6,00	200,85	1 205,10
82	722 21-2440	orientační štítky na zeď	soubor	9,00	158,62	1 427,58
83	722 22-0111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	20,00	159,65	3 193,00
84	722 22-0112	nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	ks	3,00	175,10	525,30
85	722 22-0121	nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,00	317,24	634,48
86		návlék. tep. izolace z polyetylénu, $\lambda=0,038$ W/m.K, Ø22x20	m	65,00	89,61	5 824,65
87		dtto, Ø28x25	m	102,00	105,06	10 716,12
88		dtto, Ø35x20	m	5,00	124,63	623,15
89		spony pro návlékovou tepelnou izolaci z PE, sáček 100 ks	soubor	8,00	164,80	1 318,40
90		lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50mm x 3mm, sedá	ks	3,00	395,52	1 186,56
91	713 46-3411	montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, návlékovými izolačními hadicemi, potrubí a ohybů	m	172,00	51,50	8 858,00
92		filtr se zpětným proplachem, DN 25 (G 1"), Kvs 9,8, včt. manometru 0÷10 bar, PN 16, včt. sady přípojovacího šroubení	soubor	1,00	4 687,53	4 687,53
93		tlaková expanzní nádoba s membránou, průtočná, atest pitná voda, 18 l, T do 70 °C, PN 10	ks	1,00	3 195,06	3 195,06
94		uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok expanz. nádobou, G 3/4"	ks	1,00	763,23	763,23
95		firemní držák na stěnu pro tlak. exp. nádoby vody o objemu 8÷25 l - konzole s upínací páskou pro jednoduchou montáž	ks	1,00	395,52	395,52
96		pojistný ventil, membránový (pružinový), G 1/2"x3/4", α_w 0,54, O.P.	ks	1,00	763,23	763,23

97		pojistný ventil sdružený, s integrovaným zpětným ventilem uzavíracím ventilem kontrolní šroub odkapávací trychtýř, membránový (pružinový), G 1/2"x3/4", aw 0,54, O.P. 600 kPa	ks	1,00	2 176,39	2 176,39
98		domovní vodoměr na studenou vodu, Qn 2,5, DN 20 (R 1"), Kv 7, PN 16, včt. přípojovacího šroubení R1" x G 3/4"	soubor	1,00	2 926,23	2 926,23
99		bytový vodoměr na studenou vodu, Qn 2,5, DN 20, Kv 5,0, L 130 mm, PN 16, včt. sady přípojovacího šroubení	soubor	2,00	2 987,00	5 974,00
100		zahradní ventil, mrazuvzdorný, DN 20	ks	1,00	3 695,64	3 695,64
101		ventil zahradní se sáčem, G 3/4"	ks	2,00	292,52	585,04
102		uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 15 (R 1/2" - vnitřní závit)	ks	3,00	231,75	695,25
103		uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 20 (R 3/4" - vnitřní závit)	ks	6,00	272,95	1 637,70
104		uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 25 (R 1" - vnitřní závit)	ks	3,00	338,87	1 016,61
105		ventil uzavírací, mosazný, měkce těsnící sedlo, s odvodněním, T do 90 °C, PN 10, DN 15 (G 1/2")	ks	3,00	306,94	920,82
106		ventil uzavírací, mosazný, měkce těsnící sedlo, s odvodněním, T do 90 °C, PN 10, DN 20 (G 3/4")	ks	3,00	364,62	1 093,86
107		zpětná klapka vodorovná, závitová, gumové těsnění sedla, T 110 °C, PN 10, G 1" (DN 25), Kv 15,76	ks	1,00	422,30	422,30
108		zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 1/2" (DN 15), Kv 4	ks	1,00	310,03	310,03
109		zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 7,07	ks	1,00	319,30	319,30
110		vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka)	ks	13,00	131,84	1 713,92
111		přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1/2" (DN 15)	ks	2,00	96,82	193,64
112		přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 3/4" (DN 20)	ks	2,00	118,45	236,90
113		přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1" (DN 25)	ks	2,00	158,62	317,24
114		teploměr kruhový, Ø 63 mm, 0+120°C, včt. nerezové jímky	ks	2,00	422,30	844,60
115		manometr radiální, Ø 50 mm, 0+10 bar, 1/4"	ks	2,00	406,85	813,70
116		zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2"	ks	2,00	100,94	201,88
117	722 22-9101	montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 1/2"	ks	19,00	39,14	743,66
118	722 22-9102	montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 3/4"	ks	3,00	43,26	129,78
119	722 23-9101	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 1/2"	ks	11,00	136,99	1 506,89
120	722 23-9102	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 3/4"	ks	17,00	158,62	2 696,54
121	722 23-9103	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 1"	ks	7,00	175,10	1 225,70
122	722 29-0226	zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, závitového, do DN 50	m	172,00	23,69	4 074,68
123	722 29-0234	proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80	m	172,00	28,84	4 960,48
124		Součet				142 956,75
125		6. Zařizovací předměty				
126	Jíka	wc závěsné s hlubokým splachováním, standardní, keramické, L 53 cm, bílé	ks	3,00	2 970,52	8 911,56
127	Jíka	duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové úchyty	ks	3,00	1 153,60	3 460,80
128	Geberit Kombifix	splachovací zařízení do masivních konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu s předežděním)	ks	3,00	6 396,30	19 188,90
129	Geberit	ovládací deska s tlačítky pro dvě množství vody, bílá	ks	3,00	1 539,85	4 619,55
130	725 11-9123	montáž klozetových mís, závěsných na nosné stěny	ks	3,00	772,50	2 317,50
131	726 11-1204	montáž předstěn. instalač. systémů pro zazdění, klozetů	soubor	3,00	762,20	2 286,60
132		umyvadlo 65x48 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, s přepadem, bílé	ks	4,00	2 415,35	9 661,40
133		umyvadlo 60x45 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, s přepadem, bílé	ks	1,00	2 348,40	2 348,40
134		kryt na sifon (polosloup) keramický, s instalační sadou, bílý	ks	5,00	1 153,60	5 768,00
135		umyvadlo rohové 45x45 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, bílé	ks	1,00	2 939,62	2 939,62
136		instalační sada pro umyvadla (kotvení do zdi nebo SDK kci)	ks	6,00	2 767,61	16 605,66
137		umyvadlová výpusť Klik-Klak, stále otevřená, velká krytka 5/4", pro umyvadla s přepadem	ks	6,00	435,69	2 614,14
138		umyvadlový sifon s odpadní trubkou ø32mm, převlečná matice 5/4", bez uzávěru výpusti, chrom	ks	6,00	866,23	5 197,38
139		baterie umyvadlová, páková, stojanková, směšovací, bez otvírání odpadu, chromovaná	ks	6,00	1 897,26	11 383,56
140		rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom	ks	12,00	185,40	2 224,80
141	725 21-9102	montáž umyvadel, na šrouby do zdiva	soubor	6,00	700,40	4 202,40
142	725 81-9401	montáž ventilů ostatních typů, rohových, s přípojovací trubičkou	soubor	12,00	31,93	383,16
143	725 82-9131	montáž umyvadlových baterií, stojánkových, G 1/2"	ks	6,00	323,42	1 940,52
144	725 86-1102	montáž zápachových uzávěrek, umyvadlových, DN 40	ks	6,00	216,30	1 297,80
145		sprchový nerezový podlahový žlab antivandal s roštem, s ležatým odtokem DN 50, s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou, včt. vrchního roštu nerez. matný, L 81 cm	soubor	2,00	7 359,35	14 718,70
146		baterie sprchová nástěnná, termostatická, chromovaná	ks	2,00	4 656,63	9 313,26
147		sprchový komplet, chromovaný - pohyblivý držák Ø25mm/62 cm, sprchová hadice 150 cm, sprchová růžice Ø100 mm, mýdlenka	ks	2,00	1 694,35	3 388,70

148	725 24-9101	montáž sprchových vaniček a žlabů	ks	2,00	1 153,60	2 307,20
149	725 24-9103	montáž sprchových koutů	ks	2,00	2 297,93	4 595,86
150	725 84-9411	montáž baterií sprchových nástěnných, s nastavitelnou výškou sprchy	ks	2,00	395,52	791,04
151	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek sprchových DN 50	ks	2,00	186,43	372,86
152		pisoiár, keramický, bílý, s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, antivandál provedení, vstup vody G 1/2", odpadní potrubí DN 50, P=10 W, U=230 V	ks	1,00	11 453,60	11 453,60
153	725 12-9101	montáž pisoiárů, automatických	ks	1,00	845,63	845,63
154		dřez nerezový, 90x60 cm, s odkapávačem a otvorem pro baterii (součást dodávky kuchyně)	ks	1,00	dodávka kuchyně	dodávka kuchyně
155		baterie dřezová, páková, stojánková, směšovací, s horním otáčivým ústím, kartuše 35 mm, chrom	ks	1,00	2 394,75	2 394,75
156		rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom	ks	1,00	186,43	186,43
157		rohový ventil kombi 1/2 x 3/8"x3/4" pro napojení stojánkové baterie a pračky nebo myčky, chrom	ks	1,00	467,62	467,62
158		dřezová zápachová uzávěrka 6/4" pro úsporu místa s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem (myčka), pro kuchyňské linky a nábytkové podstavby, s kulovým kloubem na odtoku, zápachová uzávěrka 70 mm.	ks	1,00	334,75	334,75
159		odpadní ventil, přípojovací závit 6/4"	ks	1,00	242,05	242,05
160	725 31-9111	montáž dřezů, ostatních typů	soubor	1,00	427,45	427,45
161	725 81-9401	montáž ventilů ostatních typů, rohových, s přípojovací trubičkou	soubor	2,00	360,50	721,00
162	725 82-9111	montáž dřezových baterií, stojánkových, G 1/2"	ks	1,00	355,35	355,35
163	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek, dřezových, jednoduchých, DN 50	ks	1,00	329,60	329,60
164	HL 400	podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro sušičku, krycí deska z nerezové oceli 180x100 mm	ks	1,00	642,72	642,72
165	HL 405	podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračku nebo myčku nádobí s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), krycí deska z nerezové oceli 180x100 mm, montážní kryt a tlaková zátku HL42 v balení	ks	2,00	642,72	1 285,44
166	Raf RV1314	rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení pračky a myčky, chrom	ks	2,00	186,43	372,86
167	725 81-9401	montáž ventilů ostatních typů, rohových, s přípojovací trubičkou	soubor	2,00	257,50	515,00
168	725 86-9203	montáž zápachových uzávěrek, pro pračku a myčku, jednoduchých, DN 40	ks	3,00	108,15	324,45
169		ohřívač teplé vody (boiler), elektický, závěsný, V 20 l, P 2,2 kW, 230 V, IP 44, PN 6	ks	1,00	5 789,63	5 789,63
170	725 53-9202	montáž tlakových ohřívačů, závěsných, přes 15 do 50 l	ks	1,00	973,35	973,35
171		Součet				170 501,05
172		7. Stavební přípomoce - venkovní zemní práce				
173	kanalizace	prostupy 200x200 mm, pro potrubí kanalizace, skrz zdivo šíře do 300 mm, včt. opětovného zazdění a začištění	soubor	8,00	2 440,00	19 520,00
174	kanalizace	prostupy 200x200 mm, pro potrubí kanalizace, skrz nosné zdivo šíře 300+800 mm, včt. opětovného zazdění a začištění	soubor	2,00	3 840,00	7 680,00
175	kanalizace	prostupy 150x150 mm, pro odpadní a větrací potrubí kanalizace (stoupačky), skrz stropy (železobeton nebo dřevěný trámový se záklapome) tloušťky do 500 mm, včt. opětovného zazdění a začištění	soubor	2,00	2 840,00	5 680,00
176	kanalizace	drážky ve zdi 100x100 mm pro přípojovací potrubí	bm	32,00	120,00	3 840,00
177	kanalizace	drážky ve zdi (zděná nebo SDK/dřevo) 150x150 mm pro odpadní potrubí (stoupačky)	bm	27,00	220,00	5 940,00
178	kanalizace vnitřní, splašková	zemní práce pro ležatou splaškovou kanalizaci - vnitřní výkopy (uvažovat původní podlaha = dlažba + betonová mazanina + hydroizolace + podkladní železobeton), včt. prostupů skrz svislé základové kce: podsyp (písek 100 mm pod potr.), obsyp (písek 300 mm nad vrcholek potr.), zásyp štěrk frakce 16+64 mm, Ø hloubka výkopu je cca 1,0 m od čisté podlahy 1NP = povrch / dno výkopu, Ø šíře výkopu 0,8 m, včt. hrubé obnovy povrchu (čistou obnovu povrchu dodá stavba)	bm	24,00	2 040,00	48 960,00
179	kanalizace vnitřní, dešťová	zemní práce pro ležatou dešťovou kanalizaci - vnitřní výkopy (uvažovat původní rostlý terén), včt. prostupů skrz nové základové kce: podsyp (písek 100 mm pod potr.), obsyp (písek 300 mm nad vrcholek potr.), zásyp štěrk frakce 16+64 mm, Ø hloubka výkopu je cca 0,8 m od čisté podlahy 1NP = povrch / dno výkopu, Ø šíře výkopu 0,8 m, včt. hrubé obnovy povrchu (čistou obnovu povrchu dodá stavba)	bm	9,00	1 940,00	17 460,00
180	kanalizace venkovní, splašková, nezpevněný povrch	zemní práce pro splaškovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,8+1,0 m, Ø hloubka výkopu cca 1,8 m (povrch/dno výkopu) za použití pažení, podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zemínou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačirkem	bm	31,00	3 150,00	97 650,00
181	kanalizace venkovní, splašková, zpevněný povrch	zemní práce pro splaškovou kanalizaci vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,8+1,0 m, Ø hloubka výkopu cca 1,8 m (povrch/dno výkopu) za použití pažení, podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp štěrku frakce 32+64 mm, hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba, ...)	bm	5,00	2 650,00	13 250,00

182	kanalizace vekovní, splašková	nový vstup a výstup do ze stávajícího betonového septiku pro plastové potrubí KG DN 150, včt. vodostavebního zazdění, včt. vodostavebního zazdění původního vstupu a výstupu ze septiku	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
183	kanalizace dešťová, venkovní, nezpevněný povrch	zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6+1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,3 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zemínou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem	bm	5,00	2 104,00	10 520,00
184	kanalizace dešťová, venkovní, zpevněný povrch	zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,6+1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,3 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp štěrkokdrtí frakce 32+64 mm, hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba, ...)	bm	4,00	2 240,00	8 960,00
185	kanalizace vekovní, dešťová	nový výstup ze stávající betonové revizní šachty dešťové kanalizace pro plastové potrubí KG DN 150, včt. vodostavebního zazdění, včt. vodostavebního zazdění původního výstupu z revizní šachty	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
186	voda	prostupy 100x100 mm skrz stropy (železobeton nebo dřevěný trámový se záklapomem) tloušťky do 500 mm, včt. opětovného zazdění a zčištění	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
187	voda	prostupy 300x100 mm, skrz zdivo šíře do 300 mm, včt. opětovného zazdění a zčištění	soubor	7,00	800,00	5 600,00
188	voda	prostupy 300x100 mm, skrz nosné zdivo šíře 300+800 mm, včt. opětovného zazdění a zčištění	soubor	4,00	950,00	3 800,00
189	voda	drážky ve zdi 75x75 mm, tj. bourání, následně zazdění a zčištění	m	16,00	410,00	6 560,00
190	voda	drážky ve zdi 300x100 mm, tj. bourání, následně zazdění a zčištění	m	22,00	840,00	18 480,00
191	vodovod venkovní, nezpevněný povrch	zemní práce pro venkovní vodovod vedený v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6+0,8 m, hloubka výkopu 1,60 m, podsyp a obsyp vykopanou pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopanou zemínou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem	bm	4,00	2 140,00	8 560,00
192	vodovod venkovní, zpevněný povrch	zemní práce pro venkovní rozvod vody vedený ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,6+0,8 m, hloubka výkopu 1,60 m, podsyp a obsyp pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrkokdrtí frakce 32+64 mm hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba)	bm	5,00	2 240,00	11 200,00
193		Součet				312 660,00
194	Poznámka	Jednotlivé zařizovací předměty (typy) budou před objednáním písemně odsouhlaseny investorem				
195		Zemní práce a obetonování pro zemní filtr = dodávka stavby nebo vicepráce				
196		Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobků nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.				
197	Vypracoval	T.Vinšálek				
198	Datum	duben 2020				

Investor	Obec Račice nad Trotinou					
Adresa	Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice					
Akce	Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44					
VÝKAZ VÝMĚR - PLYN						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		1. Přípojka plynu	soubor	1,00	27 332,42	27 332,42
3		2. Domovní plynovod - venkovní	soubor	1,00	24 348,17	24 348,17
4		3. Domovní plynovod - vnitřní	soubor	1,00	15 769,30	15 769,30
5		4. Domovní plynovod - ostatní	soubor	1,00	2 575,00	2 575,00
6		5. Stavební přípomoce	soubor	1,00	72 090,00	72 090,00
7		6. Přesum hmot, doprava		2%	70 024,89	1 400,50
8		SOUČET				143 515,39
9		DPH		21%	143 515,39	30 136,23
10		CELKEM včt. DPH				173 653,62
11		1. Přípojka plynu				
12		potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm PP, SDR 11, D32x3	m	4,00	130,81	523,24
13		ochranná trubka potr. PE-HD, SDR 26, D50x3 (chránička)	m	3,00	95,79	287,37
14		elektrovarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, pro navrtání za tlaku, PE 100, SDR 11, D63xD32	ks	1,00	2 720,23	2 720,23
15		elektrospojka, PE 100, SDR 11, D32	ks	2,00	249,26	498,52
16		elektrokoleno 90°, PE 100, SDR 11, D32	ks	1,00	704,52	704,52
17		elektrovarovka přechodová PE-mosaz, PE 100, SDR 11, D32x3/4"	ks	1,00	427,45	427,45
18		kulový kohout plnopřtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 20 (G 3/4")	ks	1,00	536,63	536,63
19		stavitelná objímka PE potrubí k ukovení do pilířku, D32	ks	1,00	321,36	321,36
20		držák stavitelné objímky do budníku, výklenku na přišroubování	ks	1,00	293,55	293,55
21		signalizační vodič CYY 2,5 mm2	m	5,00	24,72	123,60
22		žlutá výstražná fólie šíře 300 mm, perforovaná	m	3,00	17,51	52,53
23		fixační rám do výklenku pro HUP, regulátor a plynoměr	ks	1,00	529,42	529,42
24		montáž STL přípojky	soubor	1,00	3 914,00	3 914,00
25		revize, tlakové zkoušky	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
26		geodetické a geometrické zaměření přípojky	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
27		ztrátový čas pro zajištění koordinací před stavbou	hod	4,00	350,00	1 400,00
28		Součet				27 332,42
29		2. Domovní plynovod - venkovní				
30		regulátor tlaku plynu STL/NTL, 300/2 kPa, Qn 6, včt. přípoj. šroubení svěrné přechodová spojka PE/Fe, materiál slitina RA 450, atest plyn, 1"x32	soubor	1,00	5 057,30	5 057,30
31		objímka pro svěrnou přechodovou spojku, D 32	ks	1,00	395,52	395,52
32		držák objímky pro svěrnou přechodovou spojku, D32	ks	1,00	399,64	399,64
33		lisovací přechodka PE/Cu, atest plyn, 32x28	ks	1,00	365,65	365,65
34		potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm PP, SDR 11, D32x3	ks	1,00	865,20	865,20
35		chránička PE D63x3, SDR 26	m	25,00	130,81	3 270,25
36		signalizační vodič CYY 2,5 mm2	m	3,00	95,79	287,37
37		žlutá výstražná fólie šíře 300 mm, síťovaná - perforovaná	m	24,00	24,72	593,28
38		izol. páska pro zaizolování Cu potrubí v zemi, typové dvě pásy: třívrstvá plastová páska se stabilizovanou PE nosnou fólií s trvale tvárným butylkaučukovým potahem na obou stranách + dvouvrstvá plastová páska se stabilizovanou PE fólií (černá barva) s trvale tvárným butylkaučukovým potahem na jedné straně	m	24,00	17,51	420,24
39		potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø28x1 mm	soubor	1,00	733,36	733,36
40		lisovací fitinky Cu, objímky, kotvení, atd.	m	2,00	361,53	723,06
41		potrubí ocelové, závitové, bezešvé, DN 20 (G 3/4")	soubor	100%	723,06	723,06
42		fitinky ocelové černé (závitové a varné) a mosazné	m	1,00	216,30	216,30
43		návrh, tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$ (při 40 °C), Ø28x10	soubor	1,00	582,98	582,98
44		kulový kohout plnopřtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 25 (G 1")	m	1,00	43,26	43,26
45		prodloužené sače G 1" pro připojení plynoměru	ks	2,00	502,64	1 005,28
46		montáž - plyn	ks	2,00	470,71	941,42
47		Součet	soubor	1,00	7 725,00	7 725,00
48						24 348,17
49		3. Domovní plynovod - vnitřní				
50		potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø18x1 mm	m	0,50	216,30	108,15
51		ditto, Ø22x1 mm	m	3,00	288,40	865,20
52		ditto, Ø28x1 mm	m	12,00	360,50	4 326,00
53		lisovací fitinky Cu, objímky, kotvení, atd.	soubor	100%	2 214,50	2 214,50
54		kulový kohout plnopřtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 20 (G 3/4")	ks	1,00	427,45	427,45
55		montáž - plyn	soubor	2,00	3 914,00	7 828,00
56		Součet				15 769,30

57		4. Domovní plynovod - ostatní				
58		revize plyn + tlaková zkouška	soubor	1,00	2 575,00	2 575,00
59		Součet				2 575,00
60		5. Stavební přímocce				
61	Přípojka plynu - nezpevněný povrch	zemní práce pro STL přípojku plynu vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,25 m, podsyp vykopanou zemninou zbavenou velkými (frakce nad 32 mm) a ostrými kameny, obsyp vykopanou zemninou zbavenou velkými (frakce nad 32 mm) a ostrými kameny do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopanou zemninou hutněnou po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírky	bm	1,00	1 650,00	1 650,00
62	Přípojka plynu - zpevněný povrch	zemní práce pro STL přípojku plynu vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,25 m, podsyp vykopanou zemninou zbavenou velkými (frakce nad 32 mm) a ostrými kameny, obsyp vykopanou zemninou zbavenou velkými (frakce nad 32 mm) a ostrými kameny do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrnodrti frakce 32+64 mm hutněnou po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (beton, zámková dlažba)	bm	1,00	2 050,00	2 050,00
63	Přípojka plynu	dodávka+montáž, pískovcový pilířek (včt. základových tváří) s vnitřním rozměrem min. 600x600x250 mm (šířka x hloubka x výška), krytý ocel. dvířky min. 500x500 mm, uzavíratelné (na čtyřhran), větratelné, včt. typových základových tváří	soubor	1,00	16 500,00	16 500,00
64	Domovní plynovod - nezpevněný povrch	zemní práce pro NTL rozvod venkovního domovního plynovodu vedený v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,15 m, podsyp a obsyp pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopanou zemninou hutněnou po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírky	bm	11,00	190,00	2 090,00
65	Domovní plynovod - zpevněný povrch	zemní práce pro NTL rozvod venkovního domovního plynovodu vedený ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,15 m, podsyp a obsyp pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrnodrti frakce 32+64 mm hutné po vrstvách, povrch = dodávka stavby (zpevněná plocha - zámková dlažba)	bm	11,00	3 150,00	34 650,00
66		niky 50x50 mm, pro potrubí vedené ve zdivu (stoupačka), včt. následného zazdění a začistění, včt. instalce PE izolace tl. stěny 10 mm na potrubí plynu	bm	7,00	1 450,00	10 150,00
67		prostory 50x50 mm, pro potrubí plynu, skrz nosné zdivo šíře do 600 mm, včt. opětovného zazdění a začistění	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
68		Součet				72 090,00
69	Poznámka	propojení elektro = dodávka EL nebo vícepráce				
70		Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.				
71	Vypracoval	T.Vinšálek				
72	Datum	duben 2020				

Investor		Obec Račice nad Trotinou				
Adresa		Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice				
Akce		Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44				
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		Ústřední vytápění				
3		1. UT - kotelna a strojovna	soubor	1,00	270 738,86	270 738,86
4		2. UT - otopná soustava (podlahovka, otopná tělesa)	soubor	1,00	440 369,91	440 369,91
5		3. Přesum hmot, doprava		4%	711 108,77	28 444,35
6		SOUČET				739 553,12
7		DPH		21%	739 553,12	155 306,15
8		CELKEM včt. DPH				894 859,27
9		1. UT - kotelna a strojovna				
10		závěsný plyn. kondenz. kotel 3,4+25 kW (při Δt 80/60 °C), PN 3, integrovaná expanzní nádoba 14 L	soubor	1,00	43 684,63	43 684,63
11		ekvitermní modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	5 253,00	5 253,00
12		venkovní čidlo teploty pro ekvitermní regulátor, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	643,75	643,75
13		prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS s možností řízení podle venkovní teploty, firemní dle výrobce kotle	ks	2,00	5 479,60	10 959,20
14		modul směšovače topného okruhu, včt. svorek pro THR (anuloid), firemní dle výrobce kotle	ks	2,00	3 193,00	6 386,00
15		modul pro dálkové ovládání a sledování systému vytápění přes firemní internetovou aplikaci, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	3 337,20	3 337,20
16		ponorná jímka pro výstupní čidlo Ø 9,7 mm, R 1/2", délka 100 mm, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	190,55	190,55
17		čidlo do termohydraulického rozdělovače, Ø 6 mm, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	529,42	529,42
18		termohydraulický rozdělovač (anuloid), Qn 2,5, včt. izolace, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	8 672,60	8 672,60
19		demineralizační patrona s kapacitou 2.500 l*°dH, průtok max 300 l/hod (5 l/min), tvrdos vody ve studni = 12,32 °dH, vodní objem OS 160 l => potřeba patron = (12,32*0,160)/3,5 = 0,56 patrony => jedna stačí, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	5 510,50	5 510,50
20		inhibitor koroze, firemní dle výrobce kotle, dávkování 1:100, objem OS 160 L => potřeba 1,6 l = cca 2 l, firemní dle výrobce kotle	l	2,00	968,20	1 936,40
21		koaxiální odkouření Ø 125/80, základní sada pro šiknou střechu, černá barva, PP/pozink. ocel. plech, firemní dle výrobce kotle	soubor	1,00	2 925,20	2 925,20
22		koaxiální odkouření Ø 125/80, průchodka přes šikmou střechu, s protidešťovým krytem, plast, sklon 25+45°, černá, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	1 668,60	1 668,60
23		koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 500 mm, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	638,60	638,60
24		koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 1000 mm, firemní dle výrobce kotle	ks	2,00	1 287,50	2 575,00
25		koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 2000 mm, firemní dle výrobce kotle	ks	-	-	-
26		koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka revizní, přímá, firemní dle výrobce kotle	ks	1,00	1 730,40	1 730,40
27		koaxiální odkouření Ø 125/80, koleno 45°, firemní dle výrobce kotle	ks	2,00	762,20	1 524,40
28		nepřímotopný ohříváč TV, nerezový, V_c 210 l (celkový objem), V_tv 126 l (teplá voda), V_ut 77 l (topná voda), S 1,54 m2, Ø525 mm včt. izolace, H 1475 mm, PN 3/8	soubor	1,00	13 966,80	13 966,80
29		čerpadlo UT, elektronické, energet. třída A (komutovaný motor), DN 15 (G 1/2"), 230 V, PN 10, dp-v (variabilní diferenční tlak), M 0,10 l/s, H 21 kPa, Hmax 39 kPa při M, včt. firemní tepelné izolace, včt. firemního připojovacího litinového šroubení 1/2"x1"	soubor	1,00	6 303,60	6 303,60
30		čerpadlo UT, elektronické, energet. třída A (komutovaný motor), DN 15 (G 1/2"), 230 V, PN 10, dp-c (konstantní diferenční tlak), M 0,20 l/s, H 31 kPa, Hmax 36 kPa při M, včt. firemní tepelné izolace, včt. firemního připojovacího litinového šroubení 1/2"x1"	soubor	1,00	6 571,40	6 571,40
31		odlučovač nečistot kalů s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod nečistot) a vnitřním magnetem, tzv. drátkový, do svislého nebo vodorovného potrubí, DN 25 (G 1"), Kv 17,2, T 110 °C, PN 10	ks	1,00	2 636,80	2 636,80
32		odlučovač vzduchu mikrobublin s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod bublin), G 3/4" (DN 20), Kv 10,7, T 110 °C, PN 10	ks	4,00	1 905,50	7 622,00
33		regulační ventil 3-cestný, směšovací, DN 10, Kv 1,6 + servopohon 230 V, 3-bodový, 150 s, set SXP45.15-2,5/230	soubor	1,00	5 273,60	5 273,60
34		vyvažovací ventil závitový, včt. nastavců pro měřicí jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 20 (G 3/4")	ks	3,00	2 925,20	8 775,60
35		kulový kohout plnopřítok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 1/2" (DN 15)	ks	2,00	267,80	535,60

36	kulový kohout pinoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 3/4" (DN 20)	ks	12,00	334,75	4 017,00
37	kulový kohout pinoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 1" (DN 25)	ks	2,00	475,86	951,72
38	filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 5,9	ks	2,00	1 266,90	2 533,80
39	zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 7,07	ks	2,00	370,80	741,60
40	vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90 °C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka)	ks	14,00	156,56	2 191,84
41	přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 3/4" (DN 20)	ks	2,00	108,15	216,30
42	přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1" (DN 25)	ks	2,00	300,76	601,52
43	teploměr kruhový, 0÷120 °C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. mosazné jímky, G 1/2"	ks	4,00	427,45	1 709,80
44	termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120 °C, 0÷4 bar, 1/4"	ks	4,00	568,56	2 274,24
45	zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2"	ks	4,00	105,06	420,24
46	potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø15x1mm	m	1,00	366,68	366,68
47	Ø18x1	m	5,00	405,82	2 029,10
48	Ø22x1	m	88,00	502,64	44 232,32
49	Ø28x1	m	10,00	657,14	6 571,40
50	fitinky Cu, včt. mosazených a bronzových přechodek, objímek, závěsů, uchycení, atd.	soubor	150%	20 723,60	31 085,40
51	návrh. tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$ (při 40 °C), Ø15x20	m	1,00	59,74	59,74
52	Ø18x20	m	5,00	71,07	355,35
53	Ø22x20	m	88,00	81,37	7 160,56
54	Ø28x20	m	10,00	93,73	937,30
55	spony pro polyetylenovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	5,00	103,00	515,00
56	lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylenovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá	ks	2,00	396,55	793,10
57	montáž kotelný a strojovny UT - strojní část, včt. tlakové a topné zkoušky (9* soubor => kotel, odkouření, ohřívák, 2x směšovaná větev, strojovna, hydraulické vyvážení větví, tlaková a topná zkouška)	soubor	9,00	1 236,00	11 124,00
58	SOUČET				270 738,86
59	2. UT - otopná soustava (podlahovka, otopná tělesa ...)				
60	deskové otopné těleso Ventil Kompakt, bílé, VK 10-6050	ks	1,00	4 449,60	4 449,60
61	dtto, VK 20-6070	ks	3,00	6 468,40	19 405,20
62	dtto, VK 21-6080	ks	1,00	7 622,00	7 622,00
63	dtto, VK 21-9050	ks	1,00	8 031,94	8 031,94
64	dtto, VK 22-6080	ks	1,00	8 425,40	8 425,40
65	dtto, VK 22-9070	ks	1,00	9 929,20	9 929,20
66	dtto, VK 22-9080	ks	2,00	11 041,60	22 083,20
67	dtto, VK 33-6090	ks	1,00	12 154,00	12 154,00
68	dtto, VK 33-9080	ks	1,00	14 543,60	14 543,60
69	deskové otopné těleso Ventil Kompakt, Pozinkované, bílé, VKZ 33-6100	ks	1,00	38 233,60	38 233,60
70	rohové H šroubení pro připojení VK otopných těles, DN 15	ks	13,00	286,34	3 722,42
71	připojovací adaptéry 1/2"x3/4" pro VK tělesa s vnitřním závitem 1/2"	ks	26,00	87,55	2 276,30
72	adaptér pro Cu potrubí, 18x15	ks	26,00	76,22	1 981,72
73	kapalinová termostatická hlavice, připojení M30x1,5	ks	11,00	345,05	3 795,55
74	ruční rýhovaná hlavice, připojení M30x1,5	ks	2,00	257,50	515,00
75	rozdělovač/sběrač podlahového vytápění, DN 25, s tlakově nezávislými ventily jednotlivých smyček s vestavěným regulátorem průtoku (rozsah 10÷300 l/hod), včt. průtokoměrů na přívodním potrubí do smyček, včt. typových koncových prvků vypouštění a odvzdušnění, včt. sténovýj konzol pro kotvení na zeď, počet okruhů = 5	soubor	1,00	6 416,90	6 416,90
76	typová otevírací plechová skříňka pro rozdělovač/sběrač sténového vytápění, DN 25, 5 okruhů, kotvení na do zdi, bílá	soubor	1,00	2 930,35	2 930,35
77	připojovací set s kulovými kohouty a teploměry, DN 20	soubor	1,00	669,50	669,50
78	separátor vzduchu DN 20 (před RS podlahovky)	ks	2,00	4 980,05	9 960,10
79	svěrné šroubení pro trubky PE-X, 3/4"EK / 17x2	ks	10,00	78,28	782,80
80	dvoubodový termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění, provedení s ukazatelem zdvihy, model 230 V, pod proudem otevřen	ks	5,00	794,13	3 970,65
81	potrubí PEX pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou (zesíťovaný polyetylén), PN 6 při T do 90 °C // PN 10 při T do 60 °C, Ø17x2 mm, 374 m * 1,15 = 430 m	m	430,00	28,84	12 401,20
82	PE ochranná hadice (husí krk), Ø20/25 mm	m	20,00	17,51	350,20
83	připojovací T-kus R531 pro teploměr 3/8" včt. adaptéru 18x18	ks	5,00	190,55	952,75
84	teploměr kruhový s jímkou, 0÷80 °C, 3/8", Ø 38 mm, PN10	ks	5,00	324,45	1 622,25
85	svěrné šroubení 3/4"Ex18 pro Cu potrubí Ø18x1 mm (pro T-kus teploměru) na připojení na rozdělovač/sběrač pdl vytápění	soubor	5,00	93,73	468,65
86	systémová izolační deska pro pdl vytápění s ochrannou hydroizolační fólií, rozteče po 5 cm, celková výška desky 37 mm, z toho vlastní tl. izolace je 15 mm (22 mm = výška špuntů) polystyrenu EPS 150, 53,69 m2 * 1,15 = 62 m2	m2	62,00	380,07	23 564,34
87	obvodový dilatační pás samolepící s fólií, 150x8 mm, 53,69*1,25=67 m	m	67,00	18,54	1 242,18

88		typové fixační přichytky pro potrubí PEX Ø18x2 mm, provedení PE	ks	10,00	1,85	18,54
89		fixační oblouk 90° pro potrubí PEX Ø16+18 mm vedené z rozdělovače/sběrače podlahovky, materiál plast ABS	ks	10,00	27,81	278,10
90		plastifikátor do betonu, pro výšku betonové mazaniny 50 mm (bude-li použito anhydritu nebude plastifikátor potřeba), 53,69*0,25=13 kg	kg	13,00	154,50	2 008,50
91		připojovací modul termostaty a termoelektrické hlavy (pro řízení smyček místností č.m. 103, 104, 105, 108, 109)	ks	1,00	3 316,60	3 316,60
92		prostorový termostat pro pdl vytápění	ks	5,00	1 538,82	7 694,10
93		potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø15x1mm	m	111,00	366,68	40 701,48
94		Ø18x1	m	62,00	405,82	25 160,84
95		Ø22x1	m	98,00	478,95	46 937,10
96		fitinky Cu, včt. Baninger přechodek, objímek, závěsů, uchycení, atd.	soubor	100%	45 119,77	45 119,77
97		návrh tep. izolace z polyetylenu, $\Lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$ (při 40 °C), Ø15x20	m	111,00	71,07	7 888,77
98		Ø18x20	m	62,00	80,34	4 981,08
99		Ø22x20	m	98,00	89,61	8 781,78
100		spony pro polyetylenovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	9,00	164,80	1 483,20
101		lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylenovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá	ks	3,00	396,55	1 189,65
102		montáž UT (5x smyčka podlahovky včt. položení sytémových desek, 1x RS, 13x OT), včt. prostupů potrubí skrz kce, včt. tlakové a topné zkoušky	soubor	19,00	1 174,20	22 309,80
103		SOUČET				440 369,91
104	Poznámka	EL (elektro) = dodávka EL nebo vícepráce				
105		ZT (zdravotechnika) = dodávka ZT nebo vícepráce				
106		AR (stavební přímomoce) = dodávka AR nebo vícepráce				
107		Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.				
108	Vypracoval	T.Vinšálek				
109	Datum	duben 2020				

výpis materiálu a prací

vedení jímací, uzemňovací položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
součástí ceny všech vedení (pásek, kulatina, jímací vedení...) Je i příslušný pomocný a podružný materiál - svorky, povrchová úprava a ostatní materiál nutný k řádné montáži						
uzemňovací pásek FeZn 30x4	m	75,00	85,00	6375,00	100,00	7500,00
uzemňovací přívod jímací soustavy (4x2,5m), kulatina FeZn pr. 10 mm	ks	10,00	80,00	800,00	100,00	1000,00
zhotovení tyčového zemniče	ks	6,00	500,00	3000,00	50,00	300,00
zkušební svorka	ks	10,00	45,00	450,00	40,00	400,00
svorka okapová	ks	10,00	60,00	600,00	40,00	400,00
svorka křížová	ks	9,00	50,00	450,00	40,00	360,00
pomocný jímáč	ks	3,00	250,00	750,00	50,00	150,00
zhotovení uzemňovacího bodu - rack	ks	1,00	500,00	500,00	50,00	50,00
jímací vedení AlMgSi včetně nerezových svorek a úchytného materiálu						
oddálený jímáč	m	165,00	80,00	13200,00	100,00	16500,00
	ks	3,00	1500,00	4500,00	500,00	1500,00
pospojování						
položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
vodič CY10	m	40,00	40,00	1600,00	20,00	800,00
vodič CY4 (CY6) pro ochranné pospojování	m	20,00	15,00	300,00	20,00	400,00
krabice odbočné						
položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
krabice rozbočná, kompletní, včetně svorek	ks	28,00	25,00	700,00	50,00	1400,00
kabely měděné, silové						
položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
kabel CYKY 2x1,5	m	200,00	14,00	2800,00	16,00	3200,00
kabel CYKY 3x1,5	m	240,00	16,00	3840,00	16,00	3840,00

výpis materiálu a prací

kabel CYKY 3x2,5	m	600,00	25,00	15000,00	18,00	10800,00
kabel CYKY 5x2,5	m	95,00	39,00	3705,00	18,00	1710,00

úložný materiál	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedd	cena mont.
položka	m	120,00	10,00	1200,00	20,00	2400,00
trubka pro datový kabel, coax. Kabel						

přístroje	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedd	cena mont.
položka						
vždy kompletní přístroj včetně rámečku, tam kde je více přístrojů, budou užity rámečky násobné						
spínač řazení 0/1 (tlačítko)	ks	24,00	120,00	2880,00	50,00	1200,00
spínač řazení 1	ks	9,00	120,00	1080,00	50,00	450,00
spínač řazení 5	ks	4,00	120,00	480,00	50,00	200,00
spínač řazení 6	ks	10,00	120,00	1200,00	50,00	500,00
spínač řazení 7	ks	3,00	120,00	360,00	50,00	150,00
zásuvka jednonásobná	ks	63,00	130,00	8190,00	50,00	3150,00
krabice přístrojová	ks	113,00	25,00	2825,00	30,00	3390,00

DATA	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedd	cena mont.
položka	ks	1,00	4600,00	4600,00	1000,00	1000,00
rack 19" , 9U, prosklený, zamykatelný	ks	1,00	2200,00	2200,00	1200,00	1200,00
patch panel 19", 24 RJ45	m	120,00	13,00	1560,00	15,00	1800,00
datový kabel	ks	4,00	350,00	1400,00	200,00	800,00
zásuvka datová, dvojnásobná	ks	1,00	25,00	25,00	5000,00	5000,00
měření a vypracování protokolu	ks	1,00	25,00	25,00	2000,00	2000,00
uvedení do provozu, zaškolení, předání						

STA	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedd	cena mont.
položka	ks	1,00	1500,00	1500,00	500,00	500,00
zesilovací soustava včetně ochrany před přepětím	ks	1,00	3600,00	3600,00	500,00	500,00
antenní systém						

výpis materiálu a prací

antenní stožár kompletní	ks	1,00	1800,00	1800,00	500,00	500,00
měření signálu pro výběr polohy	ks	1,00	25,00	25,00	2000,00	2000,00
koaxiální kabel 75 ohn	m	50,00	20,00	1000,00	30,00	1500,00
zásuvka STA	ks	2,00	250,00	500,00	100,00	200,00
zhotovení protokolu o měření STA pro předání	ks	1,00	25,00	25,00	2500,00	2500,00
svítidla						
položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedm	cena mont.
svítidlo L1, min. IP20, světelný zdroj LED 15W, 3000K, bílé opálové sklo, vzorový typ OSMONT AURA 8, průměr stínítka 300 mm	ks	16,00	2500,00	40000,00	300,00	4800,00
svítidlo L2, min. IP20, světelný zdroj LED 21W, 3000K, bílé opálové sklo, vzorový typ OSMONT AURA 10	ks	2,00	2600,00	5200,00	300,00	600,00
svítidlo venkovní L3, IP44, světelný zdroj LED, vzorový typ Philips 17305/30/16 2700K	ks	5,00	700,00	3500,00	300,00	1500,00
svítidlo L4, min. IP20, světelný zdroj LED, stmívatelné DALI, vzorový typ Elkovo Čepelík EASY 57W 2700K	ks	2,00	2900,00	5800,00	300,00	600,00
svítidlo L11, IP40, lineární, světelný zdroj LED 66W, 3000K, vzorový typ VYRTYCH FOX-LED, včetně lankového závěsu	ks	7,00	2200,00	15400,00	300,00	2100,00
svítidlo L12, IP40, lineární, světelný zdroj LED 66W, 3000K, vzorový typ VYRTYCH FOX-LED, nástěnná montáž	ks	1,00	2100,00	2100,00	300,00	300,00
svítidlo L13, IP43, lineární, světelný zdroj LED 75W, 4000K, vzorový typ VYRTYCH RIDGE43, přisazeno ke stropu	ks	20,00	3700,00	74000,00	300,00	6000,00
svítidlo kancelářské L14, IP20, lineární, světelný zdroj LED 35W, 4000K, vzorový typ VYRTYCH GRIFON LED BAP	ks	1,00	1900,00	1900,00	300,00	300,00

výpis materiálu a prací

svítidlo EMG, IP42, světelný zdroj LED, trvalé/dočasné svícení 2 hod., vzorový typ VYRTYCH LEDUS						
ks	2,00	1200,00	2400,00	300,00	600,00	
rozvaděč R1						
položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
skříň dle výkresu	ks	1,00	5100,00	5100,00	1500,00	1500,00
hlavní vypínač 3x63A	ks	1,00	850,00	850,00	200,00	200,00
svodič přepětí B+C, jeden pól	ks	4,00	1200,00	4800,00	200,00	800,00
proudový chránič 4 pólový, 40A/0,03-G	ks	3,00	1900,00	5700,00	200,00	600,00
jistič 1+N	ks	30,00	390,00	11700,00	200,00	6000,00
jistič 3+N	ks	5,00	910,00	4550,00	200,00	1000,00
relé impulsní	ks	6,00	700,00	4200,00	200,00	1200,00

ostatní položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedn	cena mont.
přepětím	ks	1,00	50,00	50,00	8000,00	8000,00
zhotovení dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	50,00	50,00	9000,00	9000,00

ostatní dle nabízejícího položka	jednotka	počet	cena/jedn.	cena mat.	mont./jedin	cena mont.
----------------------------------	----------	-------	------------	-----------	-------------	------------

southern

sečteno bez DPH	282345,00	126350,00
DPH	59292,45	26533,50
sečteno včetně DPH		494520,95

Genext a.s.

Fin.HMG -čerpání v tisících bez DPH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

"STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH RAČICE NAD TROTINOU"

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	Genext a.s.	
Sídlo/místo podnikání:	Nám. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové	
IČ / DIČ	25733699	CZ25733699
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	K.Borůvka, předseda představenstva	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1

Předmět poddodávky	Zdravotechnika, ústřední vytápění, plyn	
Objem poddodávky v %	cca 27%	
Název poddodavatele: (obchodní firma nebo název)	Marcel Pospiech	
Sídlo/místo podnikání:	Žižkovská 93, Vrdy 285 71	
IČ / DIČ	46516671	
Telefon:	776 173 736	
E-mail:	pospiech@seznam.cz	
Osoba oprávněná jednat jménem/za poddodavatele:	Marcel Pospiech	

Poddodavatel č. 2

Předmět poddodávky	Elektroinstalace, vzduchotechnika	
Objem poddodávky v %	cca 2%	
Název poddodavatele: (obchodní firma nebo název)	Hornych Pavel	
Sídlo/místo podnikání:	Velká 22/31a, 503 41 Hradec Králové	
IČ / DIČ	72969229	
Telefon:	724 077 595	
E-mail:	pavel.hornych@tiscali.cz	
Osoba oprávněná jednat jménem/za poddodavatele:	Panel Hornych	

V Hradci Králové dne 02.08.2022

Genext a.s.

K.Borůvka, předseda představenstva



Identifikace a podpis oprávněné osoby dodavatele

Pokud účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, uvede větu: Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.