

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2019, jejímž předmětem je dílo:

„Výměna krovu a střechy věže – stavební a statická část včetně rekapitulace profesei“ /dále „smlouva o dílo“/

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Chlumeck nad Cidlinou

jednající Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., děkan na dobu 7 let, tj. do 31. 7. 2023

Sídlo: Čelakovského 40/I, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

mobil: 731 746 755, e-mail: farnost-chlumeck@email.cz

IČ: 64806383

DIČ: - - -

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1081945309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Yveta Šléglová, tel. 606 656 821

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Loučka Pardubice s. r. o.

Jednatel: Radek Loučka

Sídlo: Legionářská 573, 53351 Pardubice

IČ: 45537453

DIČ: CZ 45537453

Bankovní spojení :Moneta a.s. č.ú. 17103524/0600

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Miroslav Bartoníček

Osoba zodpovědná za práci na omítkách: Akad. mal. Roman Ševčík

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly ve smyslu čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo na následujícím upřesnění etapy provedení díla, jejím harmonogramu a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo (provedení díla je podmíněno potvrzením dotace z MKČR na rok 2020):

1. Etapou díla jsou práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla na rok 2020 a přílohu č. 2 tvoří časový harmonogram těchto prací. Zároveň se bude zhotovitel řídit závaznými stanovisky, která byla k těmto pracím vydána). Ostatní ustanovení platí podle základní smlouvy.

2. Etapa díla bude provedena v době (v závislosti na přidělených dodacích, o kterých bude Zhotovitel informován):

Zahájení: březen 2021

Dokončení: 30. 10. 2021

3. Cena etapy díla

bez DPH: 2 216 173,84 Kč, s DPH 21%: 2 681 570,35 Kč

II.

Do smlouvy o dílo se přidává nový článek - Informace o zpracování osobních údajů, a to v tomto znění:


1. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

III.


1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumci nad Cidlinou dne 27. 1. 2021

Za objednatele:



.....
**Římskokatolická farnost
děkanství
Čelakovského 40
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 731 746 755**
*Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr.
děkan na dobu 7 let, tj. do 31. 7. 2023*

Za zhotovitele:


.....
**LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ: 453745345, IŽ: 4537453**
Radek Loučka

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 3644/2020 dne 18. 1. 2021




.....
**Mons. Jan Vokál,
sídelní biskup**

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet díla pro etapu díla

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část vč.rekapitulace profesi

KSO:

801 47 12

Místo:

Chlumec n.C.,Klicperovo nám.,kostel sv.Vršily

CC-CZ:

13.09.2020

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 50002 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenné soustavy ÚRS. Cenné a technické podmínky položek Cenné soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenná soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenné soustavy ÚRS. Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřena soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textově podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Cena bez DPH

2 216 173,84

DPH základní
snížená

Základ daně
2 216 173,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
465 396,51
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 681 570,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Vršilý v Chlumci n.C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část vč.rekapitulace

Místo:

Chlumec n.C, Klíperovo nám., kostel sv. Vršilý

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 13.09.2020

Projektant: INRECO,s.r.o.,Škroupov
a 441/9,50002 Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 216 173,84

HSV - HSV

1 563 730,70

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 000,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	957 037,40
66 - Sanace vlhkého zdiva	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	427 213,30
997 - Přesun sutě	76 400,00
998 - Přesun hmot	61 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV

597 443,14

712 - Povelkové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	196 407,14
766 - Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy	401 036,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00

N00 - Ostatní práce

0,00

N01 - HZS	0,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	55 000,00

LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednateř Ing. Raňak Loučka
Lejtnánská 57/3, 531 31 Pardubice
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

002 - Ostatní náklady
0 - Vedlejší rozpočtové náklady


55 000,00
0,00

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Jednatel: Ing. Radek Loučka

Legionářská 573, 533 31 Pardubice

IČ: 45537453 DiČ: CZ45537453



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostel sv. Vorskily v Chlumci n.C., výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt: **02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část vč.rekapitulace**

Místo: Chlumec n.C, Klíperovo nám., kostel sv. Vorskily

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Projektant: INRECO,s.r.o., Škroupova 441/9,50002 HI

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 216 173,84

D HSV HSV Zemní práce 1 563 730,70
0,00

1	K	113105111	Rozebření dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho	m2	0,000	180,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------------

	WV		"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					
	WV		"výkop pro sanace zdiva"					
	WV		"dle D.1.1.2.01 Půdorys 1. a 2.NP"		17,700			
	WV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"		17,700			
	WV		(4,6+5,9+1,1+12,6+6,1+5,1)*0,5					
	WV		Součet					
2	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 soudržných	m3	0,000	1 200,00	0,00	CS ÚRS 2017 02

	WV		"výkop bude probíhat dle archeologického režimu"					
	WV		"výkop pro sanace zdiva"					
	WV		"dle D.1.1.2.01 Půdorys 1. a 2.NP"		14,160			
	WV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"		14,160			
	WV		0,8*(4,6+5,9+1,1+12,6+6,1+5,1)*0,5					
	WV		Součet					
3	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3	0,000	850,00	0,00	CS ÚRS 2017 02

	WV		v1		14,160			
	WV		Součet		14,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		"od výkopu na meziskládku"					
	WV		v1		14,160			
	WV	s1	Mezisoučet		14,160			
	WV		Součet		14,160			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		s1		14,160			
	WV		Součet		14,160			
6	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		zelen1		35,400			
	WV		Součet		35,400			
7	M	1111020.1	nákup ornice pro vegetační vrstvu pod výsev trávníku	t	0,000	350,00	0,00	
	WV		0,2*zelen1*1,3		9,204			
	WV		Součet		9,204			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	20,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					
	WV		"dle D.1.1.2.01 Půdorys 1. a 2.NP"					
	WV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	WV		"plochy dotčené stavbou"					
	WV		(4,6+5,9+1,1+12,6-6,1-5,1)*1,0		35,400			
	WV	zelen1	Mezisoučet		35,400			
	WV		Součet		35,400			
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		zelen1*3,0*0,01		1,062			
	WV		Součet		1,062			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				42 000,00	
10	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	2,100	20 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	WV		"kordonová římsa"		4,200			
	WV		0,1*rimkor*0,3		4,200			
	WV		Součet		4,200			
11	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m ² do 0,25 m ² cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	0,000	500,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					
	WV		"otvor mezi krokvy u vchodu do SZ schodišťového přístavku"		1,000			
	WV		"1200/200 mm" 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,000			
12	K	349231821	Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	0,000	1 800,00		0,00 CS ÚRS 2017 02
			"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					
			"v místě osazení nových požárních dveří do bývalé pokladnice"		1,200			
			2,0*2*0,3		1,200			
			Součet					
			0,00					
D	5		Komunikace pozemní					
13	K	591111111R01	Kladení kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 100 mm	m2	0,000	450,00		0,00
			"zpětná montáž"					
			(4,6+5,9+1,1+12,6+6,1+5,1)*0,5		17,700			
			Součet		17,700			
			957 037,40					
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
14	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,000	450,00		6 750,00 CS ÚRS 2017 02
			"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					
			"drobné dozdívky"		25,000			
			25,0		25,000			
			Součet		0,000	150,00		0,00 CS ÚRS 2017 02
15	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení	m2				
			"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
			"skladba C"		34,630			
			(stř+bb)*2,0		34,630			
			Součet		24,630	150,00		3 694,50 CS ÚRS 2017 02
16	K	619996121	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění	m2				
			"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
			"skladba C"		34,630			
			(stř+bb)*2,0		34,630			
			Součet		70,000	300,00		21 000,00 CS ÚRS 2017 02
17	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2				
			"dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní"					
			"dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní"		253,541			
			"30 % plochy"		253,541			
			f1*0,3		253,541			
			Součet		300,137	1 450,00		435 198,65
18	K	622325300R01	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravené plochy přes 80 do 100%	m2				
			"dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní"					
			"dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	622325400R01	"bez odpočtu otvorů, plocha shodná s plochou ostění" (vv1-0,7)*(aa+bb)*2 "odpočet západní stěny" -vv2*bb "pz" vv2*stít "pv" 2,0*stít Mezisoučet Součet	m2	761,643 -106,557 168,821 21,230 845,137 845,137 55,000	1 700,00	93 500,00	
			Kletovaná omítka na římsách a iluzorním kvádrování nároží "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní" "řimsy" (aa+0,5*2+bb+0,5*2)*2*0,9 řimkor*0,5 "šambrány" "měřeno digitálně" 150,0 Mezisoučet Součet		27,900 70,000 150,000 247,900 247,900 320,000		600,00	192 000,00
20	K	622325501R01	Vápenný fasádní nátěr "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní" f1 f2 Součet	m2	845,137 247,900 1 093,037			
21	K	625681013R01	Univerzální hrotový systém složený z pásku z UV stabilního polykarbonátu a s hroty z nerezové pružinové oceli s pevností min. 1950 MPa, účinná šířka systému 200 mm, speciální poloha hrotů, počet hrotů 100 ks/m, instalovat ve dvou řadách (účinná šířka 400 mmm) "srovnatelná položka" "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "H1" (1,05)*6 0,5*3 "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní" "H1" (1,05)*6 "štitové zdívo" stít*2 0,5*3 1,85+1,31 Součet	m	39,990 6,300 1,500 6,300 21,230 1,500 3,160 39,990	800,00	31 992,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
22	K	625681014R01	Ohranný sítový systém složený z nerezové sítě z drátů tl. 0,5 mm s oky 20x20 mm, nerezového vodícího rámu z lanika tl. 2 mm s očky z nerezové oceli Ø 4,8 mm a s plastovou hmoždinkou Ø 6 mm "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	m2	16,465	650,00	10 702,25	
	vv		"TR4" 0,85*1,05*1		0,893			
	vv		"TR5" 0,41*0,26*1		0,107			
	vv		"TR6" 1,31*2,27*1		2,974			
	vv		"TR8" 0,17*0,84*1		0,143			
	vv		"TR9" 0,17*0,84*1		0,143			
	vv		"TR10" 0,7*2,33*2		3,262			
	vv		"TR11" 0,84*2,34*3		5,897			
	vv		"TR13" 0,84*1,67*2		2,806			
	vv		"TR17" 0,32*0,75*1		0,240			
	vv		Součet		16,465			
23	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "vnější otvorové výplně"	m2	0,000	45,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		f1*0,2		169,027			
	vv		Součet		169,027			
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní"	m2	320,000	85,00	27 200,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		f1		845,137			
	vv		f2		247,900			
	vv		Součet		1 093,037			
25	K	62999901R01	Restaurování pískovce na nárožích a nejnižší římsa, biocidní a hydrofobní nátěr, skutečný technologický postup opravy upřesní restaurátor "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní" "nároží" "nároží" "římsa" (aa+bb+0,25*4)*2*0,5 Mezisoučet	m2	45,000	3 000,00	135 000,00	Vlastní
	vv		vv1*0,6*2*2		69,382			
	vv		(vv1-vv2)*0,6*2*2		31,212			
	vv		"římsa"		14,500			
	vv		(aa+bb+0,25*4)*2*0,5		115,094			
	vv		Mezisoučet		115,094			
	vv		Součet		0,000			
26	K	62999902R01	Restaurování pískovce na soklu, biocidní a hydrofobní nátěr, skutečný technologický postup opravy upřesní restaurátor "dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní" "dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní" "sokl" "sokl" 0,7*(aa+bb)*2 -0,7*bb 0,7*stít	kus	0,000	4 000,00	0,00	Vlastní
	vv				18,900			
	vv				-4,690			
	vv				7,431			
	vv				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			0,7*1,0*2		1,400			
VV	f4		Mezisoučet		23,041			
VV			Součet		23,041			
D	66		Sanace vlhkého zdiva				0,00	
Z7	K	6609010R01	Sanace zdiva - dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	0,000	430 044,25	0,00	Vlastní
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				427 213,30	
28	K	94111122R01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v nad 25 m	m ²	0,000	80,00	0,00	
VV			"dle D.1.1.2.07 Pohledy jižní a východní"					
VV			"dle D.1.1.2.08 Pohledy severní a západní"					
VV			(vv1-1,8)*(aa+1,2*2+bb+1,2*2)*2		992,189			
VV			(vv1)*(stít)		306,869			
VV			Mezisoučet		1 299,058			
VV			Součet		1 299,058			
29	K	94111122R01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122R01	m ²	210 973,920	1,20	253 168,70	
VV			"použití 8 měsíců"					
VV			l2*30*8		311 773,920			
VV			Součet		311 773,920			
30	K	94111182R01	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky nad 25 m	m ²	285,000	55,00	15 675,00	
VV			l2		1 299,058			
VV			Součet		1 299,058			
31	K	9419510R01	Doprava lešení	m ²	0,000	50,00	0,00	
VV			l2		1 299,058			
VV			Součet		1 299,058			
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	0,000	18,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
VV			l2		1 299,058			
VV			Součet		1 299,058			
33	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	210 973,920	0,40	84 389,57	CS ÚRS 2017 02
VV			"použití 16 měsíců"					
VV			l2*16*30		623 547,840			
VV			Součet		623 547,840			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	285,000	11,00	3 135,00	CS ÚRS 2017 02
VV			l2		1 299,058			
VV			Součet		1 299,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
35	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m "pro demontáž stávajících okenic v úrovni 3.NP" "pro osazení nových okenic v úrovni 4.NP" "dle D.1.1.2.02 Půdorys 3. a 4.NP" (233,831-228,19)*(1,08+1,28+0,36)*(1,74+2,96) Mezisočet	m3	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m3	0,000	1,20	0,00	CS ÚRS 2017 02
36	K	94311211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 "dle D.1.1.1 Technická zpráva" "předpoklad použití 60 dnů" l3*60	m3	4 326,900	25,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m3	4 326,900			
37	K	94311811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m l3	m2	72,115	50,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m2	72,115			
38	K	949211111	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbitých lešňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m "pro demontáž stávajících okenic v úrovni 3.NP" "pro osazení nových okenic v úrovni 4.NP" "dle D.1.1.2.02 Půdorys 3. a 4.NP" (1,08+1,28+0,36)*(1,74+2,96) Mezisočet	m2	12,784	1,50	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m2	12,784			
39	K	949211211	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 "dle D.1.1.1 Technická zpráva" "předpoklad použití 60 dnů" l3p*60	m2	767,040	35,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m2	767,040			
40	K	949211811	Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbitých lešňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m l3p	m2	12,784	98,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m2	12,784			
41	K	952901114	Výšce podlaží přes 4 m "pomocny vypočet" "dle D.1.1.2.01 Půdorys 1. a 2.NP" "dle D.1.1.2.02 Půdorys 3. a 4.NP"	m2	0,000	98,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		Součet	m2	0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	966023131	"dle D.1.1.2.03 Půdorys 5., 6. a 7.NP"					
	VV		"délna věže"					
	VV		6,8		6,800			
	VV	aa	Mezisoučet		6,800			
	VV		"šířka věže"					
	VV		6,7		6,700			
	VV	bb	Mezisoučet		6,700			
	VV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	VV		" výška fasády věže"					
	VV		247,925-219,016		28,909			
	VV	vv1	Mezisoučet		28,909			
	VV		"průměrná výška západní fasády"					
	VV		234,92-219,016		15,904			
	VV	vv2	Mezisoučet		15,904			
	VV		Součet		58,313			
	VV		aa*bb*3		136,680			
	VV		Součet		136,680			
	VV		Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	12,962	350,00	4 536,81	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	VV		"kordonová římsa"					
	VV		řimkor		140,000			
	VV		Součet		140,000			
	VV		Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	966031314	"dle D.1.1.2.04 Půdorys krovu a lucerny"					
	VV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	VV		"hlavní římsa"					
	VV		(aa-2,25+bb-2,25+0,3*4)*2		20,400			
	VV		Součet		20,400			
	VV		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
44	K	968062245	"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	VV		"TR7" 1,31*0,94*1		1,231			
	VV		"TR10" 0,7*2,33*1		1,631			
	VV		Součet		2,862			
	VV		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2	m2	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
45	K	968062745	"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	VV		"TR11" 0,84*2,34*3		5,897			
	VV		"TR13" 0,84*1,67*2		2,806			
	VV		"TR14" 1,05*2,11*12		26,586			
	VV		Součet		35,289			
	VV		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
46	K	976084111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"srovnatelná položka"					
	VV		"stávající kovová ohrnc stahující po obvodu věž pod spodním zvonovým patrem podél prostřední novodobé ploché římsy"		27,000			
	VV		(aa+bb)*2		27,000			
	VV		Součet					
47	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně čílností 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	345,137	60,00	20 708,22	CS ÚRS 2017 02
	VV		f1		845,137			
	VV		Součet					
48	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"sokl"		23,041			
	VV		f4		23,041			
	VV		Součet					
49	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výtlač pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zajištění kotvení maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 láhlo průměru 6 mm	m	38,000	1 200,00	45 600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle D.1.1.2.06 Rezy A, A, B-B"		81,000			
	VV		"ve 3 řadách"		81,000			
	VV		(aa+bb)*2*3					
	VV		Součet					
							76 400,00	
	D	997	Přesun sutě					
50	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	40,000	1 060,00	42 400,00	CS ÚRS 2017 02
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,000	215,00	8 600,00	CS ÚRS 2017 02
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	360,000	15,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		82,16*9 'Přepočtené koeficientem množství		739,440			
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) smíšeného	t	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 02
							61 080,00	
	D	998	Přesun hmot					
54	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jákukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	50,900	1 200,00	61 080,00	CS ÚRS 2017 02
							597 443,14	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
55	K	7129010R01	Ochrana prostupů pro sloupky lešení na střechě kostela, asfaltový pás, lemovací manžeta, hydroizolační utěsnění pěnou	kus	0,000	2 000,00	0,00	
	VV		"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV	10			10,000			
	WV		Součet		10,000			
D	764		Konstrukce klempířské	m	0,000	85,50	0,00	0,00
56	K	764002861R01	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	WV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
	WV		"kordonová římsa"		140,000			
	WV		rimkor		140,000			
	WV		Součet		0,000	1,72	0,00	0,00
57	K	998764205	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	%				
D	765		Krytina skládaná	m2	0,000	1 800,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02
58	K	765111442	Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké zborcených a nepravidelných tvarů do malty					
	WV		"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
	WV		"skladba C"		10,000			
	WV		"pro lešení"		10,000			
	WV		1,0*10		0,000	220,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02
	WV		Součet					
59	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípevňovacích prostředků za sklon přes 50 st.	m2				
	WV		"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
	WV		"skladba C"					
	WV		"pro lešení"		10,000			
	WV		1,0*10		10,000			
	WV		Součet		0,000	131,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02
60	K	765111827	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2				
	WV		"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
	WV		"skladba C"					
	WV		"pro lešení"		10,000			
	WV		1,0*10		10,000			
	WV		Součet		0,000	19,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02
61	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití	m2				
	WV		"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"					
	WV		"skladba C"					
	WV		"pro lešení"		10,000			
	WV		1,0*10		10,000			
	WV		Součet		0,000	300,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02
62	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2				
	WV		"dle D.1.1.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"důsledně zakrytí plachtou rozkrytou část střechy, aby nedošlo k zatečení do spodní části stavby"		34,630			
	W		(stít+bb)*2,0		34,630			
	W		Součet		0,000	79,00		0,00 CS ÚRS 2017 02
63	K	765211825	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm preizové se zvětralou maltou do suti	m	10,615			
	W		suti		10,615			
	W		Součet		73,615	2 500,00	184 037,50	CS ÚRS 2017 02
64	K	7652114481	Krytina keramická preizová na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty malý preiz režný	m				
	W		"dle D.1.1.2.06 Rezy A-A, B-B"					
	W		"kordonová římsa"		140,000			
	W		(aa+bb+0,25*2)*2*5		140,000			
	W		Mezisoučet		10,615			
	W		"dle D.1.1.2.05 Půdorys střechy"		10,615			
	W		((1,955+1,935)*2+1,675+1,16)		10,615			
	W		Mezisoučet		150,615			
	W		Součet		1 840,720	6,72	12 369,64	CS ÚRS 2017 02
65	K	998765204	Přesun hmot pro krytinu skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%				
	D	766	Konstrukce truhlářské vč.dovrchové úpravy				401 036,00	
	K	76600001R01	Ozn. TR1 Vchodové dveře 2-krídle, 1080/2040 mm, repase, odstranění plechu a výměna klapačky za dřevěnou profilovanou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	0,000	25 000,00	0,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"		1,000			
	W		"TR1" 1		1,000			
	W		Součet		0,000	40 000,00	0,00	
67	K	76600002R01	Ozn. TR2 Vchodové dveře 1-krídle, 940/1930-2040 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	0,000	40 000,00	0,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"		1,000			
	W		"TR2" 1		1,000			
	W		Součet		0,000	40 000,00	0,00	
68	K	76600003R01	Ozn. TR3 Vchodové dveře 1-krídle, 960/1930 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	0,000	40 000,00	0,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"		1,000			
	W		"TR3" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
69	K	76600004R01	Ozn. TR4 Okno jednoduché, 850/850-1050 mm, méně náročná repase, konzervace, nové ploché sklo tažené tl. 4 mm, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR4" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
70	K	76600005R01	Ozn. TR5 Okno jednoduché 1-tabulkové pevné,410/260 mm,méně náročná repase,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR5" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
71	K	76600006R01	Ozn. TR6 Okno jednoduché,1310/1620-2270 mm,středně náročná repase,lokální vysazení poškozeného dřeva plombou,konzervace,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR6" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
72	K	76600007R01	Ozn. TR7 Okno jednoduché 2-tabulkové pevné se záklenkem ve tvaru lomeného oblouku,1310/940 mm,nové - prvky a profílance podle okna TR/17,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR7" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
73	K	76600008R01	Ozn. TR8 Okno jednoduché,170/840 mm,středně náročná repase,lokální vysazení poškozeného dřeva plombou,konzervace,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
74	K	76600009R01	Ozn. TR9 Okno jednoduché,170/840 mm,středně náročná repase,lokální vysazení poškozeného dřeva plombou,konzervace,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR9" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
75	K	76600010R01	Ozn. TR10 Okno jednoduché 2-křídle 4-tabulkové dovnitř otvíravé v dřevěném rámu s poutcem a obtloukovým záklenkem,700/2030-2330 mm,nové - prvky a profílance křídla podle stávajícího stavu,další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M	kus	2,000	35 000,00	70 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR10" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
76	K	76600011R01	Ozn. TR11 Plně okenice dřevěné svlakové sblížené v dřevěném rámu s obtloukovým záklenkem vyjimatelné,opatřené dřevěnou závorou, svlaky,840/1970-2340 mm,nové - prvky a profílance křídla podle stávajícího stavu,další podrobnosti viz. výrobky kompletní D+M	kus	3,000	38 000,00	114 000,00	
	W		"dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"					
	W		"TR11" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	76600012R01	Součet Ozn. TR12 Skříň hodiny stroje, 1000/630/1750 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	15 000,00	0,00	
	VV		"TR12" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000	32 000,00	64 000,00	
78	K	76600013R01	Ozn. TR13 Plně okenice dřevěné sřakové sřijené v dřevěném řámu s obilukovými záklenkem vyřimateľné, opatřené dřevěnou závorou, sřakky, 840/1150-1670 mm, nové - prvky a profiřace křídla podle stávajícího stavu, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	25 000,00	0,00	
	VV		"TR13" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000	25 000,00	0,00	
79	K	76600014R01	Ozn. TR14 žaluziové okenice dřevěné rámové v dřevěném rámu s poutcem, spodní část 2-křídla ven ořivřavá, 1050/1620-2110 mm, nové - prvky a profiřace křídla podle stávajícího stavu, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	8 000,00	0,00	
	VV		"TR14" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000	8 000,00	0,00	
80	K	76600015R01	Ozn. TR15 Vnitřní poklop sřakový sřijeny jako vřez ve stropu nad zvonovým patřem osazený v dřevěném rámu, 570/810 mm, nové - replika podle stávajícího prvku, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	19 000,00	0,00	
	VV		"TR15" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000	19 000,00	0,00	
81	K	76600016R01	Ozn. TR16 Vnější poklop sřakový sřijeny, jako vřez do prostoru lucermy osazený v dřevěném rámu, 400/480 mm, nové - replika podle stávajícího prvku, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	19 000,00	0,00	
	VV		"TR16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000	19 000,00	0,00	
82	K	76600017R01	Ozn. TR17 Okno jednoduché, 320/750 mm, středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace, další podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M "dle D.1.1.2.10b Truhlářské práce SOUHRN"	kus	0,000	120 000,00	0,00	
	VV		"TR17" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000	120 000,00	0,00	
83	K	76620001R01	Ozn. PO1 Dveře požární atypické sřakové, 1 křídle dveře, 760/1280 mm, rámové s nřplněním, masivní dřevo, požární odolnost EW30DP3C2, vř. kovřní, klik, zřmku "dle D.1.1.2.10 Výrobky PSV 02 Po" "PO1" 1	kus	1,000	1 000		
	VV		Součet		1,000	1 000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	76620002R01	Ozn.PO2 Dveře požární atypické svislové,1 křídle dveře,800/1970 mm,rámové s nápiněmi,masivní dřevo,požární odolnost EW30DP3C2,vč.kování,klik.zámku "dle D.1.1.2.10 Výrobky PSV 02 Po"	kus	0,000	120 000,00	0,00	Vlastní
			"PO2" 1		1,000			
			Součet		1,000			
85	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	5 030,000	1,20	6 036,00	CS ÚRS 2017 02
D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
86	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
			m1		25,000			
			Součet		25,000			
87	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	85,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
			"omítky stěn"		25,000			
			omstute		25,000			
			"odpočet obkladů"		25,000			
			Mezisoučet		25,000			
			Součet		25,000			
D		N00	Ostatní práce				0,00	
D		N01	HZS				0,00	
88	K	001	Stavební přípomocě, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	0,000	380,00	0,00	Vlastní
			"odborný odhad"		200,000			
			200,0		200,000			
			Součet		200,000			
D		OST	Vedlejší a ostatní náklady				55 000,00	
D		O02	Ostatní náklady				55 000,00	
89	K	013254R00	Dokumentace skutečného provedení	Kč	0,000	15 000,00	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná verze a 1x digitální).</i>					
90	K	013264R10	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
91	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	
92	K 042504R01	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Náklady na překoupení podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vyřízení inženýrských sítí.	Kč	0,000	12 000,00	0,00	
93	K 043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	0,000	12 000,00	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a testů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.	Kč	0,000	2 500,00	0,00	
94	K 043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	0,000	2 500,00	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení.	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	
95	K 045002R00	Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Náklady na zajištění splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy: zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s provozními rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinací činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řídnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
96	K 301109R01	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započatím výstavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
P		Obsážených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.	Kč	0,000	5 000,00	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	0,000	5 000,00	0,00	
97	K 031101R00	Vybudování zařízení staveniště	Kč	0,000	5 000,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p>Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.</p>					
98	K	031102R00	Provoz zařízení staveniště	Kč	0,000	5 000,00	0,00	
	P		<p>Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>					
99	K	031103R00	Odstranění zařízení staveniště	Kč	0,000	3 000,00	0,00	
	P		<p>Poznámka k položce: Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>					

