

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26. 9. 2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„RAČICE NAD TROTINOU – REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE“

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1.1. Objednatel:
sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel“) | Obec Račice nad Trotinou
Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
Milan Slovák ml., starosta obce
00653365
CZ00653365
v této souvislosti není plátce DPH
[REDACTED]
[REDACTED]
7uibqg4 |
| 1.2. Zhotovitel:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“) | Genext a.s.
Nám. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994
K. Borůvka, předseda představenstva

Z. Šulc, koordinátor staveb
[REDACTED]
25733699
CZ25733699
měsíční plátce DPH s možností přenesené DPH
x2td8y2
[REDACTED]
[REDACTED] |

1. Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č.1, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající v přístavbě a stavebních úpravách části objektu čp. 44 v obci Račice nad Trotinou na prostory hasičské zbrojnice.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.

2. Změna smlouvy

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsanych ve změnovém listu č. 2 obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění, se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 5.1. smlouvy o dílo.

2.2. Článek 5.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Konečná cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	9 200 272,11 Kč
DPH 21%	1 932 057,15 Kč
Konečná cena díla po dodatku č. 2 včetně DPH	11 132 329,26 Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 1


Cena bez DPH	8 924 930,12 Kč
DPH 21%	1 874 235,33 Kč

Změnový list č. 2

Cena stavebních víceprací a méněprací celkem bez DPH	+ 275.341,99 Kč
DPH 21 %	57.821,82 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením odstavce § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Račice nad Trotinou na zasedání konaném dne 14.11.2023 usnesením č. 3 - 6/2023.



Milan Slovák ml.
starosta obce
objednatel



Kamil Borůvka
předseda představenstva Genext a.s.
zhotovitel

Příloha – změnový list č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HZRacice_ZLc02
Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

KSO:
Místo: Račice nad Trotinou

CC-CZ:
Datum: 24.09.2023

Zadavatel:
Obec Račice nad Trotinou

IČ: 00653365
DIČ:

Zhotovitel:
GENEXT a.s.

IČ: 25733699
DIČ:

Projektant:
Ing.Jan Bartoš

IČ: 11037695
DIČ:

Zpracovatel:
GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			275 341,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	275 341,99	57 821,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	333 163,81

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HZRacice_ZLc02

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Místo: Račice nad Trotinou

Datum: 24.09.2023

Zadavatel: Obec Račice nad Trotinou

Projektant: Ing.Jan Bartoš

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel: GENEXT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		275 341,99	333 163,81
stav_01	STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)	241 785,11	292 559,98
01-21	příplatek za barevné provedení vnějších okenních profilů	12 766,32	15 447,25
01-22	změna sekčních vrat na vrata rolovací	76 305,00	92 329,05
01-23	oprava povrchu zděného komína a štitové zdi	45 658,70	55 247,03
01-24	změny a doplnění úprav povrchů stropů a stěn mč. 101+103až107 (omítky, vyrovnávky a SDK podhledy)	107 055,09	129 536,66
01-24.1	odpočet plochy omítek kleneb kde bude SDK podhed mč.část 101+107+106+část sprchy 105	-6 975,87	-8 440,80
01-24.2	vyrovnání podkladu pro omítky kleneb do tl.10mm mč.část 101+103+104+část 105(bez sprch)	25 942,18	31 390,04
01-24.3	SDK podhledy mč.část 101+107+106+část sprchy 105	22 500,27	27 225,33
01-24.4	vyrovnání podkladu omítek stěn	65 588,51	79 362,10
zti_02	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	33 556,88	40 603,82
02-01	zemní práce a podkladní deska pro pískový filtr	33 556,88	40 603,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt: stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis:

01-21 - příplatek za barevné provedení vnějších okenních profilů

Místo:	Račice nad Trotinou	Datum:	24.09.2023
Zadavatel:	Obec Račice nad Trotinou	Projektant:	Ing. Jan Bartoš
Zhotovitel:	GENEXT a.s.	Zpracovatel:	GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							12 766,32
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 766,32
D	766	Konstrukce truhlářské					12 766,32
1	M	611400M1	příplatek za barevné provedení venkovní strany okenních a dveřních profilů (barva MOOREICHE)	m2	16,688	765,00	12 766,32
	VV		14,71 " okna		14,710		
	VV		0,96*2,06" vchodové dveře		1,978		
	VV		Součet		16,688		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt: stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis: 01-22 - změna sekčních vrat na vrata rolovací

Místo: Račice nad Trotinou Datum: 24.09.2023

Zadavatel: Obec Račice nad Trotinou Projektant: Ing.Jan Bartoš

Zhotovitel: GENEXT a.s. Zpracovatel: GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 305,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					76 305,00
D		767	Konstrukce zámečnické					76 305,00
3	M	5534589	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,5x2,25m	kus	-1,000	49 000,00	-49 000,00	
4	M	553458	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 5,0x3,1m	kus	-1,000	97 000,00	-97 000,00	
1	M	553459M1	vrata ROLOVACÍ lamela AL s PUR pěnou, síla BPA77, barva hnědá standart, rozměr 2800x2610mm s klávesnicí, el.pohon s NHK, řídicí jednotka s 2ks ovladačů, bezp.spínací lišta, 5ks prosvětlovací lamela	kus	1,000	85 445,00	85 445,00	
2	M	553459M2	vrata ROLOVACÍ lamela AL s PUR pěnou, síla BPA77, barva hnědá standart, rozměr 5200x3460mm s klávesnicí, el.pohon s NHK, řídicí jednotka s 2ks ovladačů, bezp.spínací lišta, 5ks prosvětlovací lamela	kus	1,000	136 860,00	136 860,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt: stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis: 01-23 - oprava povrchu zděného komína a štítové zdi

Místo: Račice nad Trotinou Datum: 24.09.2023

Zadavatel: Obec Račice nad Trotinou Projektant: Ing. Jan Bartoš

Zhotovitel: GENEXT a.s. Zpracovatel: GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 658,70

D HSV Práce a dodávky HSV 45 658,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 886,96

501	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	27,750	12,40	344,10
	VV		1,5*1,5*4		9,000		
	VV		7,5*2,5		18,750		
	VV		Součet		27,750		
502	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	21,150	76,90	1 626,44
	VV		2,4+18,75		21,150		
503	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	2,400	93,90	225,36
	VV		" komín nad střechou				
	VV		0,5*4*1,2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
504	K	623135002	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	2,400	480,00	1 152,00
505	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,400	71,60	171,84
	VV		" komín nad střechou				
	VV		0,5*4*1,2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
85	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,800	50,80	243,84
	VV		1,2*4" rohy komínové omítky		4,800		
86	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,280	10,00	52,80
	VV		4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,280		
506	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,400	333,00	799,20
507	K	623541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	2,400	577,00	1 384,80
508	K	622635021	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	18,750	171,00	3 206,25
	VV		7,5*2,5" štítová stěna, počet MJ dle výpočtu stavby		18,750		
509	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18,750	508,00	9 525,00
510	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	18,750	59,40	1 113,75
67	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,750	210,00	3 937,50
95	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,750	388,00	7 275,00
511	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	21,150	39,20	829,08
	VV		2,4+18,75		21,150		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 610,23
119	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	45,000	68,00	3 060,00
	VV		" pro opravu fasády štítové zdi nad střechou				
	VV		7,5*(3,5+2,5)		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 395,000	0,10	139,50
VV		45*31			1 395,000		
121	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	45,000	49,00	2 205,00
122	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	27,000	15,00	405,00
VV		45/2*1,2			27,000		
123	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	837,000	0,10	83,70
VV		27*31			837,000		
124	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	27,000	5,00	135,00
126	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000	32,00	448,00
VV		7,0*2,0			14,000		
158	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	18,750	19,60	367,50
VV		7,5*2,5" štítová stěna, počet MJ dle výpočtu stavby			18,750		
512	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	18,750	90,20	1 691,25
159	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	2,400	71,90	172,56
VV		" komín nad střechou					
VV		0,5*4*1,2			2,400		
VV		Součet			2,400		
163	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,400	352,80	846,72
513	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,400	181,00	434,40
164	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,400	259,00	621,60
D		997	Přesun sutě				3 023,30
514	K	997013011	Vyklizení ulehlejší sutě z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m (úklid osekání omítky z prostoru střechy a půdních prostorů po dodatečně požadovaných pracích)	m3	0,730	3 150,00	2 299,50
167	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,730	320,50	233,97
168	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,730	188,00	137,24
169	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,950	4,20	45,99
VV		0,73*15 'Přepočtené koeficientem množství			10,950		
170	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,730	420,00	306,60
D		998	Přesun hmot				138,21
172	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,617	224,00	138,21

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt:

stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis:

01-24 - změny a doplnění úprav povrchů stropů a stěn mč. 101+103až107 (omítky, vyrovnávky a SDK podhledy)

Úroveň 3:

01-24.1 - odpočet plochy omítek kleneb kde bude SDK podhed mč.část 101+107+106+část sprchy 105

Místo:	Račice nad Trotinou	Datum:	24.09.2023
Zadavatel:	Obec Račice nad Trotinou	Projektant:	Ing. Jan Bartoš
Zhotovitel:	GENEXT a.s.	Zpracovatel:	GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -6 975,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-6 975,87
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-6 891,65
66	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-20,450	337,00	-6 891,65
	VV		-2,0*6,11 " mč.101 první část u vrat, pod nový strop z trapez.plechu bude SDK podhled		-12,220		
	VV		-3,34 " mč. 107 WC ženy vč. předsínky		-3,340		
	VV		-2,28 " mč. 106 WC muži		-2,280		
	VV		-0,9*1,0-(0,9*1,8+0,1*0,9) " mč.105 umývárna sprch = pouze sprchy		-2,610		
	VV		Součet		-20,450		
D	998	Přesun hmot					-84,22
172	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,376	224,00	-84,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt:

stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis:

01-24 - změny a doplnění úprav povrchů stropů a stěn mč. 101+103až107 (omítky, vyrovnávky a SDK podhledy)

Úroveň 3:

01-24.2 - vyrovnání podkladu pro omítky kleneb do tl.10mm mč.část 101+103+104+část 105(bez sprch)

Místo: Račice nad Trotinou

Datum: 24.09.2023

Zadavatel: Obec Račice nad Trotinou

Projektant: Ing.Jan Bartoš

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel: GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 942,18

D HSV Práce a dodávky HSV 25 942,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 473,35

173	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	90,240	0,00	0,00
1	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	69,790	365,00	25 473,35
	VV		90,24 " plocha stropních kleneb dle SOD výkazu		90,240		
	VV		-20,45 " odpočet plochy kde bude SDK podhled		-20,450		
	VV		Součet		69,790		

D 998 Přesun hmot 468,83

172	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,093	224,00	468,83
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt: stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis: 01-24 - změny a doplnění úprav povrchů stropů a stěn mč. 101+103až107 (omítky, vyrovnávky a SDK podhledy)

Úroveň 3:

01-24.3 - SDK podhledy mč.část 101+107+106+část sprchy 105

Místo:	Račice nad Trotinou	Datum:	24.09.2023
Zadavatel:	Obec Račice nad Trotinou	Projektant:	Ing.Jan Bartoš
Zhotovitel:	GENEXT a.s.	Zpracovatel:	GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 22 500,27

D PSV Práce a dodávky PSV 22 500,27

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 500,27

1	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,220	897,00	10 961,34
	VV		2,0*6,11 " mč.101 první část u vrat, pod nový strop z trapez.plechu bude SDK podhled		12,220		
	VV		Součet		12,220		
2	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,590	889,00	7 636,51
	VV		3,34 " mč. 107 WC ženy vč. předsíňky		3,340		
	VV		2,28 " mč. 106 WC muži		2,280		
	VV		0,9*1,0+(0,9*1,8+0,1*0,9) " mč.105 umývárna sprch = pouze sprchy		2,610		
	VV		0,9*0,2*2 " čelo SDO podhledu sprch mč.105		0,360		
	VV		Součet		8,590		
220	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	20,810	55,00	1 144,55
	VV		2,0*6,11 " mč.101 první část u vrat, pod nový strop z trapez.plechu bude SDK podhled		12,220		
	VV		3,34 " mč. 107 WC ženy vč. předsíňky		3,340		
	VV		2,28 " mč. 106 WC muži		2,280		
	VV		0,9*1,0+(0,9*1,8+0,1*0,9) " mč.105 umývárna sprch = pouze sprchy		2,610		
	VV		0,9*0,2*2 " čelo SDO podhledu sprch mč.105		0,360		
	VV		Součet		20,810		
221	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	22,891	85,00	1 945,74
	VV		20,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,891		
222	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,253	3 210,00	812,13

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice

Objekt: stav_01 - STAVEBNÍ ČÁST (vnější barva oken, změna vrat, oprava komínu, vyrovnávací omítky)

Soupis: 01-24 - změny a doplnění úprav povrchů stropů a stěn mč. 101+103až107 (omítky, vyrovnávky a SDK podhledy)

Úroveň 3: 01-24.4 - vyrovnání podkladu omítek stěn

Místo:	Račice nad Trotinou	Datum:	24.09.2023
Zadavatel:	Obec Račice nad Trotinou	Projektant:	Ing. Jan Bartoš
Zhotovitel:	GENEXT a.s.	Zpracovatel:	GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 65 588,51

D HSV Práce a dodávky HSV 65 588,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 523,61

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,000	97,10	0,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	131,039	325,00	42 587,68
	VV		" výpočet plochy stav.stěn nad sanačními omítkami stěn, tedy od +1,20m				
	VV		" výška místnosti dle SOD rozpočtu 3,10m				
	VV		" výška vyrovnávek 3,1-1,2=1,9m				
	VV		" prostor č. 1 mč. 101				
	VV		1,9*(7,31+6,11)*2		50,996		
	VV		(2,25-1,2)*0,695*2		1,460		
	VV		(2,05-1,2)*0,595*2		1,012		
	VV		(2,05-1,2)*0,3*2		0,510		
	VV		1,9*0,4*2		1,520		
	VV		-(2,25-1,2)*2,6		-2,730		
	VV		-(2,25-1,2)*(0,9+0,8)		-1,785		
	VV		(1,5*2+1,2)*(0,695-0,175)		2,184		
	VV		-(1,5-1,2)*1,2		-0,360		
	VV		Mezisoučet		52,807		
	VV		" prostor č. 2 mč.106+107+103				
	VV		1,9*(3,77+6,11)*2		37,544		
	VV		(2,05-1,2)*0,705*2		1,199		
	VV		(2,05-1,2)*0,4*2		0,680		
	VV		-(2,05-1,2)*(0,8+0,9+0,8*2)		-2,805		
	VV		(1,5*2+1,2)*(0,695-0,175)		2,184		
	VV		-(1,5-1,2)*1,2		-0,360		
	VV		Mezisoučet		38,442		
	VV		" prostor č.3 mč.104+105+106?				
	VV		1,9*(1,91+0,1+1,9+6,11)*2		38,076		
	VV		1,9*0,15*2		0,570		
	VV		(2,05-1,2)*0,4*2		0,680		
	VV		-(2,05-1,2)*0,8*2		-1,360		
	VV		(1,5*2+1,2)*(0,695-0,175)		2,184		
	VV		-(1,5-1,2)*1,2		-0,360		
	VV		Mezisoučet		39,790		
	VV		Součet		131,039		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	262,078	83,70	21 935,93
	VV		131,039*2		262,078		
	D	998	Přesun hmot				1 064,90
172	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,754	224,00	1 064,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Račice n/T č.p.44 - Hasičská zbrojnice
Objekt: zti_02 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Soupis: 02-01 - zemní práce a podkladní deska pro pískový filtr

Místo: Račice nad Trotinou Datum: 24.09.2023
Zadavatel: Obec Račice nad Trotinou Projektant: Ing. Jan Bartoš
Zhotovitel: GENEXT a.s. Zpracovatel: GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 556,88

D HSV Práce a dodávky HSV 33 556,88

D 1 Zemní práce 24 774,76

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000	455,00	10 010,00
	VV		2,0*5,0*2,2		22,000		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	1 210,00	1 210,00
	VV		2,0*5,0*0,1 " ruční dokop základové spáry		1,000		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,192	36,00	618,91
	VV		" výkopek na zpětný zásyp bude z 1/2 zásypu				
	VV		" celkový výkopek				
	VV		22,0+1,0		23,000		
	VV		" výpočet objemu vytlačeného				
	VV		-4,0*1,0*1,2 " objem filtru		-4,800		
	VV		-4,2*1,2*0,2 " objem podkladní bet.desky		-1,008		
	VV		Mezisoučet		17,192		
	VV		-17,192		-17,192		
	VV		Mezisoučet		-17,192		
	VV		17,192/2*2 " 2. 1/2 bude zásyp nakoupeným a dovezeným		17,192		
	VV		štěrkopískem, *2 na mezideponii a z mezideponie				
	VV		Součet		17,192		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,596	40,00	343,84
	VV		17,192/2		8,596		
	VV		Součet		8,596		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,404	94,00	1 353,98
	VV		(22,0+1,0)-8,596		14,404		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,404	20,80	299,60
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	10,000	24,50	245,00
	VV		2,0*5,0 " srovnání základové spáry		10,000		
	VV		Součet		10,000		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	17,192	239,00	4 108,89
	VV		8,596 " výkopek		8,596		
	VV		8,596 " nakoupený štěrkokopísek		8,596		
	VV		Součet		17,192		
9	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	17,192	383,00	6 584,54
	VV		8,596*2,0 " *2,0 = objemová hmotnost štěrkokopísku		17,192		
	D	2	Zakládání				4 393,06
10	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 12/15	m3	1,038	3 720,00	3 861,36
	VV		4,2*1,2*0,2*1,03 " podkladní bet.deska, *1,03 = 3% betonáž do terénu bez bednění		1,038		
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	40 900,00	531,70
	VV		" KARI 5/150x5/150 = 2,11kg/m2				
	VV		4,2*1,2*2,11/1000*1,25		0,013		
	VV		Součet		0,013		
	D	998	Přesun hmot				4 389,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,594	224,00	4 389,06