




VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div>Os 25</div>	<div>OZNAČENÍ BUDOVY - 3D NÁPIS</div>	<div>PROVEDENÍ Z JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTY MATERIÁL BUDE VZORKOVÁN KOTVENO MECHANICKY NA ZÁKLADOVÝ PAS "HOSPIC HRADECKO" - VIZ. VIZUALIZACE VČETNĚ OSVĚTLENÍ NÁPISU</div>	1.NP	1
			2.NP	-
			STŘECHA	-
		CELKEM	1	
<div>Os 26</div>	<div>ŽALUZIOVÝ KASTLÍK - PŘIZNANÝ DĚLKA - 900 mm</div> <div></div>	<div>PROVEDENÍ PLECHOVÉ LAKOVANÉ DB703 NÁBAL PRO VÝŠKU 2,5 m (cca 300 mm, dle dodávaného výrobku) SYSTÉMOVÉ NOSNÍKY SE STAVITELNOU ŠÍŘKOU DO 1,4 m - 2 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU OD 1,4 DO 2,0 m - 3 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU STŘEDOVÝ NOSNÍK ODSAŽEN O cca 100 mm OD STŘEDU KASTLÍKU OD 2,0 DO 3,0 m - 4 ks HLOUBKA PRO ŽALUZII MIN. 150 mm (OSAZENÍ NOSNÍKŮ JE TŘEBA PŘÍZPŮSOBIT DODÁVANÉMU VÝROBKU ŽALUZIE VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PRO PROVEDENÍ FASÁDNÍHO DETAILU PŘÍPRAVA PRO ŽAL. S EL. POHONEM</div>	1.NP	17
			2.NP	-
			STŘECHA	-
		CELKEM	17	
<div>Os 27</div>	<div>ŽALUZIOVÝ KASTLÍK - PODOMÍTKOVÝ DĚLKA -1 640 mm</div> <div></div>	<div>PROVEDENÍ PLECHOVÉ/PURENITOVÉ NÁBAL PRO VÝŠKU 2,5 m (cca 300 mm, dle dodávaného výrobku) SYSTÉMOVÉ NOSNÍKY SE STAVITELNOU ŠÍŘKOU DO 1,4 m - 2 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU OD 1,4 DO 2,0 m - 3 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU STŘEDOVÝ NOSNÍK ODSAŽEN O cca 100 mm OD STŘEDU KASTLÍKU OD 2,0 DO 3,0 m - 4 ks HLOUBKA PRO ŽALUZII MIN. 150 mm (OSAZENÍ NOSNÍKŮ JE TŘEBA PŘÍZPŮSOBIT DODÁVANÉMU VÝROBKU ŽALUZIE VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PRO PROVEDENÍ FASÁDNÍHO DETAILU PŘÍPRAVA PRO ŽAL. S EL. POHONEM</div>	1.NP	14
			2.NP	-
			STŘECHA	-
		CELKEM	14	
<div>Os 28</div>	<div>ŽALUZIOVÝ KASTLÍK - PODOMÍTKOVÝ DĚLKA -720 mm</div> <div></div>	<div>PROVEDENÍ PLECHOVÉ/PURENITOVÉ NÁBAL PRO VÝŠKU 2,5 m (cca 300 mm, dle dodávaného výrobku) SYSTÉMOVÉ NOSNÍKY SE STAVITELNOU ŠÍŘKOU DO 1,4 m - 2 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU OD 1,4 DO 2,0 m - 3 ks, NOSNÍKY KOTVENÉ 110 mm OD BOKU KASTLÍKU STŘEDOVÝ NOSNÍK ODSAŽEN O cca 100 mm OD STŘEDU KASTLÍKU OD 2,0 DO 3,0 m - 4 ks HLOUBKA PRO ŽALUZII MIN. 150 mm (OSAZENÍ NOSNÍKŮ JE TŘEBA PŘÍZPŮSOBIT DODÁVANÉMU VÝROBKU ŽALUZIE VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PRO PROVEDENÍ FASÁDNÍHO DETAILU PŘÍPRAVA PRO ŽAL. S EL. POHONEM</div>	1.NP	12
			2.NP	-
			STŘECHA	-
		CELKEM	12	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	