# PŮDORYS 2.NP A

1:50

**Tabulka místností 2.NP**

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Nášlapná vrstva | Povrchová úprava zdí | Povrchová úprava stropu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Schodiště | 9,63 | Kamenná dlažba | JVC omítka + Štuk | SDK podhled |
| 2.02 | Chodba 2.NP - Galerie | 66,20 | Kamenná dlažba | JVC omítka + Štuk + Kamenný obklad soklu v. 80 mm | SDK podhled |
| 2.03 | Chodba 2.NP | 39,44 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | SDK podhled |
| 2.04 | Výtah | 6,56 | Nátěr - bílá barva | Prosklenná stěny | Nátěr - bílá barva |
| 2.05 | Kancelář účetní | 25,81 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled |
| 2.06 | Recitel | 25,32 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled |
| 2.07 | Pokoj odlehčovací | 24,91 | Keramická dlažba; Marmoleum | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu); JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled; SDK podhled |
| 2.08 | Pokoj odlehčovací | 49,82 | Keramická dlažba; Marmoleum | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu); JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled; SDK podhled |
| 2.09 | Pokoj odlehčovací | 24,91 | Keramická dlažba; Marmoleum | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu); JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled; SDK podhled |
| 2.10 | Pokoj odlehčovací | 24,91 | Keramická dlažba; Marmoleum | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu); JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | Dřevěný lamelový podhled; SDK podhled |
| 2.11 | CHÚC schodiště | 18,04 | Keramická dlažba | JVC omítka + Štuk + Keramický obklad soklu v. 80 mm | Omítka |
| 2.12 | Lůžkový výtah | 7,54 | Nátěr - bílá barva | Nátěr - bílá barva | Nátěr - bílá barva |
| 2.13 | Kancelář 1 | 12,91 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | SDK podhled |
| 2.14 | Kancelář 5 | 29,59 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | SDK podhled |
| 2.15 | Čistící místnost | 4,09 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | SDK podhled do vlhka |
| 2.16 | Přírodní sklad | 5,47 | Keramická dlažba | JVC omítka + Štuk + Keramický obklad soklu v. 80 mm | Omítka |
| 2.17 | WC Muži | 7,65 | Keramická dlažba | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu) | SDK podhled do vlhka |
| 2.18 | WC Ženy | 7,13 | Keramická dlažba | JVC omítka + Keramický obklad (do stropu/podhledu) | SDK podhled do vlhka |
| 2.19 | Úklid | 2,57 | Keramická dlažba | JVC omítka + Štuk; JVC omítka + Keramický obklad v. 1,6 m | SDK podhled do vlhka |
| 2.20 | Strojovna VZT | 7,52 | Keramická dlažba | JVC omítka + Štuk + Keramický obklad soklu v. 80 mm; Akustický obklad | Omítka; Akustický podhled |
| 2.21 | Čajová kuchyňka | 3,90 | Marmoleum | JVC omítka + Štuk + Solí marmoleum | SDK podhled |
| 2.22 | Chodba 2.NP - Kůr | 23,55 | Kamenná dlažba | JVC omítka + Štuk + Kamenný obklad soklu v. 80 mm | SDK podhled |
| | | **427,50 m²** | | | |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- KERAMICKÉ TVÁRNICE 30 P+D PTS, 247x300x238, malta MC 5
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 30 P+D PTS AKU, 247x300x238, malta MC 5
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 19 nebo 11,5 P+D PTS AKU, 247x190 (115)x238, malta MC 5
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 8 nebo 11,5 P+D PTD, 497x115x238 na maltu MC 5
- Tvarovky ztraceného bednění, prolévané betonem C16/20 s vkládanou ocelovou výztuží B500
- Instalační předstěna výsaná, výška do stropu nebo 100mm nad S.K. podhledu - konstrukce z SDK tl. 100 mm, 150 mm, včetně roštu

## Tepelná izolace dle skladeb konstrukcí

- POLYSTYRÉN XPS, MIN. λ=0,035 W/mK,
- STĚNY – MINERÁLNÍ VLNA, MIN. λ=0,036 W/mK,
  PODHLEDY – MINERÁLNÍ VLNA, MIN. λ=0,041 W/mK,
- TEPELNÁ IZOLACE PIR, MIN. λ=0,022 W/mK,

Kóty vztažený na konstrukci zdiva bez omítek na skladebné rozměry materiálu
Plochy místností vyházány v koordinačních rozměrech po omítky - čistá plocha místností

Keramický obklad
výška obkladu v koupelnách do podhledu
výška obkladu za samostatným umyvadly 1,6 m
výška obkladu - dle popisu v půdorysech

Kóta výškové úrovně čisté podlahy

Podřízení dveří

## POZNÁMKY OBECNÉ

- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 – ODPOVÍDAJÍCÍ V LEHKÉ MATERIÁLŮ
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY KARO/ÚHL PROFILY
- VEŠKERÉ ROZDÍLY VÝŠEK PODLAH V MÍSTNOSTECH BUDOU POD OMÍTKOU PŘEKLENUTY PERLINKOU, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU MIKROTRHLIN V DŮSLEDKU ROZDÍLNÉHO LEHKÉHO PUTÁNÍ
- KONSTRUKCE S POŽADAVKEM ŠÍŘKY BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 81-5+A3 – tolerance otvorby svislosti stěn zděné šachty po celé její výšce je max. 10 mm pro šířku výhradu je 20 mm pro otevírací výplň
- PŘEKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ V KOMBINACI S MONOLITICKÝM PROVLAKEM
- STUPNĚ VE VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍCHÁZEJÍCÍCH JSOU NAVRŽENY ZE SYSTÉMOVÝCH KERAMOBETONOVÝCH PŘÍKLADŮ 15,5 A 14,5
- U PRVEK TL. 80 MM BUDOU PODSTUPY 155 KLADENÉ NA VÝŠKU
- VŠECHNY PŘÍČKY JSOU ŘEŠENY JAKO SDK PŘÍČKY, TL. 100 MM, DVOJITĚ OBOUSTRANNĚ OBKLÁDANÉ, MUSÍ BÝT ZKOUŠENOU A PROVEDENY V SOULADU S ZKOUŠEBNÍM PROTOKOLEM. MUSÍ PROTOKOLY O ZKOUŠCE KONSTRUKCE, BUDOU PROVEDENY PŘÍKLADY ZE DVOU PROFILŮ CW/UW5 MM, U STVOŘIC VĚTŠÍCH JAK 900 MM JE DVOU PROFILŮ JEDNOTLIVÝCH
- NA POTRUBÍ BUDOU V MÍSTĚ PROSTUPU POŽÁRNĚ ODOLNÝM KONSTRUKCEM OVLÁDNY POŽÁRNÍ MANŽETY, DOTČENÉ PROSTUPY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMY.
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ POHLED MŮŽE V ČÁSTECH JE PROVEDENO DODATEČNÉ PROVEDENÍM OBKLÁDAN VE ZDIVU POHLED MŮŽE V DOKUMENTACI ZTI UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH
- PROSTUPY ROZVODŮ A ROZDĚLOVAČŮ TZB VŘÍZENÍ DODAVATELSKÁ FIRMA, ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED ZDĚNÍM OVĚŘIT, ABY SE ROZVADĚČ VEJLY DO KONSTRUKCE STĚN
- PŘED PROVEDENÍM OTVORU PRO SKLADNÉ VÝLEZU NA STŘECHU VE STROPU NAD 2.NP – JE NUTNÉ ZJISTIT PŘESNÉ PARAMETRY DODÁVANÉHO TYPU VÝROBKU
- VEŠKERÉ ROZVODY TZB V ŠRÁŽKÁCH VE ZDIVU BUDOU OBALENY AKUSTICKOU IZOLACÍ. ZEJMÉNA V AKUSTICKÝCH DĚLÍCÍCH STĚNÁCH. AKUSTICKÁ IZOLACE BUDE VLOŽENA 100 PROVEDENÝCH NM PŘED INSTALACÍ TZB.
- PŘED VÝROBOU VÝŘEZŮ VE STROPNÍCH PANELECH JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍČKOVAČKA A V PODLAHOVÝCH VČETNĚ IZOLACE
- PŘED VÝROBOU VÝŘEZŮ VE STROPNÍCH PANELECH JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PROSTUPY INSTALAČNÍCH JADER BUDOU PŘEDBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ DOTČENÝMI CERTIFIKOVANÝMI TĚSNÍCÍMI SYSTÉMY DLE VÝROBCE
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TEPELNÁ OPRAVÁCH VČETNĚ KONKRÉTNÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TOMTO VYTÝČENY JEDNOTLIVÉ NOSNÝCH SÍTĚ, ANY NÁVODŮ K JEJICH POŽADAVKU
- ZOBRAZENÉ VÝŘAVNÝCH MARTYNOV NEM SOUČASTÍ DODÁVKY, ZEMĚ SE POUZE O ILUSTRACI MOŽNÉHO VYŘAVENÍ, PODLE KTERÉHO BYLY NAVRŽENY KONCOVÉ PRVKY VNITŘNÍCH ROZVODŮ
- VŠECHNY OTVORY PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍCH ŽLÁBKŮ BUDOU SPADÁVÁNY MIN 0,5% KE VPUSTI ŽLÁBKŮ
- SPADOVÉ KOUTY MAJÍ NAVRŽENÝ ROVNÝ ODTOKOVÝ ŽLÁBKY ŽLÁBKY BUDOU OSAZENY DO ROVNÍ S SKLEDEM NA MAXIMÁLNÍCI SVISLÉ OBKLADU
- PROTIVĚTRÍ S KERAMICKÝMI OBKLADEM BUDOU PŘÍ PARAPETNÍ PLOCHY A OSTŘE OHB OBLOŽENY V KERAMICKÝM OBKLADU

## Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

± 0,000 = 249,150 m.n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

architekti chmelík & partneři


generální projektant :
**architekti chmelík & partneři, s.r.o.**
Úžická 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika
DIČ: CZ26768841 IČO: 26768841

autor návrhu :
**Ing. arch. Jaromír Chmelík**

autorská spolupráce : spolupráce :
**Ing. arch. Petr Večeřa** **Ing. arch. Jiří Vopřsal, Jakub Audrlický**

objednatel : investor :
Oblastní charita Hradec Králové Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266 500 03 Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové

zpracovatel části díla : **DPS**
**Projecticon s.r.o.**
Antonína Kopečného 151, 549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

HIP : vypracoval :
**Ing. Pavel Ježek** Jindřich Pavlík, Ing. arch. Petr Večeřa

architekt : zodp. projektant :
**Ing. arch. Jaromír Chmelík** Ing. Pavel Ježek

kontroloval :
Ing. Pavel Ježek


název díla : Objekt :
**Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou** **SO 01 - HOSPIC**

místo stavby :
Střížery

název : A1R Číslo přílohy :
**PŮDORYS 2.NP A** **D.1.1.1.6**

autorizační razítko :


PROJECTICON s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI STAVEB
Projecticon s.r.o.
Antonína Kopečného 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459


účel díla : číslo paré :
DPS

datum : 21.05.2024

měřítko : 1:50