



- POZNÁMKY:**
1. Dodavatel je povinen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.
 2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude respektovat jeho požadavky.
 3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu (rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dilenská dokumentace prvků krovu, detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).
 4. Na základě dilenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.
 5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným modifikovaným vápnem a hydrofobizační nátěr. Barevnost finálního nátěru (probarvený modifikovaný vápno) bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.
 6. Vnitřní omítky, není-li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodělné hladké omítky, barevnost bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.
 7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištění prvek bude aplikována impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.
 8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr (lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).
 9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdivání poškozených částí.
 10. Dodavatel je povinen seznámit se s výsledky SHP.
 11. Prostupy instalací do betonu menší než 100/100mm se nekreší, budou dodatečně vtvřeny podle skutečného průběhu.

MOBILIÁŘ SO 02			
ozn.	popis	MJ	vyměra
TV08	kanalizační žlebe	ks	2
ZV01	regaly	ks	1
ZV02	prezentační stůl	ks	3
ZV03	stůl věšák	ks	2
MO1	koš na papírové odpadky	ks	1
MO2	odpadkový koš	ks	6
MO3	lednice vysoká	ks	2
MO4	myčková konvice	ks	1

MOBILIÁŘ SO 03			
ozn.	popis	MJ	vyměra
TV111	stůl	ks	1
TV223	kanalizační žlebe	ks	1
TV224a	žlebe v nadstří	ks	270
TV224b	žlebe	ks	90

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :		
ozn.	místnost	plocha /m ²
SO 2 - 1.NP		
1.01	VSTUPNÍ FOYER / POKLADNA	48,3
1.02	ŠATNA	10,6
1.03	ZÁZEMÍ	5,3
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,0
1.05	CHODBA	25,6
1.06	UMÝVÁRNA MUŽI	4,3
1.07	WC MUŽI	14,0
1.08	WC INVALIDA	3,9
1.09	UMÝVÁRNA ŽENY	4,0
1.10	WC ŽENY	10,9
1.11	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,6
CELKEM :		135,5

SO 3 - 1.NP		
1.01	HLEDIŠTĚ	295,4
1.02	PODIUM	135,3
CELKEM :		430,7

SO 4 - 1.PP		
0.01	SKLAD	74,9
0.02	SCHODIŠTĚ	19,8
0.04	STROJOVNA CHLAZENÍ	44,3
0.05	KOTELNA	12,6
0.06	SKLAD	19,0
CELKEM :		170,6

HLAVNÍ ARCHTEKT		H.L.P.		ARCHTEKT		ZODPOV. PROJEKTANT		MĚŘITKO : 1:100		GEN. PROJEKTANT	
Mgr.A. Aleš Lapka		Ing. Zbyněk Ransdorf		Ing.arch. Jana Kynčlová		Ing. Blanka Bulířová		FORMÁT : 8x4		<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>ADR s.r.o., Libeňská 3127/1 150 00 Praha 5 tel: 257 210 252</div></div></div>	
				Ing.arch. Anna Štembergová				DATUM : 03/2014			
INVESTOR : BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KVAŠTERNÍ 1, BROUMOV 550 01											
AKCE :		VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KVAŠTERA, ČÁST ZAHRADA									
OBJEKT :		SO 02–04 INFOKIOSEK, KULTURNÍ SCÉNA, ZÁZEMÍ									
ČÁST :		B.2.12. MOBILIÁŘ									
STUPĚŇ PD :		PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY									
NÁZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 1NP SO.02–03 + 1PP SO.04									
		C. PARÉ				EV. Č. AKCE		024–12			
								ČÍSLO PŘÍLOHY			
								B.2.12.1			